

水乡望溪智造产业区塔洲路工程

标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）：_____0_____元

赶工措施费（大写）：_____零_____

额外增加的赶工措施费（小写）：_____0_____

额外增加的赶工措施费（小写）：_____0_____元

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编制人：_____（造价工程师签字盖专用章）

复核人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年11月26日

复核时间：2024年11月26日

工期相关参数汇总

工程名称：水乡望溪智造产业区塔洲路工程

第 1 页共 2 页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	623
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	623
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A/B] \times 100)$		%	0
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费 ☒ 人工费	元	
5	赶工措施费总金额		元	0
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	0
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	0

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称：水乡望溪智造产业区塔洲路工程

第 2 页共 2 页

编制依据：

- 1、“关于调整我省建设工程赶工措施费用的通知”。
- 2、本项目合同工期为 **623** 天，标准（定额）工期为 **623** 天，工期压缩率为 0%。
- 3、不存在赶工措施费。

标准（定额）工期计算表

项目名称:水乡望溪智造产业区塔洲路工程

单项工程编号	单项工程名称	数量(根)	面积(m ²)	长度(m)	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
					特征描述	定额编号	工期	
一	道路工程						215	道路
1	道路工程		24140.07	1662.00	1、道路长度≤2000m 2、车道宽度16m内 3、结构层厚度大于70cm	C1-22、C1-31	88	内插法
2	挖土方厚度差增加工期			1829.50	1、道路长度≤2000m 2、挖填方厚度差>80cm		47	挖填土方总工程量为90100.85m ³ ，挖填总数量平均厚度为3.28m>0.8m，超出部分按每1000m ³ 增加3天工期，最多不超过30天。
3	现浇挡墙增加工期			449.30	1、现浇挡墙长度>150m 2、高度≤3m		40	挡土墙长度为449.3m，平均高度为3.084m，更接近3m，按≤3m计取。
4	路基局部换填增加工期		45602.15		1、处理面积占车行道总面积>50%		13	路基局部换填处理的工程量以厚度20cm折成面积为45602.15m ² ，道路面积为24140.7m ² ，折算面积>50%占车行道总面积，因此系数0.15
5	水泥搅拌桩路基局部处理增加工期		22452.34		1、处理面积占车行道总面积>50%		26	水泥搅拌桩路基局部处理面积为22452.34m ² ，道路面积为24140.7m ² ，水泥搅拌桩路基局部处理面积>50%占车行道总面积，因此系数0.3
二	管道工程						258	
1	排水工程						223	
1.1	钢筋混凝土管			2910.40	1、管径800mm内 2、槽深4m内 3、长度1500m外	C3-35	95	
1.2	塑料管			1407.00	1、管径600mm内 2、槽深4m内 3、长度1500m以内	C3-58	58	内插法
1.3	钢筋混凝土箱涵			450.00	1、截面积4m ² 以内 2、沟渠净深3m以内	C3-69	70	
2	给水工程						70	
2.1	铸铁管/钢筋混凝土管			1178.00	1、管径600mm内 2、槽深2m内 3、长度1500m以内	C3-2	39	内插法
2.2	钢管/塑料管			397.50	1、管径600mm内 2、槽深2m内 3、长度500m以内	C3-16	31	
3	顶管工程						66	
3.1	顶管			67.00	1、管径1200mm内 2、长度400m以内	C3-94	38	
3.2	顶管井				1、管径1050mm内 2、槽深5m内	C3-90	28	
4	破除路面增加工期				1、破除旧路面积1000m ² 以外		7	
5	沟槽支撑增加工期				1、沟槽支撑1000m ² 以外		10	
三	桥梁工程						318	
1	桥梁工程（现浇部分）			180.00	1、桥梁长度≤200m 2、桥面宽度≤30m	C2-57、C2-62	318	跨越江河*1.5、内插法
2	桥梁工程（现浇部分）			150.00	1、桥梁长度≤200m 2、桥面宽度≤30m	C2-57、C2-62	204	内插法
3	桥梁工程（预制部分）			150.00	1、桥梁长度≤200m 2、桥面宽度≤30m	C2-57、C2-62	175	内插法
四	绿化工程						36	
1	乔木	232			1、工作量：300株内	E2-23	8	
2	栽植花卉		7328.00		1、工作量：10000m ² 内	E2-17	25	
3	铺种草皮		1601.00		1、工作量：5000m ² 内	E2-16	14	

五	工期计算式：	318+258+36=612	气候影响较大补偿工期：	11	总工期	623
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式：	612+11=623 (天)				

注：“特征描述”指按定额子目的内容单项工程实际数值，如：

- 1、桩基础工程的桩长、桩数以及桩径、桩深、桩数等；其他基础和地下室的基础类型、土壤类别等；钢结构工程的建筑功能及用钢量等；工业制冷间的冷藏能力或制冷量等；其它建筑：檐高、容纳人数，停车场面积、面层结构类型，钢筋砼构筑物的规格，及筒仓直径及高度等。
 - 2、土方工程的挖深、土壤类别等；室内装修标准及室外墙装修高度等；空间钢结构工程的结构类型、用钢量及建筑高度等；钢网架工程的用钢量、节点形式、网架外形及其跨度等；设备安装工程的安装项目、主要内容及相关备注所属的本单项工程实际数值等。
 - 3、道路工程的长度、车道宽度、结构层厚度等；桥隧工程的长度、单跨长度、上部结构形式及桥面宽度等；管道工程的管径、槽深、长度及结构类型（顶管工程）等。
 - 4、园林绿化工程的工作量等。
 - 5、其余工程依此类推
- 特征描述、备注（调整系数）要求：言简意赅，不生歧义。