

水乡科创融合产业区东大路（北段）、
启康路工程

标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）： 0.00元

赶工措施费（大写）： 零元整

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00元

额外增加的赶工措施费（大写）： 零元整

招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年 1 月 16 日

复 核 时 间： 2025年 1 月 16 日

标准（定额）工期计算表

项目名称：水乡科创融合产业区东大路（北段）、启康路工程

单项工程 编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注
		特征描述	定额编号	工期	
T1	东大路道路工程			406	
T1-1	东大路道路工程	东大路最大总长295.67m，车行道+非机动车行道宽27m，在28m以内，结构层厚度70cm以内	C1-7	70	路长不足500m按500m计
T1-2	东大路道路工程	东大路填土约33350方，填土厚度与结构厚度差超过80cm，超过部分每1000m ³ 增加3天，最多不超过30天		30	C.1.4，挖填方增加工期，厚度差80cm内9天超过部分60天
T1-3	东大路道路工程 路基处理	塑料排水板、砂桩等路基处理面积>50%	C1-7	21	C.1.4，路基处理增加系数0.3
T1-4	东大路道路工程 路基处理	堆载过程中，总预压荷载的时间不小于9个月		270	施工图DL-22说明
T1-5	东大路道路工程 路基处理	卸载约23000m ³ 时间	B1-11	15	C.1.4，系数增加时间不包括堆载预压与卸载时间
T2	桥梁工程	桩梁式桥桥长31.548m，桥面宽度40m以内	C2-48 C2-53	191	C.2.5，跨越江河的桥梁工程乘以系数1.50
T3	东大路管网工程	给水管：球墨铸铁钢管 加权平均D600以内，长度：338m，槽深：4m以内；焊接钢管 D400以内，长度：72m，槽深：4m以内。雨水管：混凝土管 加权平均D600以内，长度：544m，槽深：4m以内。污水管：塑料管 加权平均D600以内，长度：295m，槽深：4m以内。	C3-3 C3-17 C3-33 C3-56	59	不计入
T4	东大路绿化工程	铺种草皮：607m ² ；种植乔木：48株；灌木及地被面积：108m ² 。	E2-1 E2-23 E2-12	21	14+（8+6）*0.5
（一）	东大路工期合计		T1+max（T2，T3）+T4		618
T5	启康路道路工程			401	
T5-1	启康路道路工程	启康路最大总长546.95m，车行道+非机动车行道宽20m，在20m以内，结构层厚度70cm以内	C1-5 C1-14	63	道路按长度内插
T5-2	启康路道路工程	启康路填土约21480方，填土厚度与结构厚度差超过80cm，超过部分每1000m ³ 增加3天，最多不超过30天		18	C.1.4，挖填方增加工期，厚度差80cm内9天超过部分9天

编制说明

工程名称： 水乡科创融合产业区东大路（北段）、启康路工程

第1页，共1页

一、项目概况

东大路（北段）道路长度：0.295km；道路总面积：9424.08m²；其中车行道面积：8252.06m²；人行道面积：1172.02m²。启康路道路长度：

- 1、0.565km；道路总面积：7792.59m²；其中车行道面积：7542.23m²；人行道面积：250.36m²。

- 2、东大路桩梁式桥桥长50m以内，桥面宽度40m以内。

- 3、东大路（北段）给水管材料、长度：球墨铸铁钢管：338m；焊接钢管：72m。启康路给水管材料、长度：球墨铸铁钢管：774m；

- 4、东大路（北段）雨水管材料、长度：混凝土管：544.45m；污水管材料、长度：塑料管：341m；启康路雨水管材料、长度：混凝土管：826.81m；污水管材料、长度：塑料管：627m；

- 5、东大路（北段）铺种草皮：607m²；种植乔木：48株；灌木及地被面积：108m²。启康路铺种草皮：996m²；种植乔木：121株；灌木及地被面积：380m²。

二、编制依据

- 1、执行《广东省建设工程施工标准工期定额2022》。
- 2、执行《关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》的通知》（东建价〔2014〕6号）。

工期相关参数汇总

工程名称: 水乡科创融合产业区东大路（北段）、
启康路工程

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期（A）		天	
2	标准（定额）工期（B）		天	618
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	0.00%
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费	元	
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中， μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施 费用金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。