

标准（定额）工期封面

额外增加的赶工措施费（大写）： 零元整

✓ ✓

明才

广东建瀚工程管理

编制时间: 2025 年 9 月 28 日 复核时间: 2025 年 9 月 28 日

复核时间: 2025 年 9 月 28 日

工期相关参数汇总

工程名称： 水乡新城江韵路（北段）二期工程

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期（A）		天	
2	标准（定额）工期（B）		天	356
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☐ 分部分项工程费	元	
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中， μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程分部分项工程费之和；

3、广东省建设工程施工标准工期定额2022年的总则第1.0.4条内容：“本定额工期不包括竣工验收及移交工作的时间。计算和确定招标工期、投标工期及合同工期应在标准工期的基础上加上施工质量验收所需的日历天数。”

编制说明

一、工程概况:

本工程为水乡新城江韵路（北段）二期工程。

二、建设规模:

1、江韵路（北段）二期工程位于水乡新城核心区望牛墩镇，南起规划的乐馨路，往北先后与规划乐荣路（东段）、规划乐兴路平交，新建一座桥梁（桥长54m）上跨现状下漕排渠，终点止于规划乐和路，路线全长0.73km。双向两车道，城市次干路标准，设计速度30km/h，道路红线宽度20m。

2、项目内容包括（不限于）：道路交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、结构工程（排水）、电力工程、照明工程、自控工程、景观工程等。

三、编制依据及原则:

1、依据《水乡新城江韵路（北段）二期工程》施工图；

2、执行2022年《广东省建设工程施工标准工期定额》；

3、参考执行《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程施工工期定额》的通知》（粤建标〔2021〕193号）。

标准（定额）工期计算表

项目名称：水乡新城江韵路（北段）二期工程

单项工程编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
	水乡新城江韵路（北段）二期工程				
一	市政工程			348	T1
1	沥青混凝土道路	道路长度（m）：676 车道宽度（m）：20以内 结构层厚度（cm）：70以内		125	内插法，加上挖填方厚度增加工期，加上水泥搅拌桩增加工期
1.1	沥青混凝土道路	道路长度（m）：676 车道宽度（m）：20以内 结构层厚度（cm）：70以内	C1-5 C1-14	66	内插法，详见265页
1.2	挖填方厚度差增加工期	挖填方总数量（m3）：31269.92 结构层厚度（cm）：66		39	详见262页C.1.4第二点，挖填方厚度差增加工期
1.3	水泥搅拌桩路基层局部处理增加工期	处理面积占车行道总面积百分比：大于50%		20	详见262页C.1.4第四点，水泥搅拌桩路基层局部处理增加工期表
2	桥梁工程	桥长（m）：54 桥面宽度（m）：20 上部结构：现浇		224	
2.1	钢筋混凝土灌注桩梁式桥	桥长（m）：54 桥面宽度（m）：20 上部结构：现浇	C2-51 C2-56	223	此桥梁跨越江河，故定额工期乘以系数1.5
3	管道工程	消防水管道：球墨铸铁给水管 管长9m，管径100mm，埋深2m以内。 雨水管道：混凝土管长1335.19m，平均管径1200mm以内，槽深4m以内； 污水管道：塑料管长333.28m，平均管径400mm，槽深4m以内。		112	
3.1	消防水管道工程	管长（m）：9 管材：球墨铸铁给水管DN100 平均槽深（m）：2以内	C3-1	18	
3.2	排水工程	雨水管道：混凝土管长1335.19m，平均管径1200mm以内，槽深4m以内； 污水管道：塑料管长333.28m，平均管径400mm，槽深4m以内。		107	

标准（定额）工期计算表

项目名称：水乡新城江韵路（北段）二期工程

单项工程编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
3.2.1	排水管道工程	雨水管道：混凝土管长1335.19m，平均管径1200mm以内，槽深4m以内。	C3-38	79	内插法，详见283页
3.2.2	排水管道工程	污水管道：塑料管长333.28m，平均管径400mm，槽深4m以内。	C3-56	18	内插法，详见284页
3.2.3	沟槽支撑增加工期	管槽支撑面积（m ² ）：1000以外。		10	详见278页C.3.8第二点，沟槽支撑增加工期表
二	绿化工程			8	T2
1	种植乔木	种植乔木工程量（株）：27 胸径（cm）：15-16	E2-23	8	详见342页
总工期T(天)	标准(定额)工期计算式：	T=T1+T2		356	

注：“特征描述”、“备注(调整系数)”分别按定额子目的内容对工程实际情况进行描述、说明。