

# 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

## 招标控制价

金额（小写）： 21295878.26元

（大写）： （人民币）贰仟壹佰贰拾玖万伍仟捌佰柒拾捌元贰角陆分

其中：安全生产措施费：557845.12元，人工费：3388858.72元，暂估价：136624.43元。

招 标 人：



工程造价  
咨 询 人：



法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



审 核 人：



批 准 人：



编制日期：2026年2月26日

审核日期：2026年2月26日

# 编制说明

## 一、编制依据

1、 根据设计方提供的图纸及相关说明。

2、 执行《水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）》，粤水建管[2017]37号文中的《广东省水利水电建筑工程预算定额（2017）》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额（2017）》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额（2017）》，定额不足部分参考《广东省市政工程综合定额（2018）》。

3、 执行东水务[2017]334号关于转发省水利厅关于进一步明确我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额（2017版）有关实施意见的通知。

4、 执行粤水建管函[2018]892号广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知。

5、 粤水建管函[2018]58号广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作的有关事项的通知。

6、 粤水造价函[2018]3号关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明。

7、 材料价格按《东莞建设工程造价信息》2026年1月主要材料价格及东莞市常用建筑材料综合价格，其他材料参考临近市信息价或市场价。

## 二、本预算包括的内容：(详见工程量清单)

1、 本工程主要包括新建九曲上了水闸工程：新建水闸一座及相应水闸基坑支护、地基处理及水闸管理房等，水闸主要建筑物级别为2级，防洪（潮）标准50年一遇，闸室长17.7m，净宽6m，共1孔，设计使用年限为50年；渠系整治工程主要包九曲排渠改造及渠道连通段，整治长度约238m，渠道堤防建筑物级别为4级，设计使用年限为30年；外江大堤恢复工程主要包括现状九曲村上水闸拆除及堤防闭合，拆除现状九曲村上水闸，新建挡墙闭合现状堤防，挡墙高度5.9m，宽度6m，建筑物级别为2级，设计使用年限为50年。

## 三、其他说明：

1、 施工图纸未明确施工监测频次设计，预算暂不计入。

2、 施工图纸未明确雨棚设计，预算暂不计入。

# 东莞市建设工程预算造价汇总表

工程名称：水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	单位工程名称	工程总造价(元)	备注
1	水乡九曲创意产业区水闸迁改工程	21,159,253.83	
1.1	水利建筑工程	17410662.77	
1.2	水利安装工程	2989642.77	
1.3	安全生产措施费	557845.12	
1.4	其他临时工程费	201103.17	
2	工程费用合计	21,159,253.83	
3	暂估价（航道、航标费用）	136,624.43	
3.1	施工期通航影响分析咨询费	43400	
3.2	施工期间航标配布设计费用及专家评审费用	2398.75	
3.3	施工期间航标设置费用	43487.07	
3.4	施工期间航标维护费（施工阶段）	6164.52	
3.5	完工后航道扫床验收测量费用	41174.09	
4	工程总造价	21,295,878.26	

# 工程项目总价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	18594837.43
2	措施项目清单计价合计	758948.29
3	其他项目合计	
4	设备费	1805468.11
5	独立费	
6	总投资	21159253.83
	总投资:贰仟壹佰壹拾伍万玖仟贰佰伍拾叁元捌角叁分	

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第1页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				17410662.77		
		一 九曲上了水闸工程				11622975.34		
		一) 水闸				2359273.86		
		(一) 下游海漫段				68460.88		
1	500105001001	下游海漫干砌石护底 1. 干砌石护底	m <sup>3</sup>	198.58	290.32	57651.75		
2	500103007001	下游海漫碎石垫层 1. 碎石垫层	m <sup>3</sup>	26.11	206.38	5388.58		
3	500103005001	下游海漫反滤砂砾层 1. 反滤砂砾层	m <sup>3</sup>	26.98	200.91	5420.55		
		(二) 下游消力池段				81540.98		
1	500109001001	下游消力池段砼底板 1. C30砼底板 2. 600mm厚	m <sup>3</sup>	50.65	621.5	31478.98		
2	500110001001	下游消力池段砼底板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	16.32	65.7	1072.22		
3	500111001001	下游消力池段钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	2.22	5923.7	13150.61		
4	500111001002	下游消力池段钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	3.162	5855.73	18515.82		
5	500109001002	下游消力池段砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m <sup>3</sup>	6.51	626.72	4079.95		
6	500110001002	下游消力池段砼垫层模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	1.24	65.7	81.47		
7	500103007002	下游消力池段碎石垫层 1. 碎石垫层	m <sup>3</sup>	13.02	206.38	2687.07		
8	500103005002	下游消力池段反滤砂砾层 1. 反滤砂砾层	m <sup>3</sup>	13.02	200.91	2615.85		
9	500109001003	砼梁 1. C30砼梁	m <sup>3</sup>	3.35	694.38	2326.17		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第2页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
10	500110001003	砼梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	27.9	65.7	1833.03		
11	500111001003	砼梁钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	0.117	6045.09	707.28		
12	500111001004	砼梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	0.176	5923.7	1042.57		
13	500111001005	砼梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	0.333	5855.73	1949.96		
		(三) 闸室段				565057.83		
1	500109001004	闸室段砼底板 1. C30砼底板 2. 1200mm厚	m <sup>3</sup>	191.12	598.59	114402.52		
2	500109001005	闸室段砼侧墙 1. C30砼侧墙 2. 1000mm厚	m <sup>3</sup>	174.14	607.87	105854.48		
3	500110001004	闸室段砼侧墙模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	478.28	65.7	31423		
4	500109001006	闸室段砼交通桥 1. C30砼交通桥	m <sup>3</sup>	25.76	676.78	17433.85		
5	500110001005	闸室段砼交通桥模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	61.28	65.7	4026.1		
6	500111001006	闸室段底板钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	1.044	5923.7	6184.34		
7	500111001007	闸室段底板钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	16.82	5855.73	98493.38		
8	500111001008	闸室段交通桥钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	0.01	6045.09	60.45		
9	500111001009	闸室段交通桥钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	0.863	5923.7	5112.15		
10	500111001010	闸室段交通桥钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	1.885	5855.73	11038.05		
11	500111001011	闸室段侧墙钢筋 1. 一级钢 φ10	t	0.311	6045.09	1880.02		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第3页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12	500111001012	闸室段侧墙钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	0.914	5923.7	5414.26		
13	500111001013	闸室段侧墙钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	17.935	5855.73	105022.52		
14	500109001007	闸室段砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m <sup>3</sup>	14.72	626.72	9225.32		
15	500109006001	闸室段二期混凝土 1. C40砼二期	m <sup>3</sup>	44.14	1018.22	44944.23		
16	500110001006	闸室段二期混凝土模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	69.15	65.7	4543.16		
		(四) 启闭机室				580211.52		
1	500109001008	启闭机室砼底板 1. C30砼底板 2. 600mm厚	m <sup>3</sup>	88.88	621.5	55238.92		
2	500111001014	启闭机室砼底板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	0.475	5923.7	2813.76		
3	500111001015	启闭机室砼底板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	11.975	5855.73	70122.37		
4	500109001009	启闭机室砼侧墙 1. C30砼侧墙 2. 500mm厚	m <sup>3</sup>	155.52	621.79	96700.78		
5	500110001007	启闭机室砼侧墙钢筋 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	577.88	65.7	37966.72		
6	500111001016	启闭机室砼侧墙钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	2.78	5923.7	16467.89		
7	500111001017	启闭机室砼侧墙钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	3.802	5855.73	22263.49		
8	500109001010	启闭机室砼顶板 1. C30砼顶板	m <sup>3</sup>	33.07	648.92	21459.78		
9	500110001008	启闭机室砼顶板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	110.22	65.7	7241.45		
10	500111001018	启闭机室砼顶板钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	0.439	6045.09	2653.79		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第4页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11	500111001019	启闭机室砼顶板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	2.258	5923.7	13375.71		
12	500111001020	启闭机室砼顶板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	9.586	5855.73	56133.03		
13	500109001011	启闭机室砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m <sup>3</sup>	16.37	626.72	10259.41		
14	500109006002	启闭机室二期混凝土 1. C40砼二期	m <sup>3</sup>	160.05	1018.22	162966.11		
15	500110001009	启闭机室二期混凝土模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	34.45	65.7	2263.37		
16	500111001021	集水坑钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	0.104	5923.7	616.06		
17	500111001022	集水坑钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	0.285	5855.73	1668.88		
		(五) 上游消力池段				65499.9		
1	500109001012	上游消力池段砼底板 1. C30砼底板 2. 600mm厚	m <sup>3</sup>	41.85	621.5	26009.78		
2	500110001010	上游消力池段砼底板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	13.64	65.7	896.15		
3	500111001023	上游消力池段钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	1.969	5923.7	11663.77		
4	500111001024	上游消力池段钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	3.059	5855.73	17912.68		
5	500109001013	上游消力池段砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m <sup>3</sup>	6.2	626.72	3885.66		
6	500110001011	上游消力池段砼垫层模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	1.24	65.7	81.47		
7	500103007003	上游消力池段碎石垫层 1. 碎石垫层	m <sup>3</sup>	12.4	206.38	2559.11		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第5页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8	500103005003	上游消力池段反滤砂砾层 1. 反滤砂砾层	m <sup>3</sup>	12.4	200.91	2491.28		
		(六) 铺盖段				312874.12		
1	500109001014	铺盖段砼底板 1. C30砼底板 2. 600mm厚	m <sup>3</sup>	105.59	619.33	65395.05		
2	500110001012	铺盖段砼底板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	46.46	65.7	3052.42		
3	500111001025	铺盖段钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	5.035	5923.7	29825.83		
4	500111001026	铺盖段钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	6.818	5855.73	39924.37		
5	500109001015	铺盖段砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m <sup>3</sup>	17.24	626.72	10804.65		
6	500110001013	铺盖段砼垫层模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	1.24	65.7	81.47		
7	500109001016	砼盖板 1. C30砼盖板 2. 400mm厚	m <sup>3</sup>	75.79	648.92	49181.65		
8	500110001014	砼盖板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	266.83	65.7	17530.73		
9	500111001027	砼盖板钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	5.263	5923.7	31176.43		
10	500111001028	砼盖板钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	7.677	5855.73	44954.44		
11	500109001017	砼梁 1. C30砼梁	m <sup>3</sup>	8.93	694.38	6200.81		
12	500110001015	砼梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	74.4	65.7	4888.08		
13	500111001029	砼梁钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	0.311	6045.09	1880.02		
14	500111001030	砼梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	0.47	5923.7	2784.14		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第6页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
15	500111001031	砼梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	0.887	5855.73	5194.03		
		(七) 上游海漫段				78232.5		
1	500105001002	上游海漫干砌石护底 1. 干砌石护底	m <sup>3</sup>	236.4	290.32	68631.65		
2	500103007004	上游海漫碎石垫层 1. 碎石垫层	m <sup>3</sup>	23.39	206.38	4827.23		
3	500103005004	上游海漫反滤砂砾层 1. 反滤砂砾层	m <sup>3</sup>	23.76	200.91	4773.62		
		(八) 防浪墙				68283.43		
1	500109001018	防浪墙混凝土 1. C30砼防浪墙	m <sup>3</sup>	18.78	660.79	12409.64		
2	500110001016	防浪墙模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	194.44	65.7	12774.71		
3	500114001196	防浪墙真石漆 1. 真石漆 墙面	m <sup>2</sup>	135.76	65.56	8900.43		
4	500109001019	防浪墙构造柱 1. C30砼构造柱	m <sup>3</sup>	3.19	707.17	2255.87		
5	500110001017	构造柱模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	17.4	65.7	1143.18		
6	500111001032	防浪墙、构造柱钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	0.214	6045.09	1293.65		
7	500111001033	防浪墙、构造柱钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	4.981	5923.7	29505.95		
		(九) 路面				323581.85		
1	500114001197	路缘石 1. 600*150*300厚烧面芝麻灰花岗岩平道牙 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m	189.25	97.35	18423.49		
2	500109001020	混凝土基座 1. 100厚C20混凝土	m <sup>3</sup>	9.02	607.25	5477.4		
3	500109007001	沥青混凝土 1. 40厚细粒式AC-10C彩色改性沥青混凝土(红色)	m <sup>2</sup>	1006.1	138.45	139294.55		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第7页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500114001198	沥青粘层 1. 改性乳化沥青粘油层 (PC-3) 1.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1006.1	8.53	8582.03		
5	500109001021	普通混凝土 1. 150厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	1006.1	91.71	92269.43		
6	500103007005	垫层 1. 级配碎石垫层 2. 200mm厚	m <sup>2</sup>	1006.1	57.15	57498.62		
7	500114001199	地面标线 1. 100宽热熔型反光标线涂料白色界线	m <sup>2</sup>	37.85	53.8	2036.33		
		(十) 其他				215530.85		
1	500101002023	一般土方开挖 1. 开挖土方场内转运 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	5850.18	10.37	60666.37		
2	500102004002	冠梁、砼连系梁土方开挖 1. 土方开挖 2. 土方类别：综合考虑	m <sup>3</sup>	168.13	6.09	1023.91		
3	500103001052	冠梁、砼连系梁土方填筑 1. 原土回填，夯实机夯实	m <sup>3</sup>	142.91	19.8	2829.62		
4	500103009001	石渣料填筑 1. 石粉渣回填	m <sup>3</sup>	314.02	161.69	50773.89		
5	500114001200	排水管理设 1. DN100PVC排水管	m	35	22.91	801.85		
6	500109008001	止水工程 1. 651型橡胶止水	m	26.6	54.51	1449.97		
7	500111001034	伸缩缝止水钢筋 1. 一级钢 φ10	t	0.156	6045.09	943.03		
8	500114001201	栏杆 1. 荔枝面芝麻灰花岗岩石材栏杆柱 2. 高度1.4m 3. 荔枝面芝麻灰花岗岩石材栏杆扶手 1900*150*100 4. 荔枝面芝麻灰花岗岩横杆150*100 5. 荔枝面芝麻灰花岗岩1800*750*100	m	51.12	1157	59145.84		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第8页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9	500109001022	花岗岩栏杆基础 1. C25砼基础	m3	5.88	621.76	3655.95		
10	500110001018	花岗岩栏杆基础模板 1. 普通标准钢模板	m²	14.31	65.7	940.17		
11	500114001202	600*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 1. 600*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	23.45	446.1	10461.05		
12	500114001203	600*300*30厚福鼎黑花岗岩收边 1. 600*300*30厚福鼎黑花岗岩侧边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	15.34	341.73	5242.14		
13	500114001204	金属栏杆 1. 1.17m金属栏杆 2. 截面140*50, 3厚304不锈钢扶手, 木纹色 3. L*60*10, 热镀锌钢板, 面喷深灰色氟碳漆 4. 1130*60*16热镀锌钢板, 面喷深灰色氟碳漆 5. 880*60*10热镀锌钢板, 面喷深灰色氟碳漆 6. 预埋Lx100x10厚镀锌钢板 7. 4φ14焊接, L=100, 间距600mm	m	6	977.99	5867.94		
14	500109001023	金属栏杆基础 1. C30砼金属栏杆基础	m3	0.72	651.42	469.02		
15	500114001205	400*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 1. 400*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	2.4	446.1	1070.64		
16	500114001206	井盖 1. Φ700重型球墨铸铁井盖	套	2	562.67	1125.34		
17	500114001207	井筒 1. C30砼井筒	个	2	460.95	921.9		
18	500110001019	井筒模板 1. 普通曲面钢模板	m²	11.94	116.27	1388.26		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第9页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
19	500114001208	钢梯 1. 钢梯制造安装	kg	71	11.42	810.82		
20	500109009001	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	15.96	51.21	817.31		
21	500111001035	预留孔钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	0.089	6045.09	538.01		
22	500111001036	预留孔钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	0.293	5923.7	1735.64		
23	500114001209	排风管 1. DN160排风管	m <sup>2</sup>	1.81	1575.79	2852.18		
		二) 水闸基础处理 (除闸室段)				6171901.13		
1	500108004001	$\phi 1000$ 灌注混凝土桩 (A型) 1. 岩土类别: 综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	128	1041.07	133256.96		
2	500108004002	$\phi 1000$ 灌注混凝土桩 (A型空桩) 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	8	328.01	2624.08		
3	500108004003	$\phi 1000$ 灌注混凝土桩 (H型) 1. 岩土类别: 综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	304	1035.92	314919.68		
4	500108004004	$\phi 1000$ 灌注混凝土桩 (H型空桩) 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	16	328.01	5248.16		
5	500108004005	$\phi 1000$ 灌注混凝土桩 (B型) 1. 岩土类别: 综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	210	1043.24	219080.4		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第10页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6	500108004006	φ1000灌注混凝土桩（B型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	14	328.01	4592.14		
7	500108004007	φ1000灌注混凝土桩（D型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	224	1008.24	225845.76		
8	500108004008	φ1000灌注混凝土桩（D型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	14	328.01	4592.14		
9	500108004009	φ1000灌注混凝土桩（E型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	570	1042.29	594105.3		
10	500108004010	φ1000灌注混凝土桩（E型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	38	328.01	12464.38		
11	500108004011	φ1000灌注混凝土桩（F型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	231	1040.61	240380.91		
12	500108004012	φ1000灌注混凝土桩（F型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	14	328.01	4592.14		
13	500108004013	φ1000灌注混凝土桩（G型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	136	1039.67	141395.12		

法定代表人  
 （或委托代理人）： \_\_\_\_\_ （签字）

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第11页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14	500108004014	φ1000灌注混凝土桩（G型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	8	328.01	2624.08		
15	500108004015	φ1000灌注混凝土桩（J型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	272	1039.67	282790.24		
16	500108004016	φ1000灌注混凝土桩（J型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	16	328.01	5248.16		
17	500111001037	钢筋笼 1. 一级圆钢 φ12	t	38.589	6300.84	243143.11		
18	500111001038	钢筋笼 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	3.455	6179.46	21350.03		
19	500111001039	钢筋笼 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	133.528	6111.48	816053.7		
20	500102013001	凿桩头 1. 运距自行考虑 2. 灌注桩上部0.8m内	m3	80.384	37.62	3024.05		
21	500114001210	植筋 1. φ20，单根长550mm	根	1224	39.53	48384.72		
22	500114001211	排水管 1. DN80PVC排水管	m	1896.57	20.66	39183.14		
23	500103005005	反虑料填筑 1. 粗砾石	m3	40.66	122.92	4997.93		
24	500103014001	土工合成材料铺设 1. 反滤土工布	m²	1043.12	9.04	9429.8		
25	500109001024	挂板 1. C30砼挂板	m3	173.13	661.85	114586.09		
26	500111001040	挂板钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	0.19	6045.09	1148.57		
27	500111001041	挂板钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	28.95	5923.7	171491.12		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第12页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
28	500110001020	挂板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	844.63	65.7	55492.19		
29	500109001025	冠梁 1. C30砼冠梁	m <sup>3</sup>	183.8	675.43	124144.03		
30	500111001042	冠梁钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	9.519	6045.09	57543.21		
31	500111001043	冠梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	12.354	5855.73	72341.69		
32	500110001021	冠梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	367.6	65.7	24151.32		
33	500109001026	砼连系梁 1. C30砼连系梁	m <sup>3</sup>	22.51	675.43	15203.93		
34	500111001044	砼连系梁钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	3.274	6045.09	19791.62		
35	500111001045	砼连系梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	1.569	5855.73	9187.64		
36	500110001022	砼连系梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	56.272	65.7	3697.07		
37	500109001027	砼支撑 1. C30砼支撑	m <sup>3</sup>	27.06	675.43	18277.14		
38	500111001046	砼支撑钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	1.292	6045.09	7810.26		
39	500111001047	砼支撑钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	1.887	5855.73	11049.76		
40	500110001023	砼支撑模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	95.71	65.7	6288.15		
41	500109001028	砼连梁 1. C30砼连梁	m <sup>3</sup>	6.37	675.43	4302.49		
42	500111001048	砼连梁钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	0.32	6045.09	1934.43		
43	500111001049	砼连梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	0.526	5855.73	3080.11		
44	500110001024	砼连梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	30.34	65.7	1993.34		
45	500109001029	砼腰梁 1. C30砼腰梁	m <sup>3</sup>	29.98	675.43	20249.39		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第13页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
46	500111001050	砼腰梁钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	1.885	6045.09	11394.99		
47	500111001051	砼腰梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	5.334	5855.73	31234.46		
48	500110001025	砼腰梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	72.87	65.7	4787.56		
49	500106013001	钢支撑 1. $\Phi 609$ 钢支撑, t=16mm 2. 钢腰梁2工45C	t	68.599	1030.46	70688.53		
50	500108003001	止水帷幕桩-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 水泥掺量15%	m	3160	89.39	282472.4		
51	500108003002	止水帷幕桩-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 空桩	m	308	24.24	7465.92		
52	500108003003	加固部分-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 水泥掺量15%	m	13240.5	89.39	1183568.3		
53	500108003004	加固部分-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 空桩	m	13536.3	24.24	328119.91		
54	500114001212	临时砖砌排水沟 1. C20砼垫层厚100mm 2. M7.5水泥砂浆砌砖 3. M7.5水泥砂浆抹面20mm	m	314.37	188.09	59129.85		
55	500105009001	临时砖砌排水沟拆除 1. 砼垫层凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	22.01	114.63	2523.01		
56	500105009002	临时砖砌排水沟拆除 1. 砖砌体 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	70.73	63.84	4515.4		
57	500102013002	砼支撑、砼腰梁、砼连梁凿除 1. 钢筋砼支撑、砼腰梁、砼连梁凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	63.41	145.43	9221.72		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第14页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
58	500111001077	钢筋残值回收 1. 考虑钢筋残值回收	t	11.244	-1500	-16866		
59	500101009020	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m3	2311.776	30.52	70555.4		
		三) 水闸基础处理 (闸室段)				2909857.27		
1	500108004017	φ1000灌注混凝土桩 (C型) 1. 岩土类别: 综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	702	1049.18	736524.36		
2	500108004018	φ1000灌注混凝土桩 (C型空桩) 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	54	328.01	17712.54		
3	500111001052	钢筋笼 1. 一级圆钢 φ12	t	13.048	6300.84	82213.36		
4	500111001053	钢筋笼 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	1.171	6179.46	7236.15		
5	500111001054	钢筋笼 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	41.852	6111.48	255777.66		
6	500102013003	凿桩头 1. 运距自行考虑 2. 灌注桩上部0.8m内	m3	33.912	37.62	1275.77		
7	500114001213	植筋 1. φ20, 单根长550mm	根	339	69.24	23472.36		
8	500114001214	排水管 1. DN80PVC排水管	m	338.84	20.66	7000.43		
9	500103005006	反虑料填筑 1. 粗砾石	m3	7.26	122.92	892.4		
10	500103014002	土工合成材料铺设 1. 反滤土工布	m²	186.36	9.04	1684.69		
11	500109001030	桩间网喷砼 1. C20网喷砼	m3	32.49	1469.5	47744.06		
12	500111001055	桩间网喷砼钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	1.32	6453.9	8519.15		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第15页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13	500109001031	冠梁 1. C30砼冠梁	m <sup>3</sup>	77	675.43	52008.11		
14	500110001026	冠梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	154	65.7	10117.8		
15	500111001056	冠梁钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	4.51	6045.09	27263.36		
16	500111001057	冠梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	5.282	5855.73	30929.97		
17	500109001053	垫层 1. C20砼垫层 2. 300mm厚	m <sup>3</sup>	99.29	615.24	61087.18		
18	500106013002	钢支撑 1. $\Phi 609$ 钢支撑, t=16mm 2. 钢腰梁2工45C 3. 钢板撑	t	83.627	1030.46	86174.28		
19	500109001032	砼斜撑 1. C30砼斜撑	m <sup>3</sup>	8	675.43	5403.44		
20	500111001058	砼斜撑钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	0.044	6045.09	265.98		
21	500111001059	砼斜撑钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	0.072	5855.73	421.61		
22	500110001027	砼斜撑模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	40	65.7	2628		
23	500108003005	止水帷幕桩-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 水泥掺量15%	m	1510.5	89.39	135023.6		
24	500108003006	止水帷幕桩-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 空桩	m	159	24.24	3854.16		
25	500108003007	加固部分-矩形布置-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 水泥掺量15%	m	837	89.39	74819.43		
26	500108003008	加固部分-矩形布置-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 空桩	m	523.8	24.24	12696.91		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第16页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
27	500108003009	加固部分-水泥搅拌桩 1. $\phi$ 700 2. 水泥掺量15%	m	11309.7	89.39	1010974.08		
28	500108003010	加固部分-水泥搅拌桩 1. $\phi$ 700 2. 空桩	m	6153.9	24.24	149170.54		
29	500114001215	临时砖砌排水沟 1. C20砼垫层厚100mm 2. M7.5水泥砂浆砌砖 3. M7.5水泥砂浆抹面20mm	m	70.8	188.09	13316.77		
30	500105009003	临时砖砌排水沟拆除 1. 砼垫层凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	4.96	114.63	568.56		
31	500105009004	临时砖砌排水沟拆除 1. 砖砌体 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	15.93	63.84	1016.97		
32	500102013004	灌注桩凿除 1. 钢筋砼灌注桩凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	47.1	145.43	6849.75		
33	500102013005	水泥搅拌桩凿除 1. 水泥搅拌桩凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	60.01	145.43	8727.25		
34	500102013006	冠梁凿除 1. 钢筋砼冠梁凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	12.8	145.43	1861.5		
35	500111001078	钢筋残值回收 1. 考虑钢筋残值回收	t	1.628	-1500	-2442		
36	500101009021	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m <sup>3</sup>	886.864	30.52	27067.09		
		四) 永久监测				180745.08		
1	500114001216	桩顶部水平位移 1. 桩顶部水平位移	点	6	4375.81	26254.86		
2	500114001217	桩顶部竖向位移 1. 桩顶部竖向位移	点	10	4675.59	46755.9		
3	500114001218	桩体水平位移(测斜) 1. 桩体水平位移(测斜)	点	8	4375.81	35006.48		
4	500114001219	地下水位 1. 地下水位	点	4	4120.54	16482.16		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第17页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500114001220	地表沉降 1. 地表沉降	点	20	1563.15	31263		
6	500114001221	支撑轴力 1. 支撑轴力	点	10	1563.15	15631.5		
7	500114001222	现状挡墙水平、沉降监测 1. 现状挡墙水平、沉降监测	点	2	4675.59	9351.18		
		五) 临时监测				1198		
1	500114001223	桩顶部水平位移 1. 桩顶部水平位移	点	2	74	148		
2	500114001224	桩顶部竖向位移 1. 桩顶部竖向位移	点	4	50	200		
3	500114001225	桩体水平位移(测斜) 1. 桩体水平位移(测斜)	点	2	50	100		
4	500114001226	地下水位 1. 地下水位	点	2	50	100		
5	500114001227	地表沉降 1. 地表沉降	点	8	50	400		
6	500114001228	支撑轴力 1. 支撑轴力	点	4	50	200		
7	500114001229	坑底隆起(回弹) 1. 坑底隆起(回弹)	点	1	50	50		
		二 渠系改造工程				4215617.85		
		一) 九曲排洪渠改造工程				2992523.02		
1	500107015014	水泥搅拌桩 1. 水泥搅拌桩 2. 直径700@1.2×1.2m, 水泥含量15%	m	14194	89.39	1268801.66		
2	500107015015	水泥搅拌桩 1. 水泥搅拌桩 2. 直径700@1.2×1.2m 3. 空桩	m	481.2	24.24	11664.29		
3	500103007008	垫层料填筑 1. 中粗砂褥垫层 2. 厚度300mm	m <sup>3</sup>	693.827	191.47	132847.06		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第18页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500101002024	土方开挖 1. 机械挖土方 2. 土方类别：综合考虑	m <sup>3</sup>	5221.033	2.64	13783.53		
5	500103001042	土方填筑 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	4997.841	17.99	89911.16		
6	500103001043	土方填筑 1. 购土回填	m <sup>3</sup>	6813.325	28.7	195542.43		
7	500103010001	抛石挤淤 1. 抛石挤淤 2. 厚度1m	m <sup>3</sup>	1281.383	192.43	246576.53		
8	500103005007	反滤料填筑 1. 碎石砂反滤 2. 厚度150mm	m <sup>3</sup>	138.062	200.91	27738.04		
9	500103014003	土工合成材料铺设 1. 土工布	m <sup>2</sup>	811.977	10.47	8501.4		
10	500103010002	干砌石护脚 1. 干砌石护脚 2. 厚度500mm	m <sup>3</sup>	470.016	290.32	136455.05		
11	500109001044	普通混凝土 1. C30砼种植槽	m <sup>3</sup>	93.332	737.59	68840.75		
12	500114001308	绿化种植 1. 绿化种植(梭鱼草) 2. 高度40-45CM,冠幅30-35CM 3. 养护期12个月 4. 种植密度36株/平方米	m <sup>2</sup>	172.837	85.58	14791.39		
13	500111001072	钢筋加工及安装 1. 花槽钢筋制安 2. 三级钢10内	t	12.881	5947.54	76610.26		
14	500110001037	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	967.884	65.7	63589.98		
15	500114001309	土方填筑 1. 种植土	m <sup>3</sup>	69.135	58.98	4077.58		
16	500109009002	伸缩缝 1. 泡沫板分缝 2. 宽度20mm	m <sup>2</sup>	6.692	51.21	342.7		
17	500107013001	排水孔 1. $\phi$ 50PVC排水管	m	96.12	10.72	1030.41		
18	500103014004	土工合成材料铺设 1. 土工反滤布300g/m	m <sup>2</sup>	32.04	9.04	289.64		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第19页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
19	500103005008	反虑料填筑 1. 粗砾石反滤体	m <sup>3</sup>	0.643	206.38	132.7		
20	500114001310	植草护坡 1. 三维土工网垫护坡 2. 植草护坡撒草籽 3. 养护12个月	m <sup>2</sup>	1281.446	32.13	41172.86		
21	500109001045	普通混凝土 1. C25砼基础	m <sup>3</sup>	50.562	621.76	31437.43		
22	500114001311	栏杆 1. 荔枝面芝麻灰花岗岩石材栏杆柱 2. 高度1.4m 3. 荔枝面芝麻灰花岗岩石材栏杆扶手 1900*150*100 4. 荔枝面芝麻灰花岗岩横杆150*100 5. 荔枝面芝麻灰花岗岩1800*750*100	m	337.081	1157	390002.72		
23	500110001038	普通模板 1. 基础模板	m <sup>2</sup>	202.249	65.7	13287.76		
24	500114001312	600*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 1. 600*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	168.541	446.1	75186.14		
25	500114001313	600*300*50厚福鼎黑花岗岩收边 1. 600*300*50厚福鼎黑花岗岩侧边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	101.124	341.73	34557.1		
26	500114001314	植草护坡 1. 坡面铺大叶油草 2. 养护12个月	m <sup>2</sup>	1042.117	28.19	29377.28		
27	500114001328	植草 1. 平面铺大叶油草 2. 养护12个月	m <sup>2</sup>	607.19	26.31	15975.17		
		二) 连通渠道工程				290321.33		
1	500101002025	土方开挖 1. 机械挖土方 2. 土方类别：综合考虑	m <sup>3</sup>	2448.141	2.64	6463.09		
2	500103001044	土方填筑 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	2080.92	17.99	37435.75		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第20页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3	500101002026	一般土方开挖 1. 开挖土方场内转运 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	715.449	10.37	7419.21		
4	500103010003	抛石挤淤 1. 抛石挤淤 2. 厚度1m	m <sup>3</sup>	430.577	192.43	82855.93		
5	500103005009	反虑料填筑 1. 碎石砂反滤 2. 厚度150mm	m <sup>3</sup>	40.205	200.91	8077.59		
6	500103014005	土工合成材料铺设 1. 土工布	m <sup>2</sup>	276.244	10.47	2892.27		
7	500103010004	砌石护脚 1. 干砌石护脚 2. 厚度500mm	m <sup>3</sup>	111.535	290.32	32380.84		
8	500109001046	普通混凝土 1. C30砼种植槽	m <sup>3</sup>	35.017	737.59	25828.19		
9	500114001315	绿化种植 1. 绿化种植(梭鱼草) 2. 高度40-45CM,冠幅30-35CM 3. 养护期12个月 4. 种植密度36株/平方米	m <sup>2</sup>	64.846	85.58	5549.52		
10	500111001073	钢筋加工及安装 1. 花槽钢筋制安 2. 三级螺纹钢 φ10	t	4.883	5947.54	29041.84		
11	500110001039	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	363.138	65.7	23858.17		
12	500114001316	土方填筑 1. 种植土	m <sup>3</sup>	25.938	58.98	1529.82		
13	500109009003	伸缩缝 1. 泡沫板分缝 2. 宽度20mm	m <sup>2</sup>	2.648	51.21	135.6		
14	500107013002	排水孔 1. φ50PVC排水管	m	38.758	10.72	415.49		
15	500103014006	土工合成材料铺设 1. 土工反滤布	m <sup>2</sup>	12.919	9.04	116.79		
16	500103005010	反虑料填筑 1. 粗砾石反滤体	m <sup>3</sup>	0.258	206.38	53.25		
17	500114001317	植草护坡 1. 三维土工网垫护坡 2. 植草护坡撒草籽 3. 养护12个月	m <sup>2</sup>	414.257	32.13	13310.08		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第21页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
18	500114001318	植草护坡 1. 坡面铺大叶油草 2. 养护12个月	m <sup>2</sup>	459.663	28.19	12957.9		
		三) 巡河路				572695.03		
1	500114001319	路缘石 1. 600*150*300厚烧面芝麻灰花岗岩平道牙 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m	763.52	97.35	74328.67		
2	500109001047	混凝土基座 1. 100厚C20混凝土	m <sup>3</sup>	38.176	607.25	23182.38		
3	500109007002	沥青混凝土 1. 40厚细粒式AC-10C彩色改性沥青混凝土(红色)	m <sup>2</sup>	1591.668	138.45	220366.43		
4	500114001320	沥青粘层 1. 改性乳化沥青粘油层(PC-3) 1.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1591.668	8.53	13576.93		
5	500109001048	普通混凝土 1. 150厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	1591.668	91.71	145971.87		
6	500103007009	垫层 1. 级配碎石垫层 2. 200mm厚	m <sup>2</sup>	1591.668	57.15	90963.83		
7	500114001321	路肩植草绿化 1. 路肩大叶油草绿化 2. 平面铺草皮 3. 养护12个月	m <sup>2</sup>	163.623	26.31	4304.92		
		四) C衔接段				150266.51		
1	500107015016	水泥搅拌桩 1. 水泥搅拌桩 2. 直径700@1.2×1.2m 3. 水泥掺量15%	m	522	89.39	46661.58		
2	500107015017	水泥搅拌桩 1. 水泥搅拌桩 2. 直径700@1.2×1.2m 3. 空桩	m	290	24.24	7029.6		
3	500109001049	普通混凝土 1. C30混凝土八字口	m <sup>3</sup>	9.768	757.82	7402.39		
4	500110001040	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	17.98	65.7	1181.29		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第22页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500105001003	干砌块石 1. 干砌石护底 2. 厚500mm	m <sup>3</sup>	14.883	290.32	4320.83		
6	500103007010	垫层料填筑 1. 碎石垫层 2. 厚150mm	m <sup>3</sup>	4.476	206.38	923.76		
7	500102004001	沟、槽土方开挖 1. 管道土方开挖 2. 土方类别：综合考虑	m <sup>3</sup>	974.805	6.09	5936.56		
8	500103001045	沟槽土方填筑 1. 原土回填，夯实机夯实	m <sup>3</sup>	828.584	19.8	16405.96		
9	500101002027	一般土方开挖 1. 开挖土方场内转运 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	13.952	10.37	144.68		
10	500103007011	垫层料填筑 1. 中粗砂垫层	m <sup>3</sup>	52.989	191.47	10145.8		
11	500109001050	普通混凝土 1. C25混凝土包封	m <sup>3</sup>	24.488	747.56	18306.25		
12	500109001051	普通混凝土 1. C20素混凝土基础 2. 350mm厚	m <sup>3</sup>	11.315	631.33	7143.5		
13	500111001074	钢筋加工及安装 1. 管道钢筋制安 2. 三级螺纹钢 Φ10	t	0.559	5947.54	3324.67		
14	500114001322	钢筋混凝土管 1. d1350钢筋砼管	m	15.8	1100.95	17395.01		
15	500110001041	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	60.04	65.7	3944.63		
		五) 外江大堤恢复				209811.96		
1	500109010001	混凝土凿除 1. 水闸拆除及弃置 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	512.4	145.43	74518.33		
2	500103001053	土方填筑 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	608.133	17.99	10940.31		
3	500103001046	土方填筑 1. 购土回填	m <sup>3</sup>	855.518	28.7	24553.37		
4	500109001052	普通混凝土 1. C30砼扶壁式挡墙	m <sup>3</sup>	46.28	621.79	28776.44		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第23页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500111001075	钢筋加工及安装 1. 三级螺纹钢 φ12-16	t	0.284	5923.7	1682.33		
6	500111001076	钢筋加工及安装 1. 三级螺纹钢 φ18-25	t	5.801	5855.73	33969.09		
7	500110001042	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	128.72	65.7	8456.9		
8	500114001323	植筋 1. 植筋L=1m 2. 三级螺纹钢 φ22	根	10	66.93	669.3		
9	500114001324	植筋 1. 植筋L=1m 2. 三级螺纹钢 φ16	根	6	28.46	170.76		
10	500107013003	排水孔 1. φ100PVC排水管	m	4.95	22.91	113.4		
11	500103014007	土工合成材料铺设 1. 土工布包裹	m <sup>2</sup>	0.81	9.04	7.32		
12	500103005011	反虑料填筑 1. 挡墙砂石反滤层	m <sup>3</sup>	4.472	200.91	898.47		
13	500114001325	混凝土凿毛 1. 现状闸底板凿毛 2. 新建挡墙与现状水闸侧墙凿毛	m <sup>2</sup>	63	17.56	1106.28		
14	500114001326	植草 1. 平面铺大叶油草 2. 养护12个月	m <sup>2</sup>	154.41	26.31	4062.53		
15	500114001327	植草 1. 坡面铺大叶油草 2. 养护12个月	m <sup>2</sup>	150.716	28.19	4248.68		
16	500101009022	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m <sup>3</sup>	512.4	30.52	15638.45		
		三 附属建筑物工程				539476.72		
		一) 管理房				495121.17		
1	500109001033	筏形基础 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	96.19	662.65	63740.3		
2	500110001028	筏形基础模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	29.75	65.7	1954.58		
3	500111001060	筏形基础钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	4.673	5923.7	27681.45		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第24页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500109001034	垫层 1. C20素砼 2. 厚度100mm	m <sup>3</sup>	19.84	626.72	12434.12		
5	500110001029	垫层模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	6.03	65.7	396.17		
6	500109001035	框架柱 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	14.5	726.52	10534.54		
7	500110001030	框架柱模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	116	65.7	7621.2		
8	500111001061	框架柱钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	0.935	5947.54	5560.95		
9	500111001062	框架柱钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 12~16	t	2.144	5923.7	12700.41		
10	500109001036	梁 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	14.23	705.61	10040.83		
11	500110001031	梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	131.67	65.7	8650.72		
12	500111001063	梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	0.385	5947.54	2289.8		
13	500111001064	梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 12~16	t	0.237	5923.7	1403.92		
14	500111001065	梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 18~25	t	1.345	5855.73	7875.96		
15	500109001037	板 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	19.64	688	13512.32		
16	500110001032	板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	170.09	65.7	11174.91		
17	500111001066	板钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	2.435	5947.54	14482.26		
18	500109001038	女儿墙 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	4.84	673.07	3257.66		
19	500110001033	女儿墙模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	64.56	65.7	4241.59		
20	500111001067	女儿墙钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	0.364	5947.54	2164.9		
21	500109001039	过梁 1. C30砼	m <sup>3</sup>	1.05	694.38	729.1		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第25页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
22	500110001034	过梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	7.07	65.7	464.5		
23	500111001068	过梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	0.116	5947.54	689.91		
24	500111001069	过梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 12~16	t	0.287	5923.7	1700.1		
25	500109001040	构造柱 1. C30砼	m <sup>3</sup>	4.62	715.29	3304.64		
26	500110001035	构造柱模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	45.64	65.7	2998.55		
27	500111001070	构造柱钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	0.302	5947.54	1796.16		
28	500111001071	构造柱钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 12~16	t	0.244	5923.7	1445.38		
29	500105006001	砌砖墙 1. A5.0加气混凝土砌块 2. 外墙 3. 厚度200mm 4. M5砂浆	m <sup>3</sup>	35.5	518.72	18414.56		
30	500105006002	砌砖墙 1. A5.0加气混凝土砌块 2. 内墙 3. 厚度200mm 4. M5砂浆	m <sup>3</sup>	26.33	538.36	14175.02		
31	500114001230	屋面1，不上人平屋面 1. 25厚1:2.5水泥砂浆 2. 平铺聚酯无纺布一道（200g/m <sup>2</sup> ） 3. 干铺80厚挤塑聚苯板保温层（抗压强度≥300KPa，燃烧性能不应低于B1级） 4. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，两层 5. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 6. C25细石混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%，随浇提浆抹平	m <sup>2</sup>	136.88	280.21	38355.14		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第26页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
32	500114001231	外墙1 1. 外满挂15x15x φ 1镀锌钢丝网 2. 建筑外墙抹灰层应设分仓缝，纵横分仓缝@≤3000，缝宽10，缝内嵌聚氨酯建筑密封胶 3. 外墙耐水腻子两道刮平，真石涂料 4. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型） 5. 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 6. 15厚M15聚合物抗裂水泥砂浆打底，分两次抹灰（内掺杜拉纤维0.9kg/m <sup>3</sup> 砂浆） 7. 涂刷专用抗渗界面剂（满涂1~2mm厚） 8. 墙体基层，甩浆拉毛处理	m <sup>2</sup>	177.51	202.02	35860.57		
33	500109001041	混凝土散水 1. 100厚600宽C15砼提浆抹面，与墙体连接处，转折处及每6米设缝，密封胶嵌缝 2. 素土夯实，向外找坡4%	m <sup>2</sup>	27.24	89.21	2430.08		
34	500114001232	顶棚1，涂料顶棚 1. 白色无机内墙涂料（燃烧性能等级为A级），底漆一遍，面漆两遍 2. 满刮Y型腻子两遍 3. 钢筋砼板底面嵌平补实，清理干净	m <sup>2</sup>	28.19	29.86	841.75		
35	500114001233	顶棚2，铝合金方形板吊顶 1. 铝合金方形板（板宽为400x400x1.0） 2. 与面板配套的专用下层副龙骨连接，间距≤600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 4. 膨胀螺栓固定及连接 φ 8钢筋吊杆，双向中距≤1200 5. 现浇混凝土底板	m <sup>2</sup>	110.39	133.23	14707.26		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第27页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
36	500114001234	内墙1， 涂料或防尘涂料墙面 1. 白色无机内墙涂料（燃烧性能等级为A级）（正负零以下为外墙涂料），底漆一遍，面漆两遍 2. 满刮Y型腻子两遍（正负零以下为N型耐水腻子） 3. 20厚WSM15预拌抹灰砂浆找平，分两次成活（不同材料交接处挂300宽耐碱玻纤布（160g/m <sup>2</sup> ）每边各150宽） 4. 涂刷专用抗渗界面剂（满涂1~2mm厚） 5. 墙体基层，甩浆拉毛处理	m <sup>2</sup>	423.59	56.34	23865.06		
37	500114001235	内墙2， 贴面防水墙面（800x400） 1. 贴釉面砖，白水泥擦缝，采用陶瓷专用粘结剂粘接（由二次装修完成） 2. 防水层满墙：2.0厚聚合物水泥基防水涂料膜（II型） 3. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平（兼辅助防水层） 4. 配套专用界面处理剂 5. 墙体基层	m <sup>2</sup>	57.53	244.75	14080.47		

法定代表人  
 （或委托代理人）： \_\_\_\_\_ （签字）

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第28页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
38	500114001236	地面1，防滑地砖楼面，2道防水层，地面防滑等级，中高级Bd 1. 10厚防滑地砖 2. 8厚聚合物水泥砂浆满浆黏贴 3. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型）（内衬50g/m <sup>2</sup> 聚酯无纺布），沿墙上翻至建筑完成面以上200，地面防水层做至门口外500，并向门外两侧延伸200；地漏、立管、烟道、垂直墙体（仅针对结构板预留洞情况）周边200范围内及拐角处先做附加防水层 4. 最薄60厚C25细石混凝土随打随抹平压光（原浆收光），向地漏找坡1% 5. 填充层1：3:3陶粒混凝土 6. 15厚最薄M20水泥地面砂浆保护层，向沉箱排水口找坡1% 7. 2厚单组份聚氨酯防水涂料（I型）（内衬160g/m <sup>2</sup> 耐碱玻纤网格布一层），沿墙上翻至建筑完成面以上200地漏、立管、烟道、垂直墙体（仅针对结构板预留洞情况）周边200范围内及拐角处先做附加防水层	m <sup>2</sup>	10.64	349.21	3715.59		
39	500114001237	地面2，防滑地砖楼面 1. 8~10厚铺防滑地砖地面，专用瓷砖粘接剂粘接，专用嵌缝胶嵌缝 2. 15厚M15地面砂浆找平	m <sup>2</sup>	21.82	95.34	2080.32		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第29页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
40	500114001238	地面3，防静电架空活动地板楼面 1. 50高600x600高防静电铝合金活动地板 2. 200高镀锌钢板地板支架 3. 纵横间距2米铺设铜箔导电带 4. 20厚WSM15预拌砂浆找坡层 5. 结构楼板，局部找补，原浆收光	m2	42.92	664.18	28506.61		
41	500114001239	地面4，细石混凝土地面（A级） 1. 40厚C20细石混凝土随打随抹光 2. 素水泥浆一遍	m2	28.31	38.19	1081.16		
42	500114001240	地面6，防滑地砖楼面（防水） 1. 10厚防滑面砖，专用瓷砖粘接剂粘接，成品填缝剂勾缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型）（内衬50g/m2聚酯无纺布） 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍 6. 结构楼板，局部找补，原浆收光	m2	20.85	174.74	3643.33		
43	500114001241	踢脚线1，面砖踢脚（100高） 1. 10厚专用面砖踢脚板，专用瓷砖粘接剂粘接，成品填缝剂勾缝 2. 刷专用界面处理剂一遍 3. 基层同墙做法	m2	7.94	158.82	1261.03		

法定代表人  
 （或委托代理人）： \_\_\_\_\_ （签字）

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第30页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
44	500114001242	女儿墙内侧（白色涂料） 1. 防水抗污外墙涂料2道 2. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平（无防水层时，扫毛或拉出纹道） 4. 刷专用界面剂一道 5. 墙体基层，甩浆拉毛处理	m2	38.63	102.38	3954.94		
45	500114001243	地砖面台阶 1. 地砖台阶，成品防滑条 2. 60厚C20砼 3. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出层面100 4. 素土夯实 5. 12J003-B3-9B	m2	17.25	355.22	6127.55		
46	500114001244	仿木色铝合金方通80×100×1.5 1. 仿木色铝合金方通80×100×1.5	m2	35.1	277.37	9735.69		
47	500114001245	钢梯 1. 钢爬梯制造安装 15J401-D8-WT4b-34	t	0.048	5568.49	267.29		
48	500109001042	卫生间C20混凝土翻边 1. 卫生间C20混凝土翻边	m3	0.49	611.86	299.81		
49	500114002001	综合脚手架 1. 综合脚手架（高度5.6m）	m2	150	27.56	4134		
50	500114002002	满堂脚手架 1. 满堂脚手架（高度4.88m）	m2	96.23	20.42	1965.02		
51	500114001246	门M1021 1. 深灰色钢质带门套成品防盗门	m2	2.1	469.77	986.52		
52	500114001247	门1021' 1. 铝合金门带门套，下带百叶	m2	2.1	413.95	869.3		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第31页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
53	500114001248	门M1832 1. 深灰色钢质带门套成品防盗门	m <sup>2</sup>	11.52	469.77	5411.75		
54	500114001249	FM甲1221 1. 中灰色成品钢甲级防火门	m <sup>2</sup>	2.52	469.77	1183.82		
55	500114001250	FM乙1021 1. 中灰色成品钢乙级防火门	m <sup>2</sup>	2.1	442.64	929.54		
56	500114001251	FM乙1221 1. 中灰色成品钢乙级防火门	m <sup>2</sup>	2.52	442.64	1115.45		
57	500114001252	百叶窗BYC0202 1. 普通铝合金框中灰色防雨百叶	m <sup>2</sup>	0.04	235.08	9.4		
58	500114001253	百叶窗BYC4027 1. 普通铝合金框中灰色防雨百叶	m <sup>2</sup>	10.665	235.08	2507.13		
59	500114001254	窗C2127 1. 2.0厚70系列普通铝合金框中灰色粉末喷涂水晶低透光透明	m <sup>2</sup>	28.35	495.16	14037.79		
60	500109001043	门槛 1. C25砼	m <sup>3</sup>	0.02	621.76	12.44		
61	500110001036	门槛模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	0.48	65.7	31.54		
62	500114001255	卫生间隔板 1. 蜂窝铝隔板23mm，带两扇内开门	m <sup>2</sup>	10.5	350.22	3677.31		
		二) 给排水				42366.45		
1	500114001256	室外埋地给水管 1. 覆塑不锈钢管DN32 2. 双卡压连接 3. 埋地管道沥青防腐	m	107	58.93	6305.51		
2	500114001257	室外明敷给水管 1. 不锈钢管DN32 2. 双卡压连接	m	2.01	55.93	112.42		
3	500114001258	室外雨水管 1. DN200，HDPE双壁波纹管，SN8 2. 管道闭水试验	m	11.38	69.22	787.72		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第32页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500114001259	室外雨水管 1. DN100, HDPE双壁波纹管, SN8 2. 管道闭水试验	m	14.7	33.18	487.75		
5	500114001260	预埋钢套管 1. DN250预埋钢套管	个	1	305.28	305.28		
6	500114001261	室外水表 1. DN32水表	组	1	174.12	174.12		
7	500114001262	室外闸阀 1. DN32闸阀	个	1	94.22	94.22		
8	500114001263	倒流防止器 1. DN32倒流防止器	组	1	749.42	749.42		
9	500109011001	雨水检查井 $\phi$ 1000, 井深1m 1. 井墙C30S6砼 2. 底板C30S6砼 3. 井圈及底板三级螺纹钢12~16 4. 垫层C15砼 5. 流槽C15砼 6. 井筒C30砼 7. 防坠网 8. 塑钢踏步 9. 预制盖板C30砼 10. 球墨铸铁井盖 $\phi$ 700 11. 模板	座	1	3538.58	3538.58		
10	500109011002	污水检查井 $\phi$ 1000, 井深1m 1. 井墙C30S6砼 2. 底板C30S6砼 3. 井圈及底板三级螺纹钢12~16 4. 垫层C15砼 5. 流槽C15砼 6. 井筒C30砼 7. 防坠网 8. 塑钢踏步 9. 预制盖板C30砼 10. 球墨铸铁井盖 $\phi$ 700 11. 模板	座	1	3545.52	3545.52		
11	500114001264	化粪池 1. 玻璃钢化粪池安装 容量 9m3	个	1	8499.6	8499.6		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第33页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12	500101004014	沟槽土方开挖 1. 土壤类别综合考虑 2. 场内转运, 利用回填土	m <sup>3</sup>	66.73	16.59	1107.05		
13	500103007006	垫层料填筑 1. 中粗砂垫层	m <sup>3</sup>	13.05	191.47	2498.68		
14	500103016001	回填砂 1. 回填中粗砂	m <sup>3</sup>	17.33	191.47	3318.18		
15	500103016002	再生料回填 1. 再生料回填	m <sup>3</sup>	24.89	98.01	2439.47		
16	500114001265	室内给水管 1. DN32, PPR管, 热熔接, 1.0MPa	m	9.25	35.52	328.56		
17	500114001266	室内给水管 1. DN25, PPR管, 热熔接, 1.0MPa	m	8.65	31.29	270.66		
18	500114001267	室内给水管 1. DN15, PPR管, 热熔接, 1.0MPa	m	8.05	26.72	215.1		
19	500114001268	室内排水管 1. DN100, UPVC, 承接粘接	m	2.86	74.69	213.61		
20	500114001269	室内排水管 1. DN75, UPVC, 承接粘接	m	4.04	56.64	228.83		
21	500114001270	室内排水管 1. DN50, UPVC, 承接粘接	m	0.68	38.35	26.08		
22	500114001271	截止阀 1. DN32截止阀	个	1	81.95	81.95		
23	500114001272	刚性防水套管 1. DN159刚性防水套管	个	4	581.87	2327.48		
24	500114001273	刚性防水套管 1. DN114刚性防水套管	个	1	423.27	423.27		
25	500114001274	雨水斗 1. DN100雨水斗	个	1	88.98	88.98		
26	500114001275	自动排气阀 1. DN25自动排气阀	个	1	93.46	93.46		
27	500114001276	地漏 1. DN50地漏	个	2	41.83	83.66		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第34页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
28	500114001277	清扫口 1. DN100清扫口	个	1	28.64	28.64		
29	500114001278	检查口 1. DN100检查口	个	2	34.13	68.26		
30	500114001279	灭火器MF/ABC3 1. 灭火器MF/ABC3	个	6	127.26	763.56		
31	500114001280	悬挂式超细干粉灭火装置 1. 悬挂式超细干粉灭火装置FZX3/1.2-X (3kg)	个	1	306.55	306.55		
32	500114001281	陶瓷坐便器 1. 地排、带水箱、虹吸式、一级水耗	套	2	885.79	1771.58		
33	500114001282	洗手台盆 1. 1200×460×100mm, 人造石, 方形 2. 感应式水龙头2套	套	1	532.46	532.46		
34	500114001283	自动感应洗手机 1. 600ml, 可充电, 感应式	台	2	23	46		
35	500114001284	废纸篓 1. 不锈钢材质	个	2	33.89	67.78		
36	500114001285	厕纸盒 1. 不锈钢材质	个	2	12.12	24.24		
37	500114001286	置物架 1. 不锈钢材质	个	2	181.72	363.44		
38	500114001287	挂钩 1. 不锈钢材质	个	6	8.13	48.78		
		停车场				1989.1		
1	500105011001	铺嵌草砖 1. 铺嵌草砖 12J003-C17-2	m <sup>2</sup>	30.6	40.97	1253.68		
2	500103016003	灰土 1. 回填3:7灰土 12J003-1A-C6	m <sup>3</sup>	0.24	201.62	48.39		
3	500103016004	灰土 1. 回填3:7灰土 12J003-6A-C6	m <sup>3</sup>	0.29	201.62	58.47		
4	500114001288	混凝土路缘石 1. 300×50, C30砼路缘石 12J003-1A-C6	m	12	26.19	314.28		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第35页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500114001289	混凝土路缘石 1. 300×50, C30砼路缘石 12J003-6A-C6	m	12	26.19	314.28		
		四 景观工程				363679.84		
		一) 景观工程				363679.84		
1	500105011002	烧洗面芝麻黑花岗岩(收边) 1. 300*600*50烧洗面芝麻黑花岗岩 2. 30厚M15预拌水泥砂浆 3. 其他参照图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	25.829	195.11	5039.5		
2	500105011003	烧洗面芝麻灰花岗岩 1. 300*600*50烧洗面芝麻灰花岗岩 2. 30厚M15预拌水泥砂浆 3. 其他参照图纸及相关规范	m <sup>2</sup>	206.348	181.42	37435.65		
3	500114001290	装饰井盖 1. 900*900*80装饰井盖 2. L80x80x8 热镀锌角钢外框 3. 10厚热镀锌钢板边框及底板 4. 25高8厚加强肋, 双向 5. 一级圆钢 φ12, L=200@300	套	2	1127.41	2254.82		
4	500103001041	种植土 1. 填种植土厚度30cm 2. 其他参照图纸及相关规范	m <sup>3</sup>	1048.2	58.98	61822.84		
5	500103007007	细河沙 1. 厚度3cm	m <sup>3</sup>	104.8	191.47	20066.06		
6	500114001291	大叶油草 1. 大叶油草(草卷300mm*300mm) 2. 密缝, 满铺 3. 养护时间12个月	m <sup>2</sup>	3494	28.19	98495.86		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第36页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7	500114001292	乔木场内迁移（细叶榕. 胸径12cm） 1. 细叶榕（胸径12cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	40	565.79	22631.6		
8	500114001293	乔木场内迁移（细叶榕. 胸径15cm） 1. 细叶榕（胸径15cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	25	712.98	17824.5		
9	500114001294	乔木场内迁移（黄钟木. 胸径12cm） 1. 黄钟木（胸径12cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	15	565.79	8486.85		
10	500114001295	乔木场内迁移（玉蕊. 胸径25cm） 1. 玉蕊（胸径25cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	6	1048.96	6293.76		
11	500114001296	乔木指定位置迁移（羊蹄甲. 胸径15cm） 1. 细叶榕（胸径15cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	707.61	707.61		
12	500114001297	乔木指定位置迁移（细叶榕. 胸径80cm） 1. 细叶榕（胸径80cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	5233.32	5233.32		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第37页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13	500114001298	乔木指定位置迁移（细叶榕. 胸径12cm） 1. 细叶榕（胸径12cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	24	591.78	14202.72		
14	500114001299	乔木指定位置迁移（细叶榕. 胸径15cm） 1. 细叶榕（胸径15cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	67	707.61	47409.87		
15	500114001300	乔木指定位置迁移（杜仲. 胸径12cm） 1. 杜仲（胸径12cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	591.78	591.78		
16	500114001301	乔木指定位置迁移（杜仲. 胸径20cm） 1. 杜仲（胸径20cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	4	871.51	3486.04		
17	500114001302	乔木指定位置迁移（构树. 胸径15cm） 1. 构树（胸径15cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	707.61	707.61		
18	500114001303	乔木指定位置迁移（黄钟木. 胸径12cm） 1. 黄钟木（胸径12cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	6	591.78	3550.68		
19	500114001304	乔木指定位置迁移（荔枝树. 胸径15cm） 1. 荔枝树（胸径15cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	707.61	707.61		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第38页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
20	500114001305	乔木指定位置迁移（苦楝树.胸径45cm） 1. 苦楝树（胸径45cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	2449.47	2449.47		
21	500114001306	乔木指定位置迁移（苦楝树.胸径25cm） 1. 苦楝树（胸径25cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	1041.95	1041.95		
22	500114001307	乔木指定位置迁移（苦楝树.胸径80cm） 1. 苦楝树（胸径80cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	3239.74	3239.74		
		五 导流工程				466051.37		
		一）围堰				466051.37		
1	500103013001	一期外江编织袋装土围堰填筑 1. 袋装土石围堰 填筑 编织袋装土，利用开挖土	m3	661.904	93.75	62053.5		
2	500103001047	一期外江围堰土方填筑 1. 围堰土方填筑，利用开挖土	m3	2366.037	17.99	42565.01		
3	500103013003	一期内河涌编织袋装土围堰填筑 1. 袋装土石围堰 填筑 编织袋装土，利用开挖土	m3	352.469	93.75	33043.97		
4	500103001050	一期内河涌堰土方填筑 1. 围堰土方填筑，利用开挖土	m3	1124.712	17.99	20233.57		
5	500101002030	一期围堰拆除 1. 一期围堰拆除，重复利用转运填筑二期围堰 2. 运距：综合考虑	m3	1438.33	10.37	14915.48		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第39页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6	500103013002	二期外江编织袋装土围堰填筑 1. 袋装土石围堰 填筑 编织袋装土，利用开挖土	m <sup>3</sup>	125.039	93.75	11722.41		
7	500103001049	二期外江围堰土方填筑 1. 围堰土方填筑，利用开挖土	m <sup>3</sup>	520.33	17.99	9360.74		
8	500103013004	二期期内河涌编织袋装土围堰填筑 1. 袋装土石围堰 填筑 编织袋装土，利用开挖土	m <sup>3</sup>	137.728	93.75	12912		
9	500103001051	二期内河涌围堰土方填筑 1. 围堰土方填筑，利用开挖土	m <sup>3</sup>	439.484	17.99	7906.32		
10	500103014008	土工膜 1. 土工膜黏结铺设 斜铺 边坡 1:1.5	m <sup>2</sup>	953.018	27.51	26217.53		
11	500101002028	围堰土方开挖 1. 拆除围堰 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	4505.12	19.45	87624.58		
12	500101009023	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m <sup>3</sup>	4505.12	30.52	137496.26		
		六 施工交通工程				123413.65		
		一) 施工围挡				54432		
1	500114002003	施工围挡 1. 施工围挡	m	907.2	60	54432		
		二) 施工便道				68981.65		
1	500114002004	泥结石路面 1. 200mm泥结石路面	m <sup>2</sup>	1018.51	57.35	58411.55		
2	500101002029	拆除泥结石路面 1. 拆除泥结石路面 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	203.702	21.37	4353.11		
3	500101009024	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m <sup>3</sup>	203.702	30.52	6216.99		
		七 施工房屋建筑工程				60000		
		一) 临时施工营地				60000		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第40页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1	500114002005	临时施工营地 1. 临时施工营地	m <sup>2</sup>	600	100	60000		
		八 施工降排水工程				19448		
		一) 施工降排水工程				19448		
1	500114002006	抽水台班 1. 污水泵 功率4kW	台班	110	176.8	19448		
		第二篇 水利安装工程				1184174.66		
		一 电气设备及安装工程				475070.21		
		一) 室外低压电源电缆				176729.41		
1	500201018030	电缆安装及敷设 1. 名称：电缆 2. 型号及规格：ZR-YJV-0.6/1.0kV-4×70+1×35 3. 配置形式：埋地穿管	m	270.23	375.05	101349.76		
2	500201034062	电力电缆头 1. 名称：电缆头 2. 型号及规格：70mm <sup>2</sup>	个	2	295	590		
3	500201018031	电缆保护管敷设 1. 名称：电缆保护管 2. 规格：热镀锌钢管DN100 3. 配置形式：埋地	m	263.36	123.52	32530.23		
4	500201034063	低压电缆井 1. 名称：低压电缆井 2. 尺寸：600×800×1000mm 做法参见标准图集07SD101-8 P120 3. 垫层：200mm厚C25混凝土 4. 砌筑：M10水泥砂浆砌MU10砖 5. 抹灰：20mm厚1:2水泥砂浆 6. 盖板：C30钢筋混凝土盖板座 Φ700球墨铸铁井盖 7. 填砂石等渗水材料 8. 含预埋铁件等	座	6	2046.4	12278.4		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第41页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500201034064	电缆标示桩 1. 名称：电缆标示桩 2. 规格做法详见图集12D101-5	个	13	183.43	2384.59		
6	500201034065	混凝土路面破除 1. 拆除路面 2. 路面切缝 3. 运距：投标方综合考虑	m2	100.06	47.76	4778.87		
7	500201034066	混凝土路面修复 1. 修复20cm厚C30砼路面	m2	100.06	132.07	13214.92		
8	500101004011	沟槽土方开挖 1. 土方开挖（就近堆放，利用） 2. 土壤类别：综合	m3	72.14	7.8	562.69		
9	500103001038	土方填筑 1. 土方回填（利用开挖土） 2. 土壤类别：综合	m3	62.85	19.8	1244.43		
10	500101002020	余土外运 1. 运距：投标方综合考虑	m3	9.29	19.45	180.69		
11	500101009017	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m3	29.3	30.52	894.24		
12	500201034067	排水管 1. 名称：电缆井排水管 2. 规格：排水管PVC100 3. 暂定工程量	m	60	37.12	2227.2		
13	500201034068	不锈钢桥架 1. 名称：电缆桥架（预留电房用） 2. 规格：不锈钢桥架200×100 3. 含角钢固定支吊架	m	14.73	305.05	4493.39		
		二)水闸电气工程				151820.13		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第42页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1	500201014002	柴油发电机组 1. 名称：柴油发电机组 2. 型号及规格： 常载功率:100kW/125kVA， 备载功率为110kW/138kVA， 自带机载控制屏。	台	1	3470.57	3470.57		
2	500201017038	双电源转换箱 1. 名称：双电源转换箱AP1 2. 型号及规格： 双电源转换箱 IP43	台	1	517.72	517.72		
3	500201017039	二次电源箱 1. 名称：二次电源箱2AP 2. 型号及规格： IP43	台	1	427.37	427.37		
4	500201017040	检修箱 1. 名称：检修箱JX1 2. 型号及规格： IP43	台	1	427.37	427.37		
5	500201017041	照明配电箱AL1 1. 名称：照明配电箱AL1 2. 型号及规格： IP43	台	1	361.74	361.74		
6	500201017042	照明配电箱AL2 1. 名称：照明配电箱AL2 2. 型号及规格： IP43	台	1	361.74	361.74		
7	500201017043	照明配电箱AL3 1. 名称：照明配电箱AL3 2. 型号及规格： IP43	台	1	361.74	361.74		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第43页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8	500201017044	照明配电箱AL4 1. 名称：照明配电箱AL4 2. 型号及规格： IP43	台	1	361.74	361.74		
9	500201017045	应急照明配电箱 1. 名称：应急照明配电箱ALE 2. 型号及规格： 输入AC220V，输出DC36V	台	1	361.74	361.74		
10	500201018032	电缆安装及敷设 1. 名称：电缆 2. 型号及规格： NH-YJV-0.6/1.0kV-4×70+1×35 3. 配置形式：穿管	m	9.64	424.12	4088.52		
11	500201018033	电缆安装及敷设 1. 名称：电缆 2. 型号及规格： ZR-YJV-0.6/1.0kV-4×50+1×25 3. 配置形式：穿管 4. 暂定工程量	m	25	277.64	6941		
12	500201034069	电力电缆头 1. 名称：电缆头 2. 型号及规格： 70mm <sup>2</sup> 以下	个	4	295	1180		
13	500201034070	电力电缆头 1. 名称：电缆头 2. 型号及规格： 16mm <sup>2</sup> 以下	个	2	150.23	300.46		
14	500201018034	电缆安装及敷设 1. 名称：电缆 2. 型号及规格： ZR-YJV-0.6/1.0kV-5×6 3. 暂定工程量	m	100	48.02	4802		
15	500201018035	电缆安装及敷设 1. 名称：电缆 2. 型号及规格： ZR-YJV-0.6/1.0kV-5×16 3. 配置形式：穿管	m	28.48	109.31	3113.15		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第44页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
16	500201018036	电缆安装及敷设 1. 名称：电缆 2. 型号及规格：ZR-YJV-0.6/1.0kV-5×10 3. 配置形式：穿管	m	25.52	69.5	1773.64		
17	500201018037	电缆安装及敷设 1. 名称：电缆 2. 型号及规格：ZR-YJV-0.6/1.0kV-3×10 3. 配置形式：穿管	m	15.85	44.2	700.57		
18	500201018038	电缆安装及敷设 1. 名称：电缆 2. 型号及规格：ZR-YJV-0.6/1.0kV-3×6 3. 配置形式：穿管 4. 暂定工程量	m	90	31.1	2799		
19	500201018039	电缆电线 1. 名称：电线 2. 型号及规格：WDZN-BYJ-0.6/1.0kV-4 3. 配置形式：穿管	m	24.6	8.24	202.7		
20	500201018040	热镀锌钢管 1. 名称：镀锌钢管SC100 2. 型号及规格：DN100 3. 配置形式：综合	m	9.4	123.52	1161.09		
21	500201018041	热镀锌钢管 1. 名称：镀锌钢管SC80 2. 型号及规格：DN80 3. 配置形式：综合	m	50.32	104.57	5261.96		
22	500201017046	热镀锌钢管 1. 名称：镀锌钢管SC50 2. 型号及规格：DN50 3. 配置形式：综合	m	289.3	61.69	17846.92		
23	500201017047	热镀锌钢管 1. 名称：镀锌钢管SC32 2. 型号及规格：DN32 3. 配置形式：综合	m	86.9	37.11	3224.86		

法定代表人  
 (或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第45页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
24	500201017048	热镀锌钢管 1. 名称：镀锌钢管SC32(预留仪表埋管) 2. 型号及规格：DN32 3. 配置形式：综合 4. 暂定工程量	m	50	37.11	1855.5		
25	500201034071	低压电缆井 1. 名称：低压电缆井 2. 尺寸：900×1200×1100mm 标准图集07SD101-8 P120 3. 垫层：200mm厚C25混凝土 4. 砌筑：M10水泥砂浆砌MU10砖 5. 抹灰：20mm厚1:2水泥砂浆 6. 盖板：1500*1200*120mm C30钢筋混凝土盖板座 Φ700球墨铸铁井盖 7. 填砂石等渗水材料 8. 含预埋铁件等	座	5	2444.37	12221.85		
26	500201034072	排水管 1. 名称：电缆井排水管 2. 规格：排水管PVC100 3. 暂定工程量	m	50	37.12	1856		
27	500201034073	电缆标示桩 1. 名称：电缆标示桩 2. 做法详见图集12D101-5	个	5	183.43	917.15		
28	500201017049	照明系统安装 1. 名称：安全型单相二三极暗插座 2. 型号及规格： 250V 10A	个	16	42.64	682.24		
29	500201017050	照明系统安装 1. 名称：防水二三极插座 2. 型号及规格： 250V 10A	个	1	56.89	56.89		

法定代表人  
 (或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第46页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
30	500201017051	照明系统安装 1. 名称：空调暗插座 安全型 2. 型号及规格： 250V 16A	个	2	42.86	85.72		
31	500201017052	照明系统安装 1. 名称：格栅双管灯 2. 型号及规格： 2×36W 3. 吸顶安装	套	6	263.29	1579.74		
32	500201017053	照明系统安装 1. 名称：防爆双管灯（带蓄电池≥ 180分钟） 2. 型号及规格： 2×36W 3. 吸顶安装	套	4	358.22	1432.88		
33	500201017054	照明系统安装 1. 名称：单管灯 2. 型号及规格： 1×36W 3. 吸顶安装	套	4	103.39	413.56		
34	500201017055	照明系统安装 1. 名称：防爆型吸顶灯 2. 型号及规格： 1×11W 3. 吸顶安装	套	1	134.1	134.1		
35	500201017056	照明系统安装 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号及规格： 1×11W 3. 吸顶安装	套	7	84.24	589.68		
36	500201017057	照明系统安装 1. 名称：单联单控暗开关 2. 型号及规格： 250V 16A	个	3	26.75	80.25		
37	500201017058	照明系统安装 1. 名称：双联单控暗开关 2. 型号及规格： 250V 16A	个	3	29.29	87.87		
38	500201017059	照明系统安装 1. 名称：开关插座盒	个	33	12.1	399.3		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第47页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
39	500201018042	电线安装及敷设 1. 名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 2. 型号及规格：BVV-450/750V-6 3. 配线穿管	m	76.17	8.68	661.16		
40	500201018043	电线安装及敷设 1. 名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 2. 型号及规格：BVV-450/750V-2.5	m	382.29	5.02	1919.1		
41	500201018044	电线安装及敷设 1. 名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 2. 型号及规格：BVV-450/750V-4 3. 配线穿管	m	719.61	6.48	4663.07		
42	500201017060	难燃PVC电缆管 1. 名称：难燃PVC电缆管 2. 型号及规格：Φ25 3. 配置形式：综合	m	443.54	16.4	7274.06		
43	500201017061	接线盒 1. 名称：接线盒	个	49	11.92	584.08		
44	500201017062	安全型 铜地面单相二极及三极暗插座 1. 名称：安全型 铜地面单相二极及三极暗插座 2. 型号及规格：250V 10A	个	2	206.46	412.92		
45	500201017063	自带电源安全出口灯 1. 名称：自带电源安全出口灯 2. 型号及规格：不锈钢面板 3. 门框上方0.2m挂装	套	2	136.42	272.84		

法定代表人  
 (或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第48页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
46	500201017064	自带电源疏散出口灯 1. 名称： 自带电源疏散出口灯 2. 型号及规格： 不锈钢面板 3. 门框上方0.2m挂装	套	3	134.95	404.85		
47	500201017065	应急灯 自带电源雷达感应灯 1. 名称： 应急灯 自带电源雷达感应灯 2. 型号及规格： 平时不点亮， 应急点亮时5W	套	6	207.19	1243.14		
48	500201017066	镀锌钢管 1. 名称： 镀锌钢管 2. 型号及规格： DN20 3. 配置形式： 综合	m	126.14	23.64	2981.95		
49	500201018045	电源线 1. 名称： 配线 2. 型号及规格： WDZ-BYJ-2.5	m	24.45	5.35	130.81		
50	500201018046	通信线 1. 名称： 配线 2. 型号及规格： WDN-RYS-2*1.5 3. 暂定工程量	m	50	7.8	390		
51	500201018047	电线 1. 名称： 配线 2. 型号及规格： WDN-BYJ-2.5 3. 配线穿管	m	138.98	6.3	875.57		
52	500201034074	弱电井 1. 名称： 弱电井 2. 规格尺寸： 660×660×800, 做法参见07SD101-8 P120	座	1	1720.53	1720.53		
53	500201034075	电话插座 1. 名称： 电话插座 2. 配置形式： 暗配	个	2	28.7	57.4		
54	500201034076	网络插座 1. 名称： 网络插座 2. 配置形式： 暗配	个	6	42.99	257.94		

法定代表人  
 (或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第49页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
55	500201034077	电话线 1. 名称：电话线HYV-10x2x0.5 2. 配置形式：穿管暗配	m	26.95	8.54	230.15		
56	500201034078	数据线 1. 名称：超六类非屏蔽双绞 2. 配置形式：穿管暗配	m	89.03	5.44	484.32		
57	500201034079	弱电 难燃PVC管 1. 名称：难燃PVC管 2. 型号及规格：φ25 3. 配置形式：综合敷设	m	115.98	16.4	1902.07		
58	500201034080	电话分线箱 1. 名称：电话分线箱	台	1	228.67	228.67		
59	500201034081	网络配线架 1. 名称：网络配线架	个	1	691.16	691.16		
60	500201034082	弱电 镀锌钢管配管 1. 名称：镀锌钢管配管 2. 型号及规格：DN50 3. 配置形式：综合敷设	m	12	61.69	740.28		
61	500201034083	双绞线缆测试 1. 双绞线缆测试	链路(信息点)	6	31.96	191.76		
62	500201020013	接地装置安装 1. 名称：总等电位端子箱 2. 型号及规格：300x200x120	个	1	435.99	435.99		
63	500201020014	接地装置安装 1. 名称：局部等电位端子箱 2. 型号及规格：300x200x120	个	2	361.17	722.34		
64	500201020015	接地装置安装 1. 名称：接地镀锌扁钢 2. 型号及规格：镀锌扁钢50x5	m	83.57	45.89	3835.03		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第50页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
65	500201020016	避雷带 1. 名称：屋面敷避雷网 2. 型号及规格：50*5镀锌扁钢	m	36.11	31.52	1138.19		
66	500201020017	接地装置安装 1. 名称：接地铜板 2. 型号及规格：100x100 带螺栓孔	块	4	18.43	73.72		
67	500201020018	接地装置安装 铜带5x10 1. 名称：铜带 2. 型号及规格：铜带5x10 3. 敷设位置：防静电地板下	m	50	72.33	3616.5		
68	500201020019	避雷带Φ12镀锌圆钢 1. 名称：屋面敷接闪带 2. 型号及规格：Φ12镀锌圆钢 3. 含Φ12镀锌圆钢避雷带支持卡	m	55.59	65.72	3653.37		
69	500201020020	接地装置安装 1. 名称：避雷引下线 2. 利用柱内两根不小于16mm的主筋作引上引下线，与基础接地网相连	m	141	22.46	3166.86		
70	500201020021	接地装置安装 1. 名称：接地网（极） 2. 利用建筑结构作接地装置：引下线与底板基础梁及基础内钢筋焊接处理	m	150.7	10.3	1552.21		
71	500201017067	金属软管 DN50 1. 名称：金属软管 2. 型号及规格：DN50 3. 暂定工程量	m	16	107.88	1726.08		
72	500201018048	电线安装及敷设 1. 名称：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 2. 型号及规格：ZR-BVV-2.5	m	324.3	5.08	1647.44		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第51页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
73	500201017068	难燃PVC电缆管 1. 名称：难燃PVC电缆管 2. 型号及规格：Φ25 3. 配置形式：综合	m	106.6	16.4	1748.24		
74	500201017069	照明系统安装 1. 名称：防爆单管灯（带蓄电池≥180分钟） 2. 型号及规格：1×30W 3. 壁挂式安装	套	8	217.89	1743.12		
75	500201017070	照明系统安装 1. 名称：防爆单管灯 2. 型号及规格：1×30W 3. 壁挂式安装	套	8	118.81	950.48		
76	500201034084	槽盒式桥架 1. 名称：槽盒式桥架 2. 型号及规格：CT-200x100 含固定支架、螺栓及安装附件	m	30.91	141.26	4366.35		
77	500201034085	接地装置调试 1. 名称：接地网调试	系统	1	2276.12	2276.12		
78	500201034086	地面金属线槽 1. 名称：金属线槽 2. 型号及规格：300x100 3. 预留 暂定工程量	m	30	137.88	4136.4		
79	500201034087	安健环设施 1. 含灭火器、系统接线图、工具箱、绝缘胶垫等	项	1	2000	2000		
80	500201034088	二次电气设备基础 1. 名称：设备基础预埋钢筋 2. 材质及规格：热镀锌圆钢Φ16 3. 长度 L=250mm	根	20	3.89	77.8		
81	500201034089	二次电气设备基础 1. 名称：设备基础槽钢 2. 材质及规格：槽钢80x43x5 3. 长度 L=150~200mm	根	10	25.83	258.3		

法定代表人  
 （或委托代理人）： \_\_\_\_\_ （签字）

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第52页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
82	500201034090	二次电气设备基础 1. 名称：设备基础槽钢 2. 材质及规格：槽钢80x43x5 3. 长度 L=440mm	根	5	56.83	284.15		
83	500201034091	二次电气设备基础 1. 名称：设备基础槽钢 2. 材质及规格：槽钢80x43x5 3. 长度 L=3200mm	根	4	413.32	1653.28		
		三)景观(路灯)照明电气工程				146520.67		
1	500201017071	景观照明控制柜 1. 名称：景观照明控制柜 2. 材质：不锈钢 防护等级IP65 3. 落地台架式安装	台	1	361.74	361.74		
2	500201018049	电缆安装及敷设 1. 名称：防水电力电缆 2. 型号及规格：FS-YJV-0.6/1kV-5x10 3. 敷设方式、部位：穿管、室外路灯照明	m	617.81	79.65	49208.57		
3	500201017072	电力PE管DN50 配管 1. 名称：电力PE管 2. 型号及规格：DN50，壁厚2.5mm 3. 配置形式：埋地	m	579.74	25.33	14684.81		
4	500201020022	连接钢板 1. 名称：连接钢板 2. 规格120mmx120mmx5mm 3. 部位：与路灯接地用	块	22	5.62	123.64		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第53页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500201020023	角钢接地极 庭院灯接地 1. 名称：角钢接地极 2. 规格、材质：热镀锌角钢L50x50x5，L=2.5m 3. 部位：庭院灯接地	根	22	130.2	2864.4		
6	500201020024	接地Φ12热镀锌圆钢 1. 名称：路灯接地 2. 规格、材质：Φ12镀锌圆钢 3. 路灯接地用	m	551.74	25.53	14085.92		
7	500201034092	低压电缆井 1. 名称：低压电缆手孔井 2. 尺寸：700x1000x660，参见标准图集16D702-6_16MR606 页2-16 3. 垫层：100mm厚C15混凝土 4. 砌筑：水泥砂浆砖砌内壁 5. 抹灰：20mm厚1:25水泥砂浆 6. 盖板：C20钢筋混凝土盖板座 Φ660球墨铸铁井盖 7. 填砂石等反滤材料 8. 含预埋铁件等	座	4	1516.87	6067.48		
8	500201034093	排水管 1. 名称：电缆井排水管 2. 规格：排水管PVC100 3. 暂定工程量	m	40	37.12	1484.8		
9	500101004012	沟槽土方开挖 1. 土方开挖（就近堆放，利用） 2. 土壤类别：综合	m <sup>3</sup>	172.41	7.8	1344.8		
10	500103001039	土方回填 1. 土方回填夯实（利用开挖土） 2. 土壤类别：综合	m <sup>3</sup>	157.27	19.8	3113.95		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第54页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11	500101002021	余土外运 1. 运距：投标方综合考虑	m <sup>3</sup>	15.14	19.45	294.47		
12	500101009018	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m <sup>3</sup>	15.14	30.52	462.07		
13	500201034094	庭院灯 1. 名称：庭院灯 2. 型号及规格：80W 220V H=4m 3. 防护等级：IP65 4. 成套，包含光源、灯杆、灯杆内至光源的配管及配线	套	22	1364.85	30026.7		
14	500201034095	庭院灯基础及底座 1. 名称：灯基础及底座 2. 规格、材质：600×600×1500 钢筋混凝土基础 3. C10混凝土垫层100厚 4. C20混凝土基础 5. 钢筋制安 6. 预埋4根螺栓M24 L=800 7. 400×400×8法兰盘、螺栓连接	座	22	1018.06	22397.32		
		二 管理信息系统设备及安装工程				635976.53		
		一) 计算机监控系统				141793.2		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第55页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1	500201025004	<p>监控工作站</p> <p>1. 名称： 监控工作站</p> <p>2. 型号及规格： CPU： 性能指标不低于2颗至强 银牌 4210R， 频率不低于2.4 GHz， 缓存13.75 MB； 内存:DDR4， 32GB， 频率不低于2666MHz， 预留不少于1个拓展口； 硬盘:4TB SAS硬盘； 光驱类型： DVD刻录机； 网卡： 双100/1000M以太网； 带10/100M以太网口； 独立显卡核心频率不低于1830MHz， 显存容量不低于8GB， GDDR6， 支持不少于两台显示器输出； 含通用键盘和鼠标各1套</p>	套	1	13904.38	13904.38		
2	500201025005	<p>服务器</p> <p>1. 名称： 服务器</p> <p>2. 型号及规格： 机架式； CPU： 性能指标不低于4颗Intel 至强金牌Xeon Gold 5218， 频率不低于2.2GHz； 三级缓存22MB， CPU核心十六核； 内存:DDR4， 32GB， 频率不低于2666MHz， 预留不少于1个拓展口； 硬盘:4TB SAS硬盘； 10Gb双端口光口(含2个多模光模块)； HBA卡-8Gb-双端口-SFP+(含2个多模光模块)； 独立显卡， 核心频率不低于1830MHz， 显存容量不低于8GB， GDDR6， 支持不少于两台显示器输出</p>	套	1	17363.81	17363.81		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第56页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3	500201034096	液晶显示器  1. 名称：液晶显示器 2. 型号及规格：不低于24"液晶显示器，分辨率不低于：1920x1200；背光类型：LED背光，点距：不大于0.27mm，灰阶响应时间：不大于8ms，亮度：300cd/m2	台	2	2384.45	4768.9		
4	500203011006	生产控制系统软件 1. 名称：生产控制系统软件 2. 型号及规格：操作平台采用Windows Server最高中文企业版，2套；- 单机版组态软件1套，支持不低于3000点，点数包含I/O点及内部变量；开发版组态软件，最高开发版1套；工业实时数据库1套，与组态软件同一品牌，支持不低于3000点；上述软件兼容麒麟、鲲鹏、Linux, Windows, Windows Server, IE8, IE10, IE11等；组态软件运行版、开发版均须提供正版软件（含永久使用授权）及正版密钥（硬件加密锁）	项	1	48321.3	48321.3		

法定代表人  
 (或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第57页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500203011007	网络交换机  1. 名称：网络交换机 2. 型号及规格：1000M二层工业以太网交换机，采用工业级元器件；提供2个千兆光口，12快速千兆以太网口；支持-40℃~+75℃工作温度；支持Telnet/WEB/Console口管理；支持SNMP v1/v2c/v3；CE/FCC认证，AC220V双电源输入；配套提供2个千业级万兆单模光模块，传输距离不小于10KM，LC接口	套	1	5100.84	5100.84		
6	500201018050	电线电缆 1. 名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2. 型号及规格：RVV-3×2.5 3. 暂定工程量	m	100	12.8	1280		
7	500201018051	计算机电缆 1. 名称：计算机电缆 2. 型号及规格：六类双绞线，包括接头等配件 3. 暂定工程量	m	100	5.44	544		
8	500201034097	光缆 1. 名称：12芯单模铠装光缆 2. 暂定工程量	m	100	12.96	1296		
9	500201034098	光端机 100兆光端机	对	2	2220.8	4441.6		
10	500201034099	GPS设备 串口/脉冲口应不少于8路，含天线和通讯电缆，支持GPS、北斗等	套	1	7656.37	7656.37		

法定代表人  
 (或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第58页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11	500201034100	机柜 1. 名称： 机柜 2. 型号及规格： 尺寸宽x深x高=800x600x2200 柜内自带配电系统； 机柜内部安装有电子锁， 带标准机架式插座， 含内部导线、端子。 机架。 基板， 线缆等轴件； 自带温度监控功能： 柜内温度实时监测， 根据用户设置的温度值自动控制风扇工作； 自带环境监测功能： 湿度监测， 烟雾监测， LED照明； 落地安装， 含支架； 固定螺栓等， 含接地系统及基础， 防护等级为P43	套	1	6965.47	6965.47		
12	500201034101	控制台 1. 名称： 控制台 2. 型号及规格： 3工位控制台， 含座椅。	套	1	3858	3858		
13	500201034102	机柜 1. 名称： 机柜 2. 型号及规格： 尺寸宽x深x高=800x1000x2200mm 柜内自带配电系统； 机柜内部安装有电子锁， 带标准机架式插座， 含内部导线、端子。 机架。 基板， 线缆等轴件； 自带温度监控功能： 柜内温度实时监测， 根据用户设置的温度值自动控制风扇工作； 自带环境监测功能： 湿度监测， 烟雾监测， LED照明； 落地安装， 含支架； 固定螺栓等， 含接地系统及基础， 防护等级为P43	套	1	6965.47	6965.47		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第59页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14	500201034103	UPS设备 1. 名称：UPS设备 2. 型号及规格：性能指标不低于梅兰日兰、DELTA(台达)或西门子主机；机架式纯在线式、双变换设计，2KVA备用2h, 命令；单进单出，蓄电池性能不低于德国荷贝克/德国阳光/美国德克或同等品牌；含电池箱、UPS配电柜及配件（两套须冗余）。	套	1	14150.3	14150.3		
15	500201034104	打印机 1. 名称：打印机 2. 型号及规格：A3黑白激光打印机	台	1	4464.63	4464.63		
16	500201017073	热镀锌钢管 1. 名称：镀锌钢管SC40 2. 型号及规格：DN40 3. 配置形式：综合 4. 部位：二次电源箱Z1回路 到UPS	m	9.2	51.34	472.33		
17	500201018052	电线电缆 1. 名称：电线电缆 2. 型号及规格：RVV-0.6/1KV-3×6	m	9.95	24.1	239.8		
		二) 视频监视系统				71463.85		
1	500201034105	智能NVR 1. 名称：智能NVR(含硬盘) 2. 型号及规格：网络视频输入不少于12路，不少于8个SATA接口，带满足12路；高清摄像机40天数据存储的专用硬盘，支持H.265、H.264解码，机架式 3. 硬盘 3TB, 企业级硬盘，3T, 接口SATA II, 总容量满足上述40天高清视频录像要求。	台	1	8404.49	8404.49		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第60页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2	500203011008	网络交换机 1. 名称：网络交换机 2. 型号及规格：性能指标不低于GE、东土或西门子等的1000M三层；工业以太网交换机，2个千兆光口，24快速千兆以太网口。	套	1	4111.15	4111.15		
3	500201025006	视频工作站 1. 名称：视频工作站 2. 型号及规格：性能指标不低于DELL、HP、联想等品牌的工作站； CPU: E5-2620 2.0GHz 6C； 内存:8G(2*4GB) DDR3, M5110e Raid 0, 1, 5； 硬盘:配置2块 2.5寸（500GB、10K） SAS硬盘； 100/1000M以太网口； 1G独立显卡； DVD-Rom； 通用键盘和鼠标各1个	套	1	9040.81	9040.81		
4	500201034106	液晶显示器 1. 名称：液晶显示器 2. 型号及规格：22"液晶显示器；分辨率：1920x1200； 背光类型：LED背光；点距：0.27mm； 亮度：300cd/m2； 灰阶响应时间：8ms	台	1	1555.02	1555.02		
5	500203011009	软件系统 1. 名称：系统软件 2. 型号及规格：Windows Server 最高中文版	项	1	7267.08	7267.08		

法定代表人  
 (或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第61页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6	500203011010	视频平台软件 1) 主要技术：设备接入能力 单台设备最多接入200路视频；设备接入能力 单台设备最多接入200路视频；2) 视频管理客户端软件 支持不低于1000 个客户端同时访问；3) 视频管理服务软件 支持不低于200路视频图像授权；4) 数据管理服务软件 支持不低于100台IP-SAN存储设备授权；配套三套客户端软件	套	1	6932.6	6932.6		
7	500201034107	防雷设备 含电源防雷、视频防雷、数据防雷等	项	1	2070.3	2070.3		
8	500201034108	打印机 1. 名称：视频打印机 2. 型号及规格：A4彩色激光打印机	台	1	2852.58	2852.58		
9	500201034109	室外彩色摄像机 1. 名称：室外彩色摄像机 2. 型号及规格：网络，≥500万像素，1/1.8" CMOS超宽动态；F=3.25-88MM，0.002Lux；水平360°；垂直-20° - 90°，日夜型；含电源、CCTV箱、防护罩等附件 3. 避雷针：热镀锌圆钢Φ16 L=1000mm 4. 钢筋砼基础600*600*1500 5. 法兰盘及附件等 6. 其他详见图纸	套	2	6324.75	12649.5		
10	500201018053	视频信号电缆 1. 名称：视频信号电缆 2. 型号及规格：六类双绞线 3. 暂定工程量	m	200	5.44	1088		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第62页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11	500201018054	视频动力电缆 1. 名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2. 型号及规格：RVV-3×2.5	m	200	12.8	2560		
12	500201034110	光端机 100兆光端机	对	3	2220.8	6662.4		
13	500201034111	备品备件 1、各类网卡、通信接插件：每类为实用量的30%，但不少于1个；2、协议转换器设备：每类为实用量的20%，但不少于1个；3、隔离电源、防雷器、电源开关、控制开关按钮：每类为实用量的20%，但不少于2个；4、变焦镜头：每类为实用量的20%，但不少于5个；5、不同型号摄像机设备：每类为实用量的20%，但每类不少于1个；6、备品备件和专用工具随设备一起供货。	项	1	3376.11	3376.11		
14	500201034112	其它设备 包括系统内部的通信接口设备、附件等	项	1	2893.81	2893.81		
		三)水闸安全监测				136439.26		
1	500203004002	渗流监测设备采购及安装 1. 名称：渗压计 2. 型号及规格：测量范围(KPa):0-350;灵敏度k:0.025%F.S;拟合精度:0.1%F.S;测温范围:-40°C~+80°C;温度灵敏度:+0.1°C;测温精度:+0.5°C;;耐水压:测量范围1.2倍;绝缘电阻:≥50M。	个	7	2214.01	15498.07		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第63页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2	500203009015	测控装置(MCU) 1. 名称：测控装置(MCU) 2. 型号及规格：8通道，振弦式，带防雷模块，机箱内置电源模块 基础及支架等	台	1	14647.34	14647.34		
3	500201034113	北斗GNSS监测一体机 1、监测精度：±2.5mm+0.5ppm RMS;垂直精度：±5mm+0.5ppm RMS; 2、工作模式：四星八频以上，支持北斗三代新频点，支持本机前端静态解算； 3、通讯方式：内置WIFI、RJ45通讯、RS485/232通讯模块 4、数据存储：本机支持存储2年或以上的原始数据； 5、应急供电：内置10000mAh锂电池，以满足异常断电时应急供电需求 6、接入功能：可接入Modbus协议传感器，为渗流/雨量等传感器供电 7、远程功能：支持设备状态监控、远程配置、远程升级 8、工作温度：-30℃~+6	台	7	7934.55	55541.85		
4	500201034114	立杆 1. 名称：GNSS监测机 立柱 2. 尺寸：L=1.5m Φ140镀锌钢管 3. 镀锌钢管L=1.5m Φ140	根	7	220.2	1541.4		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第64页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500201034115	GNSS监测机基础 1. 名称：GNSS监测机混凝土基础 2. 型号及规格：600×600×900基础，含接地，接地电阻小于10Ω。 3. Φ380钢法兰、螺栓Φ22×35 4. 预埋件见详图XXH-04	座	7	467.37	3271.59		
6	500201034116	室外设备箱 1. 名称：设备箱 2. 型号及规格：300×250×150不锈钢防水机箱 含托架	套	7	396.31	2774.17		
7	500201018055	水工电缆 1. 名称：水工电缆 2. 型号及规格：4芯屏蔽电缆，RVVP4*0.75	m	255.23	8.3	2118.41		
8	500201018056	网线 1. 名称：网线 2. 型号及规格：六类双绞线	m	392.07	5.44	2132.86		
9	500201018057	电源线 1. 名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2. 型号及规格：RVV-3×2.5	m	267.07	12.8	3418.5		
10	500201034117	线缆护套管 1. 名称：线缆护套管 2. 型号及规格：Φ32pvc 3. 敷设形式：综合	m	389.78	17.76	6922.49		
11	500201034118	信号及电源防雷器 1. 名称：电源信号二合一防雷器	台	7	462.38	3236.66		
12	500201034119	交接机 1. 名称：交接机 2. 型号及规格：24口千兆级	台	1	2191.94	2191.94		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第65页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13	500107015011	钻孔 1. 名称：测压管钻孔 2. 孔径：φ 110	m	45.2	167.14	7554.73		
14	500107015012	测压管 1. 名称：测压管 2. 材质及规格：DN50镀锌钢管 3. 其他：含土工布，其他详见设计图XXH-07。	m	45.2	129.58	5857.02		
15	500107015013	管口保护 1. 名称：测压管保护井 2. 材质及规格：混凝土，500×500×300 3. 盖板：不锈钢盖板500×500	座	4	247.51	990.04		
16	500114001195	绿化恢复 草皮恢复	m <sup>2</sup>	10	16.25	162.5		
17	500201034120	手孔井 1. 名称：电缆手孔井 2. 尺寸：400x400 3. 砖砌 4. 详见图XXH-08	座	11	618.31	6801.41		
18	500101004013	沟槽土方开挖 1. 土方开挖（就近堆放，利用） 2. 土壤类别：综合	m <sup>3</sup>	24.7	7.8	192.66		
19	500103001040	土方回填 沟槽 1. 土方回填（利用开挖土） 2. 土壤类别：综合	m <sup>3</sup>	21.07	19.8	417.19		
20	500101002022	余土外运 1. 运距：投标方综合考虑	m <sup>3</sup>	3.63	19.45	70.6		
21	500101009019	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m <sup>3</sup>	3.63	30.52	110.79		
22	500201017074	热镀锌钢管 1. 名称：镀锌钢管SC50 2. 型号及规格：DN50 3. 配置形式：综合	m	16	61.69	987.04		

法定代表人  
 （或委托代理人）： \_\_\_\_\_ （签字）

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第66页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		四)水质自动监测				238050.13		
1	500203009016	水质五参数分析仪 1. 主机：触摸屏：7寸液晶屏显示：屏幕上同时显示PH、电导率、温度、溶解氧、浊度值。内存：≥10000条测量值 通讯接口： RS485, Modbus RTU通讯协议。 功能：仪器内部带自动清洗装置，自动清洗管路和传感器流通池，节省人工。 2、温度传感器精度：正负0.5℃分辨率：0.01℃方法：温度传感器法防护等级：IP68 3、PH:量程：0-14 pH精度：±0.1, 重复性：PH≤0.05方法：玻璃电极法防护等级：IP68 4、浊度：测量方法：光散射法测量范围：0-4000NTU准确度：相对误差：不超过±10% 5、溶解氧：测定方法：荧光法/电极法，量程：0~20 mg/L, 可调，零点漂移：±0.3 mg/L, 量程漂移：±0.3mg/L, 重复性：≤±0.3mg/L; 6、电导率：测定方法：电极法，量程：0~20000 μS/cm, 准确度：±1%, 重复性：≤1%, 零点漂移：±1%, 量程漂移：±1%	套	1	28209.86	28209.86		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第67页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2	500203009017	总磷水质分析仪 1)测定方法：过硫酸钾消解—钼酸铵分光光度法； 2)测量范围：0~2/10/50 mg/L(可扩展)； 3)检出限：0.005mg/L； 4)重复性：≤0.5%； 5)准确度：±5%； 6)零点漂移：±0.05%； 7)量程漂移：±1.5%； 8)实际水样比对试验：≤2% 8)具备手动/自动24小时零点漂移、手动/自动24小时量程漂移、手动、自动跨度核查功能； 9)模拟输出及通讯：4-20mA、RS232/RS485； 远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等	台	1	28209.86	28209.86		
3	500203009018	总氮水质分析仪 1)测定方法：碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法； 2)测量范围：0-50 mg/L(可扩展)； 3)检出限：≤0.05mg/L； 4)重复性：≤1.5%； 5)准确度：±10%； 6)零点漂移：±0.5%； 7)量程漂移：±1%； 8)分辨率：0.01mg/L 9)实际水样比对试验：≤7% 10)模拟输出及通讯：4-20mA、RS232/RS485； 11)远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等；	台	1	28209.86	28209.86		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第68页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500203009019	氨氮分析仪 1) 测量原理：水杨酸分光光度法； 2) 测量范围：0~300mg/L(可扩展)； 3) 示值误差：±3.0%(标液浓度为20%时)； ±3.0%(标液浓度为50%时)；±3.0%(标液浓度为80%时) 4) 定量下限：0.005mg/L 5) 分辨率：0.002mg/L 6) 24h低浓度漂移：≤0.005 mg/L 7) 24h高浓度漂移：≤0.3% 8) 实际水样比对试验：水样浓度<2.0mg/L, 绝对误差≤0.05mg/L； 水样浓度≥2.0mg/L, 相对误差≤5% 10) 具备手动/自动24小时零点漂移、手动	台	1	28209.86	28209.86		
5	500203009020	COD分析仪(铬法) 1) 测量原理：高锰酸钾氧化法； 2) 测量范围：0~200mg/L, 量程可调 3) 零点漂移：±0.5% 4) 量程漂移：±0.5% 5) 葡萄糖试验：±1%(测量误差) 6) 重复性：≤±0.3% 7) 检出限：≤1mg/L 8) 分辨率：0.1mg/L 9) 实际水样比对试验相对误差绝对值的平均值≤10% 10) 模拟输出及通讯：4-20mA、RS232/RS485； 远程控制：远程升级、远程质控、标定、标样核查等；	台	1	28209.86	28209.86		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第69页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6	500203009021	取水单元 含取水泵、浮台、管路、压力及流量探头、管路除藻、供电设、阀门 等	套	1	9646.02	9646.02		
7	500203009022	预处理单元 过滤装置、沉淀装置、进样控制装置、样水杯、清洗装置、管路除藻设施	套	1	21221.24	21221.24		
8	500203009023	控制单元 带14寸触摸屏， AC输出单元16点， 4~20mA/1~5V/0~20mA输入； DC输入单元32点， 24VDC；DC输出单元32点， 2A；250VAC/24DC(阻性负载)；CPU模块上内置通讯接口(Ethernet和Modbus)，存储卡不得小于8M所有模拟量输入/输出通道、数字量输入/输出通道均应留有20%的备用通道，并能支持系统未来的扩容。另含电源模块、继电器、串口扩展卡等必要设备及软件	套	1	30867.25	30867.25		
9	500203009024	户外一体化机柜 1. 碳钢喷塑，包含柜体供电系统、照明、空调、柜体基础预埋件等 2. 柜体基础1900×1900×150 C30砼基础	套	1	13968.33	13968.33		
10	500203009025	电源防雷器 最大持续运行电压：385V；标称放电电流： I0kA；最大放电电流：20kA；保护水平： <1.5kV；响应时间： ≤25ns；	只	1	526.94	526.94		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第70页，共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11	500203009026	信号防雷器 最大放电电流：10kA(8/20 μ s);最大持续运行电压：30V;保护水平：<105V;额定负载电流：1.5A;	只	5	526.94	2634.7		
12	500203009027	水质分析仪试剂 1、显色剂1L 2、屏蔽剂1L 3、清洗剂1L 4、标准溶液1L	套	5	3376.11	16880.55		
13	500201018058	电源线 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号及规格：RVV-3×6 3.暂定工程量	m	30	24.1	723		
14	500201034122	线缆护套管 1.名称：线缆护套管 2.型号及规格：Φ32pvc 3.配管形式：综合 4.暂定工程量	m	30	17.76	532.8		
		五)数据集成				48230.09		
1	500203009028	数据集成 将安全监测及水质数据集成到闸门控制系统组态软件上	项	1	48230.09	48230.09		
		三 闸(涵)金属结构设备及安装工程				73127.92		
1	500202005002	检修闸 闸门设备安装 1、名称：检修闸 2、闸门型式： 钢制叠梁门1扇（7节/扇） 3.止水见图JJ-05~JJ-12 4.防腐见图JJ- 17	t	23.71	2441.61	57890.57		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第71页， 共71页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2	500202007002	检修闸 闸槽埋件安装 1、名称：检修闸预埋件 2、数量1孔 3、一期锚筋由土建施工预埋 4、单孔埋件重约2.83t，其中：Q235B钢重0.126t，Q335B钢重约2.694t 5. 防腐见图JJ- 17	t	2.821	5401.4	15237.35		
3	500202009003	钢坝闸 设备及安装 1、名称：钢坝闸 2、型号 6.00X6.40(m) 3、按设计图要求，采用成套设备，全套设备由专业设备厂家设计、制造、安装，为成品采购 4、钢门叶总成、预埋件、液压启闭机（2*1250KN）、锁定装置、锁定拐臂、门叶支承座、穿墙装置、底轴、液位计、电气控制、智能操控、启闭机安全运行智能保障系统、钢闸坝控制柜（箱）、其他配套控制箱、柜、电缆电线等设施 5、闸门控制柜、钢闸坝等须满足设计图纸JJ-01~JJ-04的要求	项	1				
4	500202009004	重锤式抓落器 1、型号及规格：重锤式抓落器(10t)成品	套	1				
		合 计	元			18594837.43		

法定代表人  
 (或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第1页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				17410662.77		
		一 九曲上了水闸工程				11622975.34		
		一) 水闸				2359273.86		
		(一) 下游海漫段				68460.88		
1	500105001001	下游海漫干砌石护底 1. 干砌石护底	m3	198.58	290.32	57651.75		
2	500103007001	下游海漫碎石垫层 1. 碎石垫层	m3	26.11	206.38	5388.58		
3	500103005001	下游海漫反滤砂砾层 1. 反滤砂砾层	m3	26.98	200.91	5420.55		
		(二) 下游消力池段				81540.98		
1	500109001001	下游消力池段砼底板 1. C30砼底板 2. 600mm厚	m3	50.65	621.5	31478.98		
2	500110001001	下游消力池段砼底板模板 1. 普通标准钢模板	m²	16.32	65.7	1072.22		
3	500111001001	下游消力池段钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	2.22	5923.7	13150.61		
4	500111001002	下游消力池段钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	3.162	5855.73	18515.82		
5	500109001002	下游消力池段砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m3	6.51	626.72	4079.95		
6	500110001002	下游消力池段砼垫层模板 1. 普通标准钢模板	m²	1.24	65.7	81.47		
7	500103007002	下游消力池段碎石垫层 1. 碎石垫层	m3	13.02	206.38	2687.07		
8	500103005002	下游消力池段反滤砂砾层 1. 反滤砂砾层	m3	13.02	200.91	2615.85		
9	500109001003	砼梁 1. C30砼梁	m3	3.35	694.38	2326.17		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第2页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
10	500110001003	砼梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	27.9	65.7	1833.03		
11	500111001003	砼梁钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	0.117	6045.09	707.28		
12	500111001004	砼梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	0.176	5923.7	1042.57		
13	500111001005	砼梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	0.333	5855.73	1949.96		
		(三) 闸室段				565057.83		
1	500109001004	闸室段砼底板 1. C30砼底板 2. 1200mm厚	m <sup>3</sup>	191.12	598.59	114402.52		
2	500109001005	闸室段砼侧墙 1. C30砼侧墙 2. 1000mm厚	m <sup>3</sup>	174.14	607.87	105854.48		
3	500110001004	闸室段砼侧墙模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	478.28	65.7	31423		
4	500109001006	闸室段砼交通桥 1. C30砼交通桥	m <sup>3</sup>	25.76	676.78	17433.85		
5	500110001005	闸室段砼交通桥模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	61.28	65.7	4026.1		
6	500111001006	闸室段底板钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	1.044	5923.7	6184.34		
7	500111001007	闸室段底板钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	16.82	5855.73	98493.38		
8	500111001008	闸室段交通桥钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	0.01	6045.09	60.45		
9	500111001009	闸室段交通桥钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	0.863	5923.7	5112.15		
10	500111001010	闸室段交通桥钢筋 1. 三级螺纹钢 φ18~25	t	1.885	5855.73	11038.05		
11	500111001011	闸室段侧墙钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	0.311	6045.09	1880.02		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第3页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12	500111001012	闸室段侧墙钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	0.914	5923.7	5414.26		
13	500111001013	闸室段侧墙钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	17.935	5855.73	105022.52		
14	500109001007	闸室段砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m <sup>3</sup>	14.72	626.72	9225.32		
15	500109006001	闸室段二期混凝土 1. C40砼二期	m <sup>3</sup>	44.14	1018.22	44944.23		
16	500110001006	闸室段二期混凝土模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	69.15	65.7	4543.16		
		(四) 启闭机室				580211.52		
1	500109001008	启闭机室砼底板 1. C30砼底板 2. 600mm厚	m <sup>3</sup>	88.88	621.5	55238.92		
2	500111001014	启闭机室砼底板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	0.475	5923.7	2813.76		
3	500111001015	启闭机室砼底板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	11.975	5855.73	70122.37		
4	500109001009	启闭机室砼侧墙 1. C30砼侧墙 2. 500mm厚	m <sup>3</sup>	155.52	621.79	96700.78		
5	500110001007	启闭机室砼侧墙钢筋 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	577.88	65.7	37966.72		
6	500111001016	启闭机室砼侧墙钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	2.78	5923.7	16467.89		
7	500111001017	启闭机室砼侧墙钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	3.802	5855.73	22263.49		
8	500109001010	启闭机室砼顶板 1. C30砼顶板	m <sup>3</sup>	33.07	648.92	21459.78		
9	500110001008	启闭机室砼顶板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	110.22	65.7	7241.45		
10	500111001018	启闭机室砼顶板钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	0.439	6045.09	2653.79		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第4页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11	500111001019	启闭机室砼顶板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\Phi 12\sim 16$	t	2.258	5923.7	13375.71		
12	500111001020	启闭机室砼顶板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\Phi 18\sim 25$	t	9.586	5855.73	56133.03		
13	500109001011	启闭机室砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m <sup>3</sup>	16.37	626.72	10259.41		
14	500109006002	启闭机室二期混凝土 1. C40砼二期	m <sup>3</sup>	160.05	1018.22	162966.11		
15	500110001009	启闭机室二期混凝土模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	34.45	65.7	2263.37		
16	500111001021	集水坑钢筋 1. 三级螺纹钢 $\Phi 12\sim 16$	t	0.104	5923.7	616.06		
17	500111001022	集水坑钢筋 1. 三级螺纹钢 $\Phi 18\sim 25$	t	0.285	5855.73	1668.88		
		(五) 上游消力池段				65499.9		
1	500109001012	上游消力池段砼底板 1. C30砼底板 2. 600mm厚	m <sup>3</sup>	41.85	621.5	26009.78		
2	500110001010	上游消力池段砼底板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	13.64	65.7	896.15		
3	500111001023	上游消力池段钢筋 1. 三级螺纹钢 $\Phi 12\sim 16$	t	1.969	5923.7	11663.77		
4	500111001024	上游消力池段钢筋 1. 三级螺纹钢 $\Phi 18\sim 25$	t	3.059	5855.73	17912.68		
5	500109001013	上游消力池段砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m <sup>3</sup>	6.2	626.72	3885.66		
6	500110001011	上游消力池段砼垫层模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	1.24	65.7	81.47		
7	500103007003	上游消力池段碎石垫层 1. 碎石垫层	m <sup>3</sup>	12.4	206.38	2559.11		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第5页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8	500103005003	上游消力池段反滤砂砾层 1. 反滤砂砾层	m <sup>3</sup>	12.4	200.91	2491.28		
		(六) 铺盖段				312874.12		
1	500109001014	铺盖段砼底板 1. C30砼底板 2. 600mm厚	m <sup>3</sup>	105.59	619.33	65395.05		
2	500110001012	铺盖段砼底板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	46.46	65.7	3052.42		
3	500111001025	铺盖段钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi$ 12~16	t	5.035	5923.7	29825.83		
4	500111001026	铺盖段钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi$ 18~25	t	6.818	5855.73	39924.37		
5	500109001015	铺盖段砼垫层 1. C20砼垫层 2. 100mm厚	m <sup>3</sup>	17.24	626.72	10804.65		
6	500110001013	铺盖段砼垫层模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	1.24	65.7	81.47		
7	500109001016	砼盖板 1. C30砼盖板 2. 400mm厚	m <sup>3</sup>	75.79	648.92	49181.65		
8	500110001014	砼盖板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	266.83	65.7	17530.73		
9	500111001027	砼盖板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi$ 12~16	t	5.263	5923.7	31176.43		
10	500111001028	砼盖板钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi$ 18~25	t	7.677	5855.73	44954.44		
11	500109001017	砼梁 1. C30砼梁	m <sup>3</sup>	8.93	694.38	6200.81		
12	500110001015	砼梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	74.4	65.7	4888.08		
13	500111001029	砼梁钢筋 1. 一级圆钢 $\phi$ 10	t	0.311	6045.09	1880.02		
14	500111001030	砼梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi$ 12~16	t	0.47	5923.7	2784.14		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第6页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
15	500111001031	砼梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	0.887	5855.73	5194.03		
		(七) 上游海漫段				78232.5		
1	500105001002	上游海漫干砌石护底 1. 干砌石护底	m <sup>3</sup>	236.4	290.32	68631.65		
2	500103007004	上游海漫碎石垫层 1. 碎石垫层	m <sup>3</sup>	23.39	206.38	4827.23		
3	500103005004	上游海漫反滤砂砾层 1. 反滤砂砾层	m <sup>3</sup>	23.76	200.91	4773.62		
		(八) 防浪墙				68283.43		
1	500109001018	防浪墙混凝土 1. C30砼防浪墙	m <sup>3</sup>	18.78	660.79	12409.64		
2	500110001016	防浪墙模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	194.44	65.7	12774.71		
3	500114001196	防浪墙真石漆 1. 真石漆 墙面	m <sup>2</sup>	135.76	65.56	8900.43		
4	500109001019	防浪墙构造柱 1. C30砼构造柱	m <sup>3</sup>	3.19	707.17	2255.87		
5	500110001017	构造柱模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	17.4	65.7	1143.18		
6	500111001032	防浪墙、构造柱钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	0.214	6045.09	1293.65		
7	500111001033	防浪墙、构造柱钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	4.981	5923.7	29505.95		
		(九) 路面				323581.85		
1	500114001197	路缘石 1. 600*150*300厚烧面芝麻灰花岗岩平道牙 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m	189.25	97.35	18423.49		
2	500109001020	混凝土基座 1. 100厚C20混凝土	m <sup>3</sup>	9.02	607.25	5477.4		
3	500109007001	沥青混凝土 1. 40厚细粒式AC-10C彩色改性沥青混凝土 (红色)	m <sup>2</sup>	1006.1	138.45	139294.55		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第7页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500114001198	沥青粘层 1. 改性乳化沥青粘油层 (PC-3) 1.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1006.1	8.53	8582.03		
5	500109001021	普通混凝土 1. 150厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	1006.1	91.71	92269.43		
6	500103007005	垫层 1. 级配碎石垫层 2. 200mm厚	m <sup>2</sup>	1006.1	57.15	57498.62		
7	500114001199	地面标线 1. 100宽热熔型反光标线涂料白色界线	m <sup>2</sup>	37.85	53.8	2036.33		
		(十) 其他				215530.85		
1	500101002023	一般土方开挖 1. 开挖土方场内转运 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	5850.18	10.37	60666.37		
2	500102004002	冠梁、砼连系梁土方开挖 1. 土方开挖 2. 土方类别：综合考虑	m <sup>3</sup>	168.13	6.09	1023.91		
3	500103001052	冠梁、砼连系梁土方填筑 1. 原土回填，夯实机夯实	m <sup>3</sup>	142.91	19.8	2829.62		
4	500103009001	石渣料填筑 1. 石粉渣回填	m <sup>3</sup>	314.02	161.69	50773.89		
5	500114001200	排水管埋设 1. DN100PVC排水管	m	35	22.91	801.85		
6	500109008001	止水工程 1. 651型橡胶止水	m	26.6	54.51	1449.97		
7	500111001034	伸缩缝止水钢筋 1. 一级钢 φ10	t	0.156	6045.09	943.03		
8	500114001201	栏杆 1. 荔枝面芝麻灰花岗岩石材栏杆柱 2. 高度1.4m 3. 荔枝面芝麻灰花岗岩石材栏杆扶手 1900*150*100 4. 荔枝面芝麻灰花岗岩横杆150*100 5. 荔枝面芝麻灰花岗岩1800*750*100	m	51.12	1157	59145.84		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第8页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9	500109001022	花岗岩栏杆基础 1. C25砼基础	m3	5.88	621.76	3655.95		
10	500110001018	花岗岩栏杆基础模板 1. 普通标准钢模板	m²	14.31	65.7	940.17		
11	500114001202	600*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 1. 600*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	23.45	446.1	10461.05		
12	500114001203	600*300*30厚福鼎黑花岗岩收边 1. 600*300*30厚福鼎黑花岗岩侧边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	15.34	341.73	5242.14		
13	500114001204	金属栏杆 1. 1.17m金属栏杆 2. 截面140*50, 3厚304不锈钢扶手, 木纹色 3. L*60*10, 热镀锌钢板, 面喷深灰色氟碳漆 4. 1130*60*16热镀锌钢板, 面喷深灰色氟碳漆 5. 880*60*10热镀锌钢板, 面喷深灰色氟碳漆 6. 预埋Lx100x10厚镀锌钢板 7. 4φ14焊接, L=100, 间距600mm	m	6	977.99	5867.94		
14	500109001023	金属栏杆基础 1. C30砼金属栏杆基础	m3	0.72	651.42	469.02		
15	500114001205	400*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 1. 400*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	2.4	446.1	1070.64		
16	500114001206	井盖 1. Φ700重型球墨铸铁井盖	套	2	562.67	1125.34		
17	500114001207	井筒 1. C30砼井筒	个	2	460.95	921.9		
18	500110001019	井筒模板 1. 普通曲面钢模板	m²	11.94	116.27	1388.26		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第9页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
19	500114001208	钢梯 1. 钢梯制造安装	kg	71	11.42	810.82		
20	500109009001	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	15.96	51.21	817.31		
21	500111001035	预留孔钢筋 1. 一级圆钢 φ10	t	0.089	6045.09	538.01		
22	500111001036	预留孔钢筋 1. 三级螺纹钢 φ12~16	t	0.293	5923.7	1735.64		
23	500114001209	排风管 1. DN160排风管	m <sup>2</sup>	1.81	1575.79	2852.18		
		二) 水闸基础处理(除闸室段)				6171901.13		
1	500108004001	φ1000灌注混凝土桩(A型) 1. 岩土类别: 综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	128	1041.07	133256.96		
2	500108004002	φ1000灌注混凝土桩(A型空桩) 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	8	328.01	2624.08		
3	500108004003	φ1000灌注混凝土桩(H型) 1. 岩土类别: 综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	304	1035.92	314919.68		
4	500108004004	φ1000灌注混凝土桩(H型空桩) 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	16	328.01	5248.16		
5	500108004005	φ1000灌注混凝土桩(B型) 1. 岩土类别: 综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	210	1043.24	219080.4		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第10页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6	500108004006	Φ1000灌注混凝土桩（B型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	14	328.01	4592.14		
7	500108004007	Φ1000灌注混凝土桩（D型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	224	1008.24	225845.76		
8	500108004008	Φ1000灌注混凝土桩（D型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	14	328.01	4592.14		
9	500108004009	Φ1000灌注混凝土桩（E型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	570	1042.29	594105.3		
10	500108004010	Φ1000灌注混凝土桩（E型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	38	328.01	12464.38		
11	500108004011	Φ1000灌注混凝土桩（F型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	231	1040.61	240380.91		
12	500108004012	Φ1000灌注混凝土桩（F型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	14	328.01	4592.14		
13	500108004013	Φ1000灌注混凝土桩（G型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	136	1039.67	141395.12		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第11页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14	500108004014	Φ1000灌注混凝土桩（G型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	8	328.01	2624.08		
15	500108004015	Φ1000灌注混凝土桩（J型） 1. 岩土类别：综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	272	1039.67	282790.24		
16	500108004016	Φ1000灌注混凝土桩（J型空桩） 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	16	328.01	5248.16		
17	500111001037	钢筋笼 1. 一级圆钢 Φ12	t	38.589	6300.84	243143.11		
18	500111001038	钢筋笼 1. 三级螺纹钢 Φ12~16	t	3.455	6179.46	21350.03		
19	500111001039	钢筋笼 1. 三级螺纹钢 Φ18~25	t	133.528	6111.48	816053.7		
20	500102013001	凿桩头 1. 运距自行考虑 2. 灌注桩上部0.8m内	m3	80.384	37.62	3024.05		
21	500114001210	植筋 1. Φ20, 单根长550mm	根	1224	39.53	48384.72		
22	500114001211	排水管 1. DN80PVC排水管	m	1896.57	20.66	39183.14		
23	500103005005	反滤料填筑 1. 粗砾石	m3	40.66	122.92	4997.93		
24	500103014001	土工合成材料铺设 1. 反滤土工布	m²	1043.12	9.04	9429.8		
25	500109001024	挂板 1. C30砼挂板	m3	173.13	661.85	114586.09		
26	500111001040	挂板钢筋 1. 一级圆钢 Φ10	t	0.19	6045.09	1148.57		
27	500111001041	挂板钢筋 1. 三级螺纹钢 Φ12~16	t	28.95	5923.7	171491.12		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第12页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
28	500110001020	挂板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	844.63	65.7	55492.19		
29	500109001025	冠梁 1. C30砼冠梁	m <sup>3</sup>	183.8	675.43	124144.03		
30	500111001042	冠梁钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	9.519	6045.09	57543.21		
31	500111001043	冠梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	12.354	5855.73	72341.69		
32	500110001021	冠梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	367.6	65.7	24151.32		
33	500109001026	砼连系梁 1. C30砼连系梁	m <sup>3</sup>	22.51	675.43	15203.93		
34	500111001044	砼连系梁钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	3.274	6045.09	19791.62		
35	500111001045	砼连系梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	1.569	5855.73	9187.64		
36	500110001022	砼连系梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	56.272	65.7	3697.07		
37	500109001027	砼支撑 1. C30砼支撑	m <sup>3</sup>	27.06	675.43	18277.14		
38	500111001046	砼支撑钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	1.292	6045.09	7810.26		
39	500111001047	砼支撑钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	1.887	5855.73	11049.76		
40	500110001023	砼支撑模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	95.71	65.7	6288.15		
41	500109001028	砼连梁 1. C30砼连梁	m <sup>3</sup>	6.37	675.43	4302.49		
42	500111001048	砼连梁钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	0.32	6045.09	1934.43		
43	500111001049	砼连梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	0.526	5855.73	3080.11		
44	500110001024	砼连梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	30.34	65.7	1993.34		
45	500109001029	砼腰梁 1. C30砼腰梁	m <sup>3</sup>	29.98	675.43	20249.39		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第13页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
46	500111001050	砼腰梁钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	1.885	6045.09	11394.99		
47	500111001051	砼腰梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	5.334	5855.73	31234.46		
48	500110001025	砼腰梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	72.87	65.7	4787.56		
49	500106013001	钢支撑 1. $\Phi 609$ 钢支撑, t=16mm 2. 钢腰梁2工45C	t	68.599	1030.46	70688.53		
50	500108003001	止水帷幕桩-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 水泥掺量15%	m	3160	89.39	282472.4		
51	500108003002	止水帷幕桩-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 空桩	m	308	24.24	7465.92		
52	500108003003	加固部分-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 水泥掺量15%	m	13240.5	89.39	1183568.3		
53	500108003004	加固部分-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 空桩	m	13536.3	24.24	328119.91		
54	500114001212	临时砖砌排水沟 1. C20砼垫层厚100mm 2. M7.5水泥砂浆砌砖 3. M7.5水泥砂浆抹面20mm	m	314.37	188.09	59129.85		
55	500105009001	临时砖砌排水沟拆除 1. 砼垫层凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	22.01	114.63	2523.01		
56	500105009002	临时砖砌排水沟拆除 1. 砖砌体 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	70.73	63.84	4515.4		
57	500102013002	砼支撑、砼腰梁、砼连梁凿除 1. 钢筋砼支撑、砼腰梁、砼连梁凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	63.41	145.43	9221.72		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第14页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
58	500111001077	钢筋残值回收 1. 考虑钢筋残值回收	t	11.244	-1500	-16866		
59	500101009020	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m3	2311.776	30.52	70555.4		
		三) 水闸基础处理(闸室段)				2909857.27		
1	500108004017	Φ1000灌注混凝土桩(C型) 1. 岩土类别: 综合考虑 2. 水下C30砼 3. 旋挖成孔 4. 余泥渣土弃置 5. 超灌0.8m	m	702	1049.18	736524.36		
2	500108004018	Φ1000灌注混凝土桩(C型空桩) 1. 土层 2. 余泥渣土弃置	m	54	328.01	17712.54		
3	500111001052	钢筋笼 1. 一级圆钢 Φ12	t	13.048	6300.84	82213.36		
4	500111001053	钢筋笼 1. 三级螺纹钢 Φ12~16	t	1.171	6179.46	7236.15		
5	500111001054	钢筋笼 1. 三级螺纹钢 Φ18~25	t	41.852	6111.48	255777.66		
6	500102013003	凿桩头 1. 运距自行考虑 2. 灌注桩上部0.8m内	m3	33.912	37.62	1275.77		
7	500114001213	植筋 1. Φ20, 单根长550mm	根	339	69.24	23472.36		
8	500114001214	排水管 1. DN80PVC排水管	m	338.84	20.66	7000.43		
9	500103005006	反虑料填筑 1. 粗砾石	m3	7.26	122.92	892.4		
10	500103014002	土工合成材料铺设 1. 反滤土工布	m <sup>2</sup>	186.36	9.04	1684.69		
11	500109001030	桩间网喷砼 1. C20网喷砼	m3	32.49	1469.5	47744.06		
12	500111001055	桩间网喷砼钢筋 1. 一级圆钢 Φ10	t	1.32	6453.9	8519.15		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第15页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13	500109001031	冠梁 1. C30砼冠梁	m3	77	675.43	52008.11		
14	500110001026	冠梁模板 1. 普通标准钢模板	m²	154	65.7	10117.8		
15	500111001056	冠梁钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	4.51	6045.09	27263.36		
16	500111001057	冠梁钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	5.282	5855.73	30929.97		
17	500109001053	垫层 1. C20砼垫层 2. 300mm厚	m3	99.29	615.24	61087.18		
18	500106013002	钢支撑 1. $\Phi 609$ 钢支撑, $t=16\text{mm}$ 2. 钢腰梁2工45C 3. 钢板撑	t	83.627	1030.46	86174.28		
19	500109001032	砼斜撑 1. C30砼斜撑	m3	8	675.43	5403.44		
20	500111001058	砼斜撑钢筋 1. 一级圆钢 $\phi 10$	t	0.044	6045.09	265.98		
21	500111001059	砼斜撑钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi 18\sim 25$	t	0.072	5855.73	421.61		
22	500110001027	砼斜撑模板 1. 普通标准钢模板	m²	40	65.7	2628		
23	500108003005	止水帷幕桩-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 水泥掺量15%	m	1510.5	89.39	135023.6		
24	500108003006	止水帷幕桩-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 空桩	m	159	24.24	3854.16		
25	500108003007	加固部分-矩形布置-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 水泥掺量15%	m	837	89.39	74819.43		
26	500108003008	加固部分-矩形布置-水泥搅拌桩 1. $\phi 700$ 2. 空桩	m	523.8	24.24	12696.91		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第16页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
27	500108003009	加固部分-水泥搅拌桩 1. $\phi$ 700 2. 水泥掺量15%	m	11309.7	89.39	1010974.08		
28	500108003010	加固部分-水泥搅拌桩 1. $\phi$ 700 2. 空桩	m	6153.9	24.24	149170.54		
29	500114001215	临时砖砌排水沟 1. C20砼垫层厚100mm 2. M7.5水泥砂浆砌砖 3. M7.5水泥砂浆抹面20mm	m	70.8	188.09	13316.77		
30	500105009003	临时砖砌排水沟拆除 1. 砼垫层凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	4.96	114.63	568.56		
31	500105009004	临时砖砌排水沟拆除 1. 砖砌体 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	15.93	63.84	1016.97		
32	500102013004	灌注桩凿除 1. 钢筋砼灌注桩凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	47.1	145.43	6849.75		
33	500102013005	水泥搅拌桩凿除 1. 水泥搅拌桩凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	60.01	145.43	8727.25		
34	500102013006	冠梁凿除 1. 钢筋砼冠梁凿除 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	12.8	145.43	1861.5		
35	500111001078	钢筋残值回收 1. 考虑钢筋残值回收	t	1.628	-1500	-2442		
36	500101009021	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m <sup>3</sup>	886.864	30.52	27067.09		
		四) 永久监测				180745.08		
1	500114001216	桩顶部水平位移 1. 桩顶部水平位移	点	6	4375.81	26254.86		
2	500114001217	桩顶部竖向位移 1. 桩顶部竖向位移	点	10	4675.59	46755.9		
3	500114001218	桩体水平位移(测斜) 1. 桩体水平位移(测斜)	点	8	4375.81	35006.48		
4	500114001219	地下水位 1. 地下水位	点	4	4120.54	16482.16		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第17页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500114001220	地表沉降 1. 地表沉降	点	20	1563.15	31263		
6	500114001221	支撑轴力 1. 支撑轴力	点	10	1563.15	15631.5		
7	500114001222	现状挡墙水平、沉降监测 1. 现状挡墙水平、沉降监测	点	2	4675.59	9351.18		
		五) 临时监测				1198		
1	500114001223	桩顶部水平位移 1. 桩顶部水平位移	点	2	74	148		
2	500114001224	桩顶部竖向位移 1. 桩顶部竖向位移	点	4	50	200		
3	500114001225	桩体水平位移(测斜) 1. 桩体水平位移(测斜)	点	2	50	100		
4	500114001226	地下水位 1. 地下水位	点	2	50	100		
5	500114001227	地表沉降 1. 地表沉降	点	8	50	400		
6	500114001228	支撑轴力 1. 支撑轴力	点	4	50	200		
7	500114001229	坑底隆起(回弹) 1. 坑底隆起(回弹)	点	1	50	50		
		二 渠系改造工程				4215617.85		
		一) 九曲排洪渠改造工程				2992523.02		
1	500107015014	水泥搅拌桩 1. 水泥搅拌桩 2. 直径700@1.2×1.2m, 水泥含量15%	m	14194	89.39	1268801.66		
2	500107015015	水泥搅拌桩 1. 水泥搅拌桩 2. 直径700@1.2×1.2m 3. 空桩	m	481.2	24.24	11664.29		
3	500103007008	垫层料填筑 1. 中粗砂褥垫层 2. 厚度300mm	m <sup>3</sup>	693.827	191.47	132847.06		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第18页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500101002024	土方开挖 1. 机械挖土方 2. 土方类别：综合考虑	m3	5221.033	2.64	13783.53		
5	500103001042	土方填筑 1. 原土回填	m3	4997.841	17.99	89911.16		
6	500103001043	土方填筑 1. 购土回填	m3	6813.325	28.7	195542.43		
7	500103010001	抛石挤淤 1. 抛石挤淤 2. 厚度1m	m3	1281.383	192.43	246576.53		
8	500103005007	反虑料填筑 1. 碎石砂反滤 2. 厚度150mm	m3	138.062	200.91	27738.04		
9	500103014003	土工合成材料铺设 1. 土工布	m <sup>2</sup>	811.977	10.47	8501.4		
10	500103010002	干砌石护脚 1. 干砌石护脚 2. 厚度500mm	m3	470.016	290.32	136455.05		
11	500109001044	普通混凝土 1. C30砼种植槽	m3	93.332	737.59	68840.75		
12	500114001308	绿化种植 1. 绿化种植(梭鱼草) 2. 高度40-45CM,冠幅30-35CM 3. 养护期12个月 4. 种植密度36株/平方米	m2	172.837	85.58	14791.39		
13	500111001072	钢筋加工及安装 1. 花槽钢筋制安 2. 三级钢10内	t	12.881	5947.54	76610.26		
14	500110001037	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	967.884	65.7	63589.98		
15	500114001309	土方填筑 1. 种植土	m3	69.135	58.98	4077.58		
16	500109009002	伸缩缝 1. 泡沫板分缝 2. 宽度20mm	m <sup>2</sup>	6.692	51.21	342.7		
17	500107013001	排水孔 1. φ50PVC排水管	m	96.12	10.72	1030.41		
18	500103014004	土工合成材料铺设 1. 土工反滤布300g/m	m <sup>2</sup>	32.04	9.04	289.64		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第19页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
19	500103005008	反虑料填筑 1. 粗砾石反滤体	m3	0.643	206.38	132.7		
20	500114001310	植草护坡 1. 三维土工网垫护坡 2. 植草护坡撒草籽 3. 养护12个月	m2	1281.446	32.13	41172.86		
21	500109001045	普通混凝土 1. C25砼基础	m3	50.562	621.76	31437.43		
22	500114001311	栏杆 1. 荔枝面芝麻灰花岗岩石材栏杆柱 2. 高度1.4m 3. 荔枝面芝麻灰花岗岩石材栏杆扶手 1900*150*100 4. 荔枝面芝麻灰花岗岩横杆150*100 5. 荔枝面芝麻灰花岗岩1800*750*100	m	337.081	1157	390002.72		
23	500110001038	普通模板 1. 基础模板	m²	202.249	65.7	13287.76		
24	500114001312	600*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 1. 600*500*50厚福鼎黑花岗岩收边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	168.541	446.1	75186.14		
25	500114001313	600*300*50厚福鼎黑花岗岩收边 1. 600*300*50厚福鼎黑花岗岩侧边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	101.124	341.73	34557.1		
26	500114001314	植草护坡 1. 坡面铺大叶油草 2. 养护12个月	m2	1042.117	28.19	29377.28		
27	500114001328	植草 1. 平面铺大叶油草 2. 养护12个月	m2	607.19	26.31	15975.17		
		二) 连通渠道工程				290321.33		
1	500101002025	土方开挖 1. 机械挖土方 2. 土方类别：综合考虑	m3	2448.141	2.64	6463.09		
2	500103001044	土方填筑 1. 原土回填	m3	2080.92	17.99	37435.75		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第20页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3	500101002026	一般土方开挖 1. 开挖土方场内转运 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	715.449	10.37	7419.21		
4	500103010003	抛石挤淤 1. 抛石挤淤 2. 厚度1m	m <sup>3</sup>	430.577	192.43	82855.93		
5	500103005009	反虑料填筑 1. 碎石砂反滤 2. 厚度150mm	m <sup>3</sup>	40.205	200.91	8077.59		
6	500103014005	土工合成材料铺设 1. 土工布	m <sup>2</sup>	276.244	10.47	2892.27		
7	500103010004	砌石护脚 1. 干砌石护脚 2. 厚度500mm	m <sup>3</sup>	111.535	290.32	32380.84		
8	500109001046	普通混凝土 1. C30砼种植槽	m <sup>3</sup>	35.017	737.59	25828.19		
9	500114001315	绿化种植 1. 绿化种植(梭鱼草) 2. 高度40-45CM,冠幅30-35CM 3. 养护期12个月 4. 种植密度36株/平方米	m <sup>2</sup>	64.846	85.58	5549.52		
10	500111001073	钢筋加工及安装 1. 花槽钢筋制安 2. 三级螺纹钢 φ10	t	4.883	5947.54	29041.84		
11	500110001039	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	363.138	65.7	23858.17		
12	500114001316	土方填筑 1. 种植土	m <sup>3</sup>	25.938	58.98	1529.82		
13	500109009003	伸缩缝 1. 泡沫板分缝 2. 宽度20mm	m <sup>2</sup>	2.648	51.21	135.6		
14	500107013002	排水孔 1. φ50PVC排水管	m	38.758	10.72	415.49		
15	500103014006	土工合成材料铺设 1. 土工反滤布	m <sup>2</sup>	12.919	9.04	116.79		
16	500103005010	反虑料填筑 1. 粗砾石反滤体	m <sup>3</sup>	0.258	206.38	53.25		
17	500114001317	植草护坡 1. 三维土工网垫护坡 2. 植草护坡撒草籽 3. 养护12个月	m <sup>2</sup>	414.257	32.13	13310.08		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第21页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
18	500114001318	植草护坡 1. 坡面铺大叶油草 2. 养护12个月	m <sup>2</sup>	459.663	28.19	12957.9		
		三) 巡河路				572695.03		
1	500114001319	路缘石 1. 600*150*300厚烧面芝麻灰花岗岩平道牙 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m	763.52	97.35	74328.67		
2	500109001047	混凝土基座 1. 100厚C20混凝土	m <sup>3</sup>	38.176	607.25	23182.38		
3	500109007002	沥青混凝土 1. 40厚细粒式AC-10C彩色改性沥青混凝土(红色)	m <sup>2</sup>	1591.668	138.45	220366.43		
4	500114001320	沥青粘层 1. 改性乳化沥青粘油层(PC-3) 1.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1591.668	8.53	13576.93		
5	500109001048	普通混凝土 1. 150厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	1591.668	91.71	145971.87		
6	500103007009	垫层 1. 级配碎石垫层 2. 200mm厚	m <sup>2</sup>	1591.668	57.15	90963.83		
7	500114001321	路肩植草绿化 1. 路肩大叶油草绿化 2. 平面铺草皮 3. 养护12个月	m <sup>2</sup>	163.623	26.31	4304.92		
		四) C衔接段				150266.51		
1	500107015016	水泥搅拌桩 1. 水泥搅拌桩 2. 直径700@1.2×1.2m 3. 水泥掺量15%	m	522	89.39	46661.58		
2	500107015017	水泥搅拌桩 1. 水泥搅拌桩 2. 直径700@1.2×1.2m 3. 空桩	m	290	24.24	7029.6		
3	500109001049	普通混凝土 1. C30混凝土八字口	m <sup>3</sup>	9.768	757.82	7402.39		
4	500110001040	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	17.98	65.7	1181.29		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第22页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500105001003	干砌块石 1. 干砌石护底 2. 厚500mm	m <sup>3</sup>	14.883	290.32	4320.83		
6	500103007010	垫层料填筑 1. 碎石垫层 2. 厚150mm	m <sup>3</sup>	4.476	206.38	923.76		
7	500102004001	沟、槽土方开挖 1. 管道土方开挖 2. 土方类别：综合考虑	m <sup>3</sup>	974.805	6.09	5936.56		
8	500103001045	沟槽土方填筑 1. 原土回填，夯实机夯实	m <sup>3</sup>	828.584	19.8	16405.96		
9	500101002027	一般土方开挖 1. 开挖土方场内转运 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	13.952	10.37	144.68		
10	500103007011	垫层料填筑 1. 中粗砂垫层	m <sup>3</sup>	52.989	191.47	10145.8		
11	500109001050	普通混凝土 1. C25混凝土包封	m <sup>3</sup>	24.488	747.56	18306.25		
12	500109001051	普通混凝土 1. C20素混凝土基础 2. 350mm厚	m <sup>3</sup>	11.315	631.33	7143.5		
13	500111001074	钢筋加工及安装 1. 管道钢筋制安 2. 三级螺纹钢 φ10	t	0.559	5947.54	3324.67		
14	500114001322	钢筋混凝土管 1. d1350钢筋砼管	m	15.8	1100.95	17395.01		
15	500110001041	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	60.04	65.7	3944.63		
		五) 外江大堤恢复				209811.96		
1	500109010001	混凝土凿除 1. 水闸拆除及弃置 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	512.4	145.43	74518.33		
2	500103001053	土方填筑 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	608.133	17.99	10940.31		
3	500103001046	土方填筑 1. 购土回填	m <sup>3</sup>	855.518	28.7	24553.37		
4	500109001052	普通混凝土 1. C30砼扶壁式挡墙	m <sup>3</sup>	46.28	621.79	28776.44		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第23页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500111001075	钢筋加工及安装 1. 三级螺纹钢 $\phi$ 12-16	t	0.284	5923.7	1682.33		
6	500111001076	钢筋加工及安装 1. 三级螺纹钢 $\phi$ 18-25	t	5.801	5855.73	33969.09		
7	500110001042	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	128.72	65.7	8456.9		
8	500114001323	植筋 1. 植筋L=1m 2. 三级螺纹钢 $\phi$ 22	根	10	66.93	669.3		
9	500114001324	植筋 1. 植筋L=1m 2. 三级螺纹钢 $\phi$ 16	根	6	28.46	170.76		
10	500107013003	排水孔 1. $\phi$ 100PVC排水管	m	4.95	22.91	113.4		
11	500103014007	土工合成材料铺设 1. 土工布包裹	m <sup>2</sup>	0.81	9.04	7.32		
12	500103005011	反虑料填筑 1. 挡墙砂石反滤层	m <sup>3</sup>	4.472	200.91	898.47		
13	500114001325	混凝土凿毛 1. 现状闸底板凿毛 2. 新建挡墙与现状水闸侧墙凿毛	m <sup>2</sup>	63	17.56	1106.28		
14	500114001326	植草 1. 平面铺大叶油草 2. 养护12个月	m <sup>2</sup>	154.41	26.31	4062.53		
15	500114001327	植草 1. 坡面铺大叶油草 2. 养护12个月	m <sup>2</sup>	150.716	28.19	4248.68		
16	500101009022	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m <sup>3</sup>	512.4	30.52	15638.45		
		三 附属建筑物工程				539476.72		
		一) 管理房				495121.17		
1	500109001033	筏形基础 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	96.19	662.65	63740.3		
2	500110001028	筏形基础模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	29.75	65.7	1954.58		
3	500111001060	筏形基础钢筋 1. 三级螺纹钢 $\phi$ 12~16	t	4.673	5923.7	27681.45		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第24页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500109001034	垫层 1. C20素砼 2. 厚度100mm	m <sup>3</sup>	19.84	626.72	12434.12		
5	500110001029	垫层模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	6.03	65.7	396.17		
6	500109001035	框架柱 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	14.5	726.52	10534.54		
7	500110001030	框架柱模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	116	65.7	7621.2		
8	500111001061	框架柱钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	0.935	5947.54	5560.95		
9	500111001062	框架柱钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 12~16	t	2.144	5923.7	12700.41		
10	500109001036	梁 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	14.23	705.61	10040.83		
11	500110001031	梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	131.67	65.7	8650.72		
12	500111001063	梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	0.385	5947.54	2289.8		
13	500111001064	梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 12~16	t	0.237	5923.7	1403.92		
14	500111001065	梁钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 18~25	t	1.345	5855.73	7875.96		
15	500109001037	板 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	19.64	688	13512.32		
16	500110001032	板模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	170.09	65.7	11174.91		
17	500111001066	板钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	2.435	5947.54	14482.26		
18	500109001038	女儿墙 1. C30砼P6	m <sup>3</sup>	4.84	673.07	3257.66		
19	500110001033	女儿墙模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	64.56	65.7	4241.59		
20	500111001067	女儿墙钢筋 1. 三级螺纹钢 φ 10	t	0.364	5947.54	2164.9		
21	500109001039	过梁 1. C30砼	m <sup>3</sup>	1.05	694.38	729.1		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第25页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
22	500110001034	过梁模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	7.07	65.7	464.5		
23	500111001068	过梁钢筋 1. 三级螺纹钢Φ10	t	0.116	5947.54	689.91		
24	500111001069	过梁钢筋 1. 三级螺纹钢Φ12~16	t	0.287	5923.7	1700.1		
25	500109001040	构造柱 1. C30砼	m <sup>3</sup>	4.62	715.29	3304.64		
26	500110001035	构造柱模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	45.64	65.7	2998.55		
27	500111001070	构造柱钢筋 1. 三级螺纹钢Φ10	t	0.302	5947.54	1796.16		
28	500111001071	构造柱钢筋 1. 三级螺纹钢Φ12~16	t	0.244	5923.7	1445.38		
29	500105006001	砌砖墙 1. A5.0加气混凝土砌块 2. 外墙 3. 厚度200mm 4. M5砂浆	m <sup>3</sup>	35.5	518.72	18414.56		
30	500105006002	砌砖墙 1. A5.0加气混凝土砌块 2. 内墙 3. 厚度200mm 4. M5砂浆	m <sup>3</sup>	26.33	538.36	14175.02		
31	500114001230	屋面1, 不上人平屋面 1. 25厚1:2.5水泥砂浆 2. 平铺聚酯无纺布一道(200g/m <sup>2</sup> ) 3. 干铺80厚挤塑聚苯板保温层(抗压强度≥300KPa, 燃烧性能不应低于B1级) 4. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材, 两层 5. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 6. C25细石混凝土找坡层, 最薄处为10, 坡度2%, 随浇提浆抹平	m <sup>2</sup>	136.88	280.21	38355.14		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第26页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
32	500114001231	外墙1 1. 外满挂15x15x φ 1镀锌钢丝网 2. 建筑外墙抹灰层应设分仓缝，纵横分仓缝@ ≤3000，缝宽10，缝内嵌聚氨酯建筑密封胶 3. 外墙耐水腻子两道刮平，真石涂料 4. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型） 5. 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 6. 15厚M15聚合物抗裂水泥砂浆打底，分两次抹灰（内掺杜拉纤维0.9kg/m3砂浆） 7. 涂刷专用抗渗界面剂（满涂1~2mm厚） 8. 墙体基层，甩浆拉毛处理	m2	177.51	202.02	35860.57		
33	500109001041	混凝土散水 1. 100厚600宽C15砼提浆抹面，与墙体连接处，转折处及每6米设缝，密封胶嵌缝 2. 素土夯实，向外找坡4%	m2	27.24	89.21	2430.08		
34	500114001232	顶棚1，涂料顶棚 1. 白色无机内墙涂料（燃烧性能等级为A级），底漆一遍，面漆两遍 2. 满刮Y型腻子两遍 3. 钢筋砼板底面嵌平补实，清理干净	m2	28.19	29.86	841.75		
35	500114001233	顶棚2，铝合金方形板吊顶 1. 铝合金方形板（板宽为400x400x1.0） 2. 与面板配套的专用下层副龙骨连接，间距 ≤600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 ≤1200 4. 膨胀螺栓固定及连接 φ 8钢筋吊杆，双向中距 ≤1200 5. 现浇混凝土底板	m2	110.39	133.23	14707.26		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第27页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
36	500114001234	内墙1，涂料或防尘涂料墙面 1. 白色无机内墙涂料（燃烧性能等级为A级）（正负零以下为外墙涂料），底漆一遍，面漆两遍 2. 满刮Y型腻子两遍（正负零以下为N型耐水腻子） 3. 20厚WSM15预拌抹灰砂浆找平，分两次成活（不同材料交接处挂300宽耐碱玻纤布（160g/m <sup>2</sup> ）每边各150宽） 4. 涂刷专用抗渗界面剂（满涂1~2mm厚） 5. 墙体基层，甩浆拉毛处理	m <sup>2</sup>	423.59	56.34	23865.06		
37	500114001235	内墙2，贴面防水墙面（800x400） 1. 贴釉面砖，白水泥擦缝，采用陶瓷专用粘结剂粘接（由二次装修完成） 2. 防水层满墙：2.0厚聚合物水泥基防水涂膜（II型） 3. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平（兼辅助防水层） 4. 配套专用界面处理剂 5. 墙体基层	m <sup>2</sup>	57.53	244.75	14080.47		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第28页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
38	500114001236	地面1, 防滑地砖楼面, 2道防水层, 地面防滑等级, 中高级Bd 1. 10厚防滑地砖 2. 8厚聚合物水泥砂浆满浆黏贴 3. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型)(内衬50g/m <sup>2</sup> 聚酯无纺布), 沿墙上翻至建筑完成面以上200, 地面防水层做至门口外500, 并向门外两侧延伸200; 地漏、立管、烟道、垂直墙体(仅针对结构板预留洞情况)周边200范围内及拐角处先做附加防水层 4. 最薄60厚C25细石混凝土随打随抹平压光(原浆收光), 向地漏找坡1% 5. 填充层1: 3:3陶粒混凝土 6. 15厚最薄M20水泥地面砂浆保护层, 向沉箱排水口找坡1% 7. 2厚单组份聚氨酯防水涂料(I型)(内衬160g/m <sup>2</sup> 耐碱玻纤网格布一层), 沿墙上翻至建筑完成面以上200地漏、立管、烟道、垂直墙体(仅针对结构板预留洞情况)周边200范围内及拐角处先做附加防水层	m <sup>2</sup>	10.64	349.21	3715.59		
39	500114001237	地面2, 防滑地砖楼面 1. 8~10厚铺防滑地砖地面, 专用瓷砖粘接剂粘接, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 15厚M15地面砂浆找平	m <sup>2</sup>	21.82	95.34	2080.32		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第29页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
40	500114001238	地面3，防静电架空活动地板楼面 1. 50高600x600高防静电铝合金活动地板 2. 200高镀锌钢地板支架 3. 纵横间距2米铺设铜箔导电带 4. 20厚WSM15预拌砂浆找坡层 5. 结构楼板，局部找补，原浆收光	m2	42.92	664.18	28506.61		
41	500114001239	地面4，细石混凝土地面（A级） 1. 40厚C20细石混凝土随打随抹光 2. 素水泥浆一遍	m2	28.31	38.19	1081.16		
42	500114001240	地面6，防滑地砖楼面（防水） 1. 10厚防滑面砖，专用瓷砖粘接剂粘接，成品填缝剂勾缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型）（内衬50g/m2聚酯无纺布） 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍 6. 结构楼板，局部找补，原浆收光	m2	20.85	174.74	3643.33		
43	500114001241	踢脚线1，面砖踢脚（100高） 1. 10厚专用面砖踢脚板，专用瓷砖粘接剂粘接，成品填缝剂勾缝 2. 刷专用界面处理剂一遍 3. 基层同墙做法	m2	7.94	158.82	1261.03		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第30页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
44	500114001242	女儿墙内侧（白色涂料） 1. 防水抗污外墙涂料2道 2. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平（无防水层时，扫毛或拉出纹道） 4. 刷专用界面剂一道 5. 墙体基层，甩浆拉毛处理	m2	38.63	102.38	3954.94		
45	500114001243	地砖面台阶 1. 地砖台阶，成品防滑条 2. 60厚C20砼 3. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出层面100 4. 素土夯实 5. 12J003-B3-9B	m2	17.25	355.22	6127.55		
46	500114001244	仿木色铝合金方通80×100×1.5 1. 仿木色铝合金方通80×100×1.5	m2	35.1	277.37	9735.69		
47	500114001245	钢梯 1. 钢爬梯制造安装 15J401-D8-WT4b-34	t	0.048	5568.49	267.29		
48	500109001042	卫生间C20混凝土翻边 1. 卫生间C20混凝土翻边	m3	0.49	611.86	299.81		
49	500114002001	综合脚手架 1. 综合脚手架（高度5.6m）	m2	150	27.56	4134		
50	500114002002	满堂脚手架 1. 满堂脚手架（高度4.88m）	m2	96.23	20.42	1965.02		
51	500114001246	门M1021 1. 深灰色钢质带门套成品防盗门	m2	2.1	469.77	986.52		
52	500114001247	门1021' 1. 铝合金门带门套，下带百叶	m2	2.1	413.95	869.3		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第31页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
53	500114001248	门M1832 1. 深灰色钢质带门套成品防盗门	m2	11.52	469.77	5411.75		
54	500114001249	FM甲1221 1. 中灰色成品钢甲级防火门	m2	2.52	469.77	1183.82		
55	500114001250	FM乙1021 1. 中灰色成品钢乙级防火门	m2	2.1	442.64	929.54		
56	500114001251	FM乙1221 1. 中灰色成品钢乙级防火门	m2	2.52	442.64	1115.45		
57	500114001252	百叶窗BYC0202 1. 普通铝合金框中灰色防雨百叶	m2	0.04	235.08	9.4		
58	500114001253	百叶窗BYC4027 1. 普通铝合金框中灰色防雨百叶	m2	10.665	235.08	2507.13		
59	500114001254	窗C2127 1. 2.0厚70系列普通铝合金框中灰色粉末喷涂水晶低透光透明	m2	28.35	495.16	14037.79		
60	500109001043	门槛 1. C25砼	m3	0.02	621.76	12.44		
61	500110001036	门槛模板 1. 普通标准钢模板	m²	0.48	65.7	31.54		
62	500114001255	卫生间隔板 1. 蜂窝铝隔板23mm，带两扇内开门	m²	10.5	350.22	3677.31		
		二) 给排水				42366.45		
1	500114001256	室外埋地给水管 1. 覆塑不锈钢管DN32 2. 双卡压连接 3. 埋地管道沥青防腐	m	107	58.93	6305.51		
2	500114001257	室外明敷给水管 1. 不锈钢管DN32 2. 双卡压连接	m	2.01	55.93	112.42		
3	500114001258	室外雨水管 1. DN200, HDPE双壁波纹管, SN8 2. 管道闭水试验	m	11.38	69.22	787.72		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第32页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500114001259	室外雨水管 1. DN100, HDPE双壁波纹管, SN8 2. 管道闭水试验	m	14.7	33.18	487.75		
5	500114001260	预埋钢套管 1. DN250预埋钢套管	个	1	305.28	305.28		
6	500114001261	室外水表 1. DN32水表	组	1	174.12	174.12		
7	500114001262	室外闸阀 1. DN32闸阀	个	1	94.22	94.22		
8	500114001263	倒流防止器 1. DN32倒流防止器	组	1	749.42	749.42		
9	500109011001	雨水检查井 φ1000, 井深1m 1. 井墙C30S6砼 2. 底板C30S6砼 3. 井圈及底板三级螺纹钢12~16 4. 垫层C15砼 5. 流槽C15砼 6. 井筒C30砼 7. 防坠网 8. 塑钢踏步 9. 预制盖板C30砼 10. 球墨铸铁井盖 φ700 11. 模板	座	1	3538.58	3538.58		
10	500109011002	污水检查井 φ1000, 井深1m 1. 井墙C30S6砼 2. 底板C30S6砼 3. 井圈及底板三级螺纹钢12~16 4. 垫层C15砼 5. 流槽C15砼 6. 井筒C30砼 7. 防坠网 8. 塑钢踏步 9. 预制盖板C30砼 10. 球墨铸铁井盖 φ700 11. 模板	座	1	3545.52	3545.52		
11	500114001264	化粪池 1. 玻璃钢化粪池安装 容量 9m3	个	1	8499.6	8499.6		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第33页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12	500101004014	沟槽土方开挖 1. 土壤类别综合考虑 2. 场内转运, 利用回填土	m3	66.73	16.59	1107.05		
13	500103007006	垫层料填筑 1. 中粗砂垫层	m3	13.05	191.47	2498.68		
14	500103016001	回填砂 1. 回填中粗砂	m3	17.33	191.47	3318.18		
15	500103016002	再生料回填 1. 再生料回填	m3	24.89	98.01	2439.47		
16	500114001265	室内给水管 1. DN32, PPR管, 热熔接, 1.0MPa	m	9.25	35.52	328.56		
17	500114001266	室内给水管 1. DN25, PPR管, 热熔接, 1.0MPa	m	8.65	31.29	270.66		
18	500114001267	室内给水管 1. DN15, PPR管, 热熔接, 1.0MPa	m	8.05	26.72	215.1		
19	500114001268	室内排水管 1. DN100, UPVC, 承接粘接	m	2.86	74.69	213.61		
20	500114001269	室内排水管 1. DN75, UPVC, 承接粘接	m	4.04	56.64	228.83		
21	500114001270	室内排水管 1. DN50, UPVC, 承接粘接	m	0.68	38.35	26.08		
22	500114001271	截止阀 1. DN32截止阀	个	1	81.95	81.95		
23	500114001272	刚性防水套管 1. DN159刚性防水套管	个	4	581.87	2327.48		
24	500114001273	刚性防水套管 1. DN114刚性防水套管	个	1	423.27	423.27		
25	500114001274	雨水斗 1. DN100雨水斗	个	1	88.98	88.98		
26	500114001275	自动排气阀 1. DN25自动排气阀	个	1	93.46	93.46		
27	500114001276	地漏 1. DN50地漏	个	2	41.83	83.66		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第34页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
28	500114001277	清扫口 1. DN100清扫口	个	1	28.64	28.64		
29	500114001278	检查口 1. DN100检查口	个	2	34.13	68.26		
30	500114001279	灭火器MF/ABC3 1. 灭火器MF/ABC3	个	6	127.26	763.56		
31	500114001280	悬挂式超细干粉灭火装置 1. 悬挂式超细干粉灭火装置FZX3/1.2-X (3kg)	个	1	306.55	306.55		
32	500114001281	陶瓷坐便器 1. 地排、带水箱、虹吸式、一级水耗	套	2	885.79	1771.58		
33	500114001282	洗手台盆 1. 1200×460×100mm, 人造石, 方形 2. 感应式水龙头2套	套	1	532.46	532.46		
34	500114001283	自动感应洗手机 1. 600ml, 可充电, 感应式	台	2	23	46		
35	500114001284	废纸篓 1. 不锈钢材质	个	2	33.89	67.78		
36	500114001285	厕纸盒 1. 不锈钢材质	个	2	12.12	24.24		
37	500114001286	置物架 1. 不锈钢材质	个	2	181.72	363.44		
38	500114001287	挂钩 1. 不锈钢材质	个	6	8.13	48.78		
		停车场				1989.1		
1	500105011001	铺嵌草砖 1. 铺嵌草砖 12J003-C17-2	m <sup>2</sup>	30.6	40.97	1253.68		
2	500103016003	灰土 1. 回填3:7灰土 12J003-1A-C6	m <sup>3</sup>	0.24	201.62	48.39		
3	500103016004	灰土 1. 回填3:7灰土 12J003-6A-C6	m <sup>3</sup>	0.29	201.62	58.47		
4	500114001288	混凝土路缘石 1. 300×50, C30砼路缘石 12J003-1A-C6	m	12	26.19	314.28		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第35页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500114001289	混凝土路缘石 1. 300×50, C30砼路缘石 12J003-6A-C6	m	12	26.19	314.28		
		四 景观工程				363679.84		
		一) 景观工程				363679.84		
1	500105011002	烧洗面芝麻黑花岗岩(收边) 1. 300*600*50烧洗面芝麻黑花岗岩 2. 30厚M15预拌水泥砂浆 3. 其他参照图纸及相关规范	m2	25.829	195.11	5039.5		
2	500105011003	烧洗面芝麻灰花岗岩 1. 300*600*50烧洗面芝麻灰花岗岩 2. 30厚M15预拌水泥砂浆 3. 其他参照图纸及相关规范	m2	206.348	181.42	37435.65		
3	500114001290	装饰井盖 1. 900*900*80装饰井盖 2. L80x80x8 热镀锌角钢外框 3. 10厚热镀锌钢板边框及底板 4. 25高8厚加强肋, 双向 5. 一级圆钢 φ12, L=200@300	套	2	1127.41	2254.82		
4	500103001041	种植土 1. 填种植土厚度30cm 2. 其他参照图纸及相关规范	m3	1048.2	58.98	61822.84		
5	500103007007	细河沙 1. 厚度3cm	m3	104.8	191.47	20066.06		
6	500114001291	大叶油草 1. 大叶油草(草卷300mm*300mm) 2. 密缝, 满铺 3. 养护时间12个月	m2	3494	28.19	98495.86		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第36页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7	500114001292	乔木场内迁移（细叶榕.胸径12cm） 1. 细叶榕（胸径12cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	40	565.79	22631.6		
8	500114001293	乔木场内迁移（细叶榕.胸径15cm） 1. 细叶榕（胸径15cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	25	712.98	17824.5		
9	500114001294	乔木场内迁移（黄钟木.胸径12cm） 1. 黄钟木（胸径12cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	15	565.79	8486.85		
10	500114001295	乔木场内迁移（玉蕊.胸径25cm） 1. 玉蕊（胸径25cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	6	1048.96	6293.76		
11	500114001296	乔木指定位置迁移（羊蹄甲.胸径15cm） 1. 细叶榕（胸径15cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	707.61	707.61		
12	500114001297	乔木指定位置迁移（细叶榕.胸径80cm） 1. 细叶榕（胸径80cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	5233.32	5233.32		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第37页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13	500114001298	乔木指定位置迁移(细叶榕.胸径12cm) 1. 细叶榕(胸径12cm) 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	24	591.78	14202.72		
14	500114001299	乔木指定位置迁移(细叶榕.胸径15cm) 1. 细叶榕(胸径15cm) 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	67	707.61	47409.87		
15	500114001300	乔木指定位置迁移(杜仲.胸径12cm) 1. 杜仲(胸径12cm) 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	591.78	591.78		
16	500114001301	乔木指定位置迁移(杜仲.胸径20cm) 1. 杜仲(胸径20cm) 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	4	871.51	3486.04		
17	500114001302	乔木指定位置迁移(构树.胸径15cm) 1. 构树(胸径15cm) 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	707.61	707.61		
18	500114001303	乔木指定位置迁移(黄钟木.胸径12cm) 1. 黄钟木(胸径12cm) 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	6	591.78	3550.68		
19	500114001304	乔木指定位置迁移(荔枝树.胸径15cm) 1. 荔枝树(胸径15cm) 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	707.61	707.61		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第38页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
20	500114001305	乔木指定位置迁移（苦楝树.胸径45cm） 1. 苦楝树（胸径45cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	2449.47	2449.47		
21	500114001306	乔木指定位置迁移（苦楝树.胸径25cm） 1. 苦楝树（胸径25cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	1041.95	1041.95		
22	500114001307	乔木指定位置迁移（苦楝树.胸径80cm） 1. 苦楝树（胸径80cm） 2. 运距综合考虑 3. 一体式圆木支撑架 4. 养护期12个月	株	1	3239.74	3239.74		
		五 导流工程				466051.37		
		一) 围堰				466051.37		
1	500103013001	一期外江编织袋装土围堰填筑 1. 袋装土石围堰 填筑 编织袋装土，利用开挖土	m3	661.904	93.75	62053.5		
2	500103001047	一期外江围堰土方填筑 1. 围堰土方填筑，利用开挖土	m3	2366.037	17.99	42565.01		
3	500103013003	一期内河涌编织袋装土围堰填筑 1. 袋装土石围堰 填筑 编织袋装土，利用开挖土	m3	352.469	93.75	33043.97		
4	500103001050	一期内河涌堰土方填筑 1. 围堰土方填筑，利用开挖土	m3	1124.712	17.99	20233.57		
5	500101002030	一期围堰拆除 1. 一期围堰拆除，重复利用转运填筑二期围堰 2. 运距：综合考虑	m3	1438.33	10.37	14915.48		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第39页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6	500103013002	二期外江编织袋装土围堰填筑 1. 袋装土围堰 填筑 编织袋装土，利用开挖土	m3	125.039	93.75	11722.41		
7	500103001049	二期外江围堰土方填筑 1. 围堰土方填筑，利用开挖土	m3	520.33	17.99	9360.74		
8	500103013004	二期期内河涌编织袋装土围堰填筑 1. 袋装土围堰 填筑 编织袋装土，利用开挖土	m3	137.728	93.75	12912		
9	500103001051	二期内河涌围堰土方填筑 1. 围堰土方填筑，利用开挖土	m3	439.484	17.99	7906.32		
10	500103014008	土工膜 1. 土工膜黏结铺设 斜铺 边坡 1:1.5	m <sup>2</sup>	953.018	27.51	26217.53		
11	500101002028	围堰土方开挖 1. 拆除围堰 2. 运距自行考虑	m3	4505.12	19.45	87624.58		
12	500101009023	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m3	4505.12	30.52	137496.26		
		六 施工交通工程				123413.65		
		一) 施工围挡				54432		
1	500114002003	施工围挡 1. 施工围挡	m	907.2	60	54432		
		二) 施工便道				68981.65		
1	500114002004	泥结石路面 1. 200mm泥结石路面	m <sup>2</sup>	1018.51	57.35	58411.55		
2	500101002029	拆除泥结石路面 1. 拆除泥结石路面 2. 运距自行考虑	m <sup>3</sup>	203.702	21.37	4353.11		
3	500101009024	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m3	203.702	30.52	6216.99		
		七 施工房屋建筑工程				60000		
		一) 临时施工营地				60000		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第40页，共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1	500114002005	临时施工营地 1. 临时施工营地	m2	600	100	60000		
		八 施工降排水工程				19448		
		一) 施工降排水工程				19448		
1	500114002006	抽水台班 1. 污水泵 功率4kW	台班	110	176.8	19448		
		合 计	元			17410662.77		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第1页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
		第二篇 水利安装工程					1805468.11	1184174.66		
		一 电气设备及安装工程					63103.59	475070.21		
		一) 室外低压电源电缆						176729.41		
1	500201018030	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆 2. 型号及规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-4×70+1×35 3. 配置形式: 埋地穿管	m	270.23		375.05		101349.76		
2	500201034062	电力电缆头 1. 名称: 电缆头 2. 型号及规格: 70mm <sup>2</sup>	个	2		295		590		
3	500201018031	电缆保护管敷设 1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: 热镀锌钢管DN100 3. 配置形式: 埋地	m	263.36		123.52		32530.23		
4	500201034063	低压电缆井 1. 名称: 低压电缆井 2. 尺寸: 600×800×1000mm 做法参见标准图集07SD101-8 P120 3. 垫层: 200mm厚C25混凝土 4. 砌筑: M10水泥砂浆砌MU10砖 5. 抹灰: 20mm厚1:2水泥砂浆 6. 盖板: C30钢筋混凝土盖板座 Φ700球墨铸铁井盖 7. 填砂石等渗水材料 8. 含预埋铁件等	座	6		2046.4		12278.4		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第2页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
5	500201034064	电缆标示桩 1. 名称: 电缆标示桩 2. 规格做法详见图集12D101-5	个	13		183.43		2384.59		
6	500201034065	混凝土路面破除 1. 拆除路面 2. 路面切缝 3. 运距: 投标方综合考虑	m2	100.06		47.76		4778.87		
7	500201034066	混凝土路面修复 1. 修复20cm厚C30砼路面	m2	100.06		132.07		13214.92		
8	500101004011	沟槽土方开挖 1. 土方开挖(就近堆放, 利用) 2. 土壤类别: 综合	m3	72.14		7.8		562.69		
9	500103001038	土方填筑 1. 土方回填(利用开挖土) 2. 土壤类别: 综合	m3	62.85		19.8		1244.43		
10	500101002020	余土外运 1. 运距: 投标方综合考虑	m3	9.29		19.45		180.69		
11	500101009017	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m3	29.3		30.52		894.24		
12	500201034067	排水管 1. 名称: 电缆井排水管 2. 规格: 排水管PVC100 3. 暂定工程量	m	60		37.12		2227.2		
13	500201034068	不锈钢桥架 1. 名称: 电缆桥架(预留电房用) 2. 规格: 不锈钢桥架200×100 3. 含角钢固定支吊架	m	14.73		305.05		4493.39		
		二)水闸电气工程						60171.21	151820.13	

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第3页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
1	500201014002	柴油发电机组 1. 名称: 柴油发电机组 2. 型号及规格: 常载功率:100kW/125kVA, 备载功率为110kW/138kVA, 自带机载控制屏。	台	1	46079.07	3470.57	46079.07	3470.57		
2	500201017038	双电源转换箱 1. 名称: 双电源转换箱AP1 2. 型号及规格: 双电源转换箱 IP43	台	1	5760.04	517.72	5760.04	517.72		
3	500201017039	二次电源箱 1. 名称: 二次电源箱2AP 2. 型号及规格: IP43	台	1	1190.3	427.37	1190.3	427.37		
4	500201017040	检修箱 1. 名称: 检修箱JX1 2. 型号及规格: IP43	台	1	1190.3	427.37	1190.3	427.37		
5	500201017041	照明配电箱AL1 1. 名称: 照明配电箱AL1 2. 型号及规格: IP43	台	1	1190.3	361.74	1190.3	361.74		
6	500201017042	照明配电箱AL2 1. 名称: 照明配电箱AL2 2. 型号及规格: IP43	台	1	1190.3	361.74	1190.3	361.74		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第4页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
7	500201017043	照明配电箱AL3 1. 名称: 照明配电箱AL3 2. 型号及规格: IP43	台	1	1190.3	361.74	1190.3	361.74		
8	500201017044	照明配电箱AL4 1. 名称: 照明配电箱AL4 2. 型号及规格: IP43	台	1	1190.3	361.74	1190.3	361.74		
9	500201017045	应急照明配电箱 1. 名称: 应急照明配电箱ALE 2. 型号及规格: 输入AC220V, 输出DC36V	台	1	1190.3	361.74	1190.3	361.74		
10	500201018032	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆 2. 型号及规格: NH-YJV-0.6/1.0kV-4×70+1×35 3. 配置形式: 穿管	m	9.64		424.12		4088.52		
11	500201018033	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆 2. 型号及规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-4×50+1×25 3. 配置形式: 穿管 4. 暂定工程量	m	25		277.64		6941		
12	500201034069	电力电缆头 1. 名称: 电缆头 2. 型号及规格: 70mm2以下	个	4		295		1180		
13	500201034070	电力电缆头 1. 名称: 电缆头 2. 型号及规格: 16mm2以下	个	2		150.23		300.46		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第5页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
14	500201018034	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆 2. 型号及规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-5×6 3. 暂定工程量	m	100		48.02		4802		
15	500201018035	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆 2. 型号及规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-5×16 3. 配置形式: 穿管	m	28.48		109.31		3113.15		
16	500201018036	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆 2. 型号及规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-5×10 3. 配置形式: 穿管	m	25.52		69.5		1773.64		
17	500201018037	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆 2. 型号及规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-3×10 3. 配置形式: 穿管	m	15.85		44.2		700.57		
18	500201018038	电缆安装及敷设 1. 名称: 电缆 2. 型号及规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-3×6 3. 配置形式: 穿管 4. 暂定工程量	m	90		31.1		2799		
19	500201018039	电缆电线 1. 名称: 电线 2. 型号及规格: WDZN-BYJ-0.6/1.0kV-4 3. 配置形式: 穿管	m	24.6		8.24		202.7		
20	500201018040	热镀锌钢管 1. 名称: 镀锌钢管SC100 2. 型号及规格: DN100 3. 配置形式: 综合	m	9.4		123.52		1161.09		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第6页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
21	500201018041	热镀锌钢管 1. 名称: 镀锌钢管SC80 2. 型号及规格: DN80 3. 配置形式: 综合	m	50.32		104.57		5261.96		
22	500201017046	热镀锌钢管 1. 名称: 镀锌钢管SC50 2. 型号及规格: DN50 3. 配置形式: 综合	m	289.3		61.69		17846.92		
23	500201017047	热镀锌钢管 1. 名称: 镀锌钢管SC32 2. 型号及规格: DN32 3. 配置形式: 综合	m	86.9		37.11		3224.86		
24	500201017048	热镀锌钢管 1. 名称: 镀锌钢管SC32(预留仪表埋管) 2. 型号及规格: DN32 3. 配置形式: 综合 4. 暂定工程量	m	50		37.11		1855.5		
25	500201034071	低压电缆井 1. 名称: 低压电缆井 2. 尺寸: 900×1200×1100mm 标准图集07SD101-8 P120 3. 垫层: 200mm厚C25混凝土 4. 砌筑: M10水泥砂浆砌MU10砖 5. 抹灰: 20mm厚1:2水泥砂浆 6. 盖板: 1500*1200*120mm C30钢筋混凝土盖板座 Φ700球墨铸铁井盖 7. 填砂石等渗水材料 8. 含预埋铁件等	座	5		2444.37		12221.85		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第7页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
26	500201034072	排水管 1. 名称: 电缆井排水管 2. 规格: 排水管PVC100 3. 暂定工程量	m	50		37.12		1856		
27	500201034073	电缆标示桩 1. 名称: 电缆标示桩 2. 做法详见图集12D101-5	个	5		183.43		917.15		
28	500201017049	照明系统安装 1. 名称: 安全型单相二三极暗插座 2. 型号及规格: 250V 10A	个	16		42.64		682.24		
29	500201017050	照明系统安装 1. 名称: 防水二三极插座 2. 型号及规格: 250V 10A	个	1		56.89		56.89		
30	500201017051	照明系统安装 1. 名称: 空调暗插座 安全型 2. 型号及规格: 250V 16A	个	2		42.86		85.72		
31	500201017052	照明系统安装 1. 名称: 格栅双管灯 2. 型号及规格: 2×36W 3. 吸顶安装	套	6		263.29		1579.74		
32	500201017053	照明系统安装 1. 名称: 防爆双管灯(带蓄电池≥180分钟) 2. 型号及规格: 2×36W 3. 吸顶安装	套	4		358.22		1432.88		
33	500201017054	照明系统安装 1. 名称: 单管灯 2. 型号及规格: 1×36W 3. 吸顶安装	套	4		103.39		413.56		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第8页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
34	500201017055	照明系统安装 1. 名称: 防爆型吸顶灯 2. 型号及规格: 1×11W 3. 吸顶安装	套	1		134.1		134.1		
35	500201017056	照明系统安装 1. 名称: 圆形吸顶灯 2. 型号及规格: 1×11W 3. 吸顶安装	套	7		84.24		589.68		
36	500201017057	照明系统安装 1. 名称: 单联单控暗开关 2. 型号及规格: 250V 16A	个	3		26.75		80.25		
37	500201017058	照明系统安装 1. 名称: 双联单控暗开关 2. 型号及规格: 250V 16A	个	3		29.29		87.87		
38	500201017059	照明系统安装 1. 名称: 开关插座盒	个	33		12.1		399.3		
39	500201018042	电线安装及敷设 1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电线 2. 型号及规格: BVV-450/750V-6 3. 配线穿管	m	76.17		8.68		661.16		
40	500201018043	电线安装及敷设 1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电线 2. 型号及规格: BVV-450/750V-2.5	m	382.29		5.02		1919.1		
41	500201018044	电线安装及敷设 1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电线 2. 型号及规格: BVV-450/750V-4 3. 配线穿管	m	719.61		6.48		4663.07		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第9页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
42	500201017060	难燃PVC电缆管 1. 名称: 难燃PVC电缆管 2. 型号及规格: $\phi 25$ 3. 配置形式: 综合	m	443.54		16.4		7274.06		
43	500201017061	接线盒 1. 名称: 接线盒	个	49		11.92		584.08		
44	500201017062	安全型 铜地面单相二极及三极暗插座 1. 名称: 安全型 铜地面单相二极及三极暗插座 2. 型号及规格: 250V 10A	个	2		206.46		412.92		
45	500201017063	自带电源安全出口灯 1. 名称: 自带电源安全出口灯 2. 型号及规格: 不锈钢面板 3. 门框上方0.2m挂装	套	2		136.42		272.84		
46	500201017064	自带电源疏散出口灯 1. 名称: 自带电源疏散出口灯 2. 型号及规格: 不锈钢面板 3. 门框上方0.2m挂装	套	3		134.95		404.85		
47	500201017065	应急灯 自带电源雷达感应灯 1. 名称: 应急灯 自带电源雷达感应灯 2. 型号及规格: 平时不点亮, 应急点亮时5W	套	6		207.19		1243.14		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第10页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
48	500201017066	镀锌钢管 1. 名称: 镀锌钢管 2. 型号及规格: DN20 3. 配置形式: 综合	m	126.14		23.64		2981.95		
49	500201018045	电源线 1. 名称: 配线 2. 型号及规格: WDZ-BYJ-2.5	m	24.45		5.35		130.81		
50	500201018046	通信线 1. 名称: 配线 2. 型号及规格: WDZN-RYS-2*1.5 3. 暂定工程量	m	50		7.8		390		
51	500201018047	电线 1. 名称: 配线 2. 型号及规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 配线穿管	m	138.98		6.3		875.57		
52	500201034074	弱电井 1. 名称: 弱电井 2. 规格尺寸: 660×660×800, 做法参见07SD101-8 P120	座	1		1720.53		1720.53		
53	500201034075	电话插座 1. 名称: 电话插座 2. 配置形式: 暗配	个	2		28.7		57.4		
54	500201034076	网络插座 1. 名称: 网络插座 2. 配置形式: 暗配	个	6		42.99		257.94		
55	500201034077	电话线 1. 名称: 电话线HYV-10x2x0.5 2. 配置形式: 穿管暗配	m	26.95		8.54		230.15		
56	500201034078	数据线 1. 名称: 超六类非屏蔽双绞 2. 配置形式: 穿管暗配	m	89.03		5.44		484.32		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第11页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
57	500201034079	弱电 难燃PVC管 1. 名称: 难燃PVC管 2. 型号及规格: $\phi 25$ 3. 配置形式: 综合敷设	m	115.98		16.4		1902.07		
58	500201034080	电话分线箱 1. 名称: 电话分线箱	台	1		228.67		228.67		
59	500201034081	网络配线架 1. 名称: 网络配线架	个	1		691.16		691.16		
60	500201034082	弱电 镀锌钢管配管 1. 名称: 镀锌钢管配管 2. 型号及规格: DN50 3. 配置形式: 综合敷设	m	12		61.69		740.28		
61	500201034083	双绞线缆测试 1. 双绞线缆测试	链路 (信息点)	6		31.96		191.76		
62	500201020013	接地装置安装 1. 名称: 总等电位端子箱 2. 型号及规格: 300x200x120	个	1		435.99		435.99		
63	500201020014	接地装置安装 1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 型号及规格: 300x200x120	个	2		361.17		722.34		
64	500201020015	接地装置安装 1. 名称: 接地镀锌扁钢 2. 型号及规格: 镀锌扁钢50x5	m	83.57		45.89		3835.03		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第12页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
65	500201020016	避雷带 1.名称: 屋面敷避雷网 2.型号及规格: 50*5镀锌扁钢	m	36.11		31.52		1138.19		
66	500201020017	接地装置安装 1.名称: 接地铜板 2.型号及规格: 100x100 带螺栓孔	块	4		18.43		73.72		
67	500201020018	接地装置安装 铜带5x10 1.名称: 铜带 2.型号及规格: 铜带5x10 3.敷设位置: 防静电地板下	m	50		72.33		3616.5		
68	500201020019	避雷带Φ12镀锌圆钢 1.名称: 屋面敷接闪带 2.型号及规格: Φ12镀锌圆钢 3.含Φ12镀锌圆钢避雷带支持卡	m	55.59		65.72		3653.37		
69	500201020020	接地装置安装 1.名称: 避雷引下线 2.利用柱内两根不小于16mm的主筋作引上引下线, 与基础接地网相连	m	141		22.46		3166.86		
70	500201020021	接地装置安装 1.名称: 接地网(极) 2.利用建筑结构作接地装置: 引下线与底板基础梁及基础内钢筋焊接处理	m	150.7		10.3		1552.21		
71	500201017067	金属软管 DN50 1.名称: 金属软管 2.型号及规格: DN50 3.暂定工程量	m	16		107.88		1726.08		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

## 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第13页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
72	500201018048	电线安装及敷设 1. 名称: 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 2. 型号及规格: ZRBVV-2.5	m	324.3		5.08		1647.44		
73	500201017068	难燃PVC电缆管 1. 名称: 难燃PVC电缆管 2. 型号及规格: $\phi 25$ 3. 配置形式: 综合	m	106.6		16.4		1748.24		
74	500201017069	照明系统安装 1. 名称: 防爆单管灯(带蓄电池 $\geq 180$ 分钟) 2. 型号及规格: $1 \times 30W$ 3. 壁挂式安装	套	8		217.89		1743.12		
75	500201017070	照明系统安装 1. 名称: 防爆单管灯 2. 型号及规格: $1 \times 30W$ 3. 壁挂式安装	套	8		118.81		950.48		
76	500201034084	槽盒式桥架 1. 名称: 槽盒式桥架 2. 型号及规格: CT-200x100 含固定支架、螺栓及安装附件	m	30.91		141.26		4366.35		
77	500201034085	接地装置调试 1. 名称: 接地网调试	系统	1		2276.12		2276.12		
78	500201034086	地面金属线槽 1. 名称: 金属线槽 2. 型号及规格: $300 \times 100$ 3. 预留 暂定工程量	m	30		137.88		4136.4		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第14页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
79	500201034087	安健环设施 1. 含灭火器、系统接线图、工具箱、绝缘胶垫等	项	1		2000		2000		
80	500201034088	二次电气设备基础 1. 名称: 设备基础预埋钢筋 2. 材质及规格: 热镀锌圆钢Φ16 3. 长度 L=250mm	根	20		3.89		77.8		
81	500201034089	二次电气设备基础 1. 名称: 设备基础槽钢 2. 材质及规格: 槽钢80x43x5 3. 长度 L=150~200mm	根	10		25.83		258.3		
82	500201034090	二次电气设备基础 1. 名称: 设备基础槽钢 2. 材质及规格: 槽钢80x43x5 3. 长度 L=440mm	根	5		56.83		284.15		
83	500201034091	二次电气设备基础 1. 名称: 设备基础槽钢 2. 材质及规格: 槽钢80x43x5 3. 长度 L=3200mm	根	4		413.32		1653.28		
		三)景观(路灯)照明电气工程						2932.38	146520.67	
1	500201017071	景观照明控制柜 1. 名称: 景观照明控制柜 2. 材质: 不锈钢 防护等级IP65 3. 落地台架式安装	台	1	2932.38	361.74	2932.38	361.74		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第15页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
2	500201018049	电缆安装及敷设 1. 名称: 防水电力电缆 2. 型号及规格: FS-YJV-0.6/1kV-5x10 3. 敷设方式、部位: 穿管、室外路灯照明	m	617.81		79.65		49208.57		
3	500201017072	电力PE管DN50 配管 1. 名称: 电力PE管 2. 型号及规格: DN50, 壁厚2.5mm 3. 配置形式: 埋地	m	579.74		25.33		14684.81		
4	500201020022	连接钢板 1. 名称: 连接钢板 2. 规格120mmx120mmx5mm 3. 部位: 与路灯接地用	块	22		5.62		123.64		
5	500201020023	角钢接地极 庭院灯接地 1. 名称: 角钢接地极 2. 规格、材质: 热镀锌角钢L50x50x5, L=2.5m 3. 部位: 庭院灯接地	根	22		130.2		2864.4		
6	500201020024	接地Φ12热镀锌圆钢 1. 名称: 路灯接地 2. 规格、材质: Φ12镀锌圆钢 3. 路灯接地用	m	551.74		25.53		14085.92		

法定代表人  
 (或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第16页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
7	500201034092	低压电缆井 1. 名称: 低压电缆手孔井 2. 尺寸: 700x1000x660, 参见标准图集16D702-6_16MR606 页2-16 3. 垫层: 100mm厚C15混凝土 4. 砌筑: 水泥砂浆砖砌内壁 5. 抹灰: 20mm厚1:25水泥砂浆 6. 盖板: C20钢筋混凝土盖板座 Φ660球墨铸铁井盖 7. 填砂石等反滤材料 8. 含预埋铁件等	座	4		1516.87		6067.48		
8	500201034093	排水管 1. 名称: 电缆井排水管 2. 规格: 排水管PVC100 3. 暂定工程量	m	40		37.12		1484.8		
9	500101004012	沟槽土方开挖 1. 土方开挖(就近堆放, 利用) 2. 土壤类别: 综合	m3	172.41		7.8		1344.8		
10	500103001039	土方回填 1. 土方回填夯实(利用开挖土) 2. 土壤类别: 综合	m3	157.27		19.8		3113.95		
11	500101002021	余土外运 1. 运距: 投标方综合考虑	m3	15.14		19.45		294.47		
12	500101009018	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m3	15.14		30.52		462.07		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第17页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
13	500201034094	庭院灯 1. 名称: 庭院灯 2. 型号及规格: 80W 220V H=4m 3. 防护等级: IP65 4. 成套, 包含光源、灯杆、灯杆内至光源的配管及配线	套	22		1364.85		30026.7		
14	500201034095	庭院灯基础及底座 1. 名称: 灯基础及底座 2. 规格、材质: 600×600×1500 钢筋混凝土基础 3. C10混凝土垫层100厚 4. C20混凝土基础 5. 钢筋制安 6. 预埋4根螺栓M24 L=800 7. 400×400×8法兰盘、螺栓连接	座	22		1018.06		22397.32		
		二 管理信息系统设备及安装工程						635976.53		
		一) 计算机监控系统						141793.2		

法定代表人  
 (或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第18页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
1	500201025004	监控工作站  1. 名称: 监控工作站 2. 型号及规格: CPU : 性能指标不低于2颗至强 银牌 4210R, 频率不低于2.4 GHz, 缓存13.75 MB; 内存:DDR4, 32GB, 频率不低于2666MHz, 预留不少于1个拓展口; 硬盘:4TB SAS硬盘; 光驱类型: DVD刻录机; 网卡: 双100/1000M以太网; 带10/100M以太网口; 独立显卡核心频率不低于1830MHz, 显存容量不低于8GB, GDDR6, 支持不少于两台显示器输出; 含通用键盘和鼠标各1套	套	1		13904.38		13904.38		

法定代表人  
 (或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第19页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
2	500201025005	服务器  1. 名称: 服务器 2. 型号及规格: 机架式; CPU: 性能指标不低于4颗Intel 至强金牌Xeon Gold 5218, 频率不低于2.2GHz; 三级缓存22MB, CPU核心十六核; 内存:DDR4, 32GB, 频率不低于2666MHz, 预留不少于1个拓展口; 硬盘:4TB SAS硬盘; 10Gb双端口光口(含2个多模光模块); HBA卡-8Gb-双端口-SFP+(含2个多模光模块); 独立显卡, 核心频率不低于1830MHz, 显存容量不低于8GB, GDDR6, 支持不少于两台显示器输出	套	1		17363.81		17363.81		
3	500201034096	液晶显示器  1. 名称: 液晶显示器 2. 型号及规格: 不低于24"液晶显示器, 分辨率不低于: 1920x1200; 背光类型: LED背光, 点距: 不大于0.27mm, 灰阶响应时间: 不大于8ms, 亮度: 300cd/m2	台	2		2384.45		4768.9		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第20页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
4	500203011006	生产控制系统软件 1. 名称: 生产控制系统软件 2. 型号及规格: 操作平台采用Windows Server最高中文企业版, 2套; - 单机版组态软件1套, 支持不低于3000点, 点数包含I/O点及内部变量; 开发版组态软件, 最高开发版1套; 工业实时数据库1套, 与组态软件同一品牌, 支持不低于3000点; 上述软件兼容麒麟、鲲鹏、Linux, Windows, Windows Server, IE8, IE10, IE11等; 组态软件运行版、开发版均须提供正版软件(含永久使用授权)及正版密钥(硬件加密锁)	项	1		48321.3		48321.3		
5	500203011007	网络交换机 1. 名称: 网络交换机 2. 型号及规格: 1000M二层工业以太网交换机, 采用工业级元器件; 提供2个千兆光口, 12快速千兆以太网口; 支持-40℃~+75℃工作温度; 支持Telnet/WEB/Console口管理; 支持SNMP v1/v2c/v3; CE/FCC认证, AC220V双电源输入; 配套提供2个千业级万兆单模光模块, 传输距离不小于10KM, LC接口	套	1		5100.84		5100.84		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第21页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
6	500201018050	电线电缆 1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2. 型号及规格: RVV-3×2.5 3. 暂定工程量	m	100		12.8		1280		
7	500201018051	计算机电缆 1. 名称: 计算机电缆 2. 型号及规格: 六类双绞线, 包括接头等配件 3. 暂定工程量	m	100		5.44		544		
8	500201034097	光缆 1. 名称: 12芯单模铠装光缆 2. 暂定工程量	m	100		12.96		1296		
9	500201034098	光端机 100兆光端机	对	2		2220.8		4441.6		
10	500201034099	GPS设备 串口/脉冲口应不少于8路, 含天线和通讯电缆, 支持GPS、北斗等	套	1		7656.37		7656.37		
11	500201034100	机柜 1. 名称: 机柜 2. 型号及规格: 尺寸宽x深x高=800x600x2200 柜内自带配电系统; 机柜内部安装有电子锁, 带标准机架式插座, 含内部导线、端子。机架。基板, 线缆等轴件; 自带温度监控功能: 柜内温度实时监测, 根据用户设置的温度值自动控制风扇工作; 自带环境监测功能: 湿度监测, 烟雾监测, LED照明; 落地安装, 含支架; 固定螺栓等, 含接地系统及基础, 防护等级为P43	套	1		6965.47		6965.47		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第22页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
12	500201034101	控制台 1. 名称: 控制台 2. 型号及规格: 3工位控制台, 含座椅。	套	1		3858		3858		
13	500201034102	机柜 1. 名称: 机柜 2. 型号及规格: 尺寸宽x深x高=800x1000x2200mm 柜内自带配电系统; 机柜内部安装有电子锁, 带标准机架式插座, 含内部导线、端子。机架。基板, 线缆等轴件; 自带温度监控功能: 柜内温度实时监测, 根据用户设置的温度值自动控制风扇工作; 自带环境监测功能: 湿度监测, 烟雾监测, LED照明; 落地安装, 含支架; 固定螺栓等, 含接地系统及基础, 防护等级为P43	套	1		6965.47		6965.47		
14	500201034103	UPS设备 1. 名称: UPS设备 2. 型号及规格: 性能指标不低于梅兰日兰、DELTA(台达)或西门子主机; 机架式纯在线式、双变换设计, 2KVA备用2h, 命令; 单进单出, 蓄电池性能不低于德国荷贝克/德国阳光/美国德克或同等品牌; 含电池箱、UPS配电柜及配件(两套须冗余)。	套	1		14150.3		14150.3		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第23页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
15	500201034104	打印机 1. 名称: 打印机 2. 型号及规格: A3黑白激光打印机	台	1		4464.63		4464.63		
16	500201017073	热镀锌钢管 1. 名称: 镀锌钢管SC40 2. 型号及规格: DN40 3. 配置形式: 综合 4. 部位: 二次电源箱Z1回路 到UPS	m	9.2		51.34		472.33		
17	500201018052	电线电缆 1. 名称: 电线电缆 2. 型号及规格: RVV-0.6/1KV-3×6	m	9.95		24.1		239.8		
		二) 视频监视系统						71463.85		
1	500201034105	智能NVR 1. 名称: 智能NVR(含硬盘) 2. 型号及规格: 网络视频输入不少于12路, 不少于8个SATA接口, 带满足12路; 高清摄像机40天数据存储的专用硬盘, 支持H.265、H.264解码, 机架式 3. 硬盘 3TB, 企业级硬盘, 3T, 接口SATA II, 总容量满足上述40天高清视频录像要求。	台	1		8404.49		8404.49		
2	500203011008	网络交换机 1. 名称: 网络交换机 2. 型号及规格: 性能指标不低于GE、东土或西门子等的1000M三层; 工业以太网交换机, 2个千兆光口, 24快速千兆以太网口。	套	1		4111.15		4111.15		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第24页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
3	500201025006	视频工作站 1. 名称: 视频工作站 2. 型号及规格: 性能指标不低于DELL、HP、联想等品牌的工作站; CPU: E5-2620 2.0GHz 6C; 内存:8G(2*4GB) DDR3, M5110e Raid 0, 1, 5; 硬盘:配置2块 2.5寸(500GB、10K) SAS硬盘; 100/1000M以太网口; 1G独立显卡; DVD-Rom; 通用键盘和鼠标各1个	套	1		9040.81		9040.81		
4	500201034106	液晶显示器 1. 名称: 液晶显示器 2. 型号及规格: 22"液晶显示器; 分辨率: 1920x1200; 背光类型: LED背光; 点距: 0.27mm; 亮度: 300cd/m2; 灰阶响应时间: 8ms	台	1		1555.02		1555.02		
5	500203011009	软件系统 1. 名称: 系统软件 2. 型号及规格: Windows Server 最高中文版	项	1		7267.08		7267.08		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第25页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
6	500203011010	视频平台软件 1) 主要技术: 设备接入能力 单台设备最多接入200路视频; 设备接入能力 单台设备最多接入200路视频; 2) 视频管理客户端软件 支持不低于1000 个客户端同时访问; 3) 视频管理服务软件 支持不低于200路视频图像授权; 4) 数据管理服务软件 支持不低于100台IP-SAN存储设备授权; 配套三套客户端软件	套	1		6932.6		6932.6		
7	500201034107	防雷设备 含电源防雷、视频防雷、数据防雷等	项	1		2070.3		2070.3		
8	500201034108	打印机 1. 名称: 视频打印机 2. 型号及规格: A4彩色激光打印机	台	1		2852.58		2852.58		
9	500201034109	室外彩色摄像机 1. 名称: 室外彩色摄像机 2. 型号及规格: 网络, ≥500万像素, 1/1.8" CMOS超宽动态; F=3.25-88MM, 0.002Lux; 水平360°; 垂直-20° - 90°, 日夜型; 含电源、CCTV箱、防护罩等附件 3. 避雷针: 热镀锌圆钢Φ16 L=1000mm 4. 钢筋砼基础600*600*1500 5. 法兰盘及附件等 6. 其他详见图纸	套	2		6324.75		12649.5		

法定代表人  
 (或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第26页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
10	500201018053	视频信号电缆 1. 名称: 视频信号电缆 2. 型号及规格: 六类双绞线 3. 暂定工程量	m	200		5.44		1088		
11	500201018054	视频动力电缆 1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2. 型号及规格: RVV-3×2.5	m	200		12.8		2560		
12	500201034110	光端机 100兆光端机	对	3		2220.8		6662.4		
13	500201034111	备品备件 1、各类网卡、通信接插件: 每类为实用量的30%, 但不少于1个; 2、协议转换器设备: 每类为实用量的20%, 但不少于1个; 3、隔离电源、防雷器、电源开关、控制开关按钮: 每类为实用量的20%, 但不少于2个; 4、变焦镜头: 每类为实用量的20%, 但不少于5个; 5、不同型号摄像机设备: 每类为实用量的20%, 但每类不少于1个; 6、备品备件和专用工具随设备一起供货。	项	1		3376.11		3376.11		
14	500201034112	其它设备 包括系统内部的通信接口设备、附件等	项	1		2893.81		2893.81		
		三) 水闸安全监测						136439.26		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第27页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
1	500203004002	渗流监测设备采购及安装 1. 名称: 渗压计 2. 型号及规格: 测量范围(KPa):0-350;灵敏度k:0.025%F.S;拟合精度: 0.1%F.S;测温范围: -40° C~+80° C;温度灵敏度: +0.1° C;测温精度: +0.5° C;;耐水压: 测量范围1.2倍; 绝缘电阻: ≥50M。	个	7		2214.01		15498.07		
2	500203009015	测控装置(MCU) 1. 名称: 测控装置(MCU) 2. 型号及规格: 8通道, 振弦式, 带防雷模块, 机箱内置电源模块 基础及支架等	台	1		14647.34		14647.34		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第28页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
3	500201034113	北斗GNSS监测一体机 1、监测精度: ±2.5mm+0.5ppm RMS;垂直精度: ±5mm+0.5ppm RMS; 2、工作模式: 四星八频以上, 支持北斗三代新频点, 支持本机前端静态解算; 3、通讯方式: 内置WIFI、RJ45通讯、RS485/232通讯模块 4、数据存储: 本机支持存储2年或以上的原始数据; 5、应急供电: 内置10000mAh锂电池, 以满足异常断电时应急供电需求 6、接入功能: 可接入Modbus协议传感器, 为渗流/雨量等传感器供电 7、远程功能: 支持设备状态监控、远程配置、远程升级 8、工作温度: -30℃~+6	台	7		7934.55		55541.85		
4	500201034114	立杆 1.名称: GNSS监测机 立柱 2.尺寸: L=1.5m Φ140镀锌钢管 3.镀锌钢管L=1.5m Φ140	根	7		220.2		1541.4		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第29页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
5	500201034115	GNSS监测机基础 1. 名称: GNSS监测机混凝土基础 2. 型号及规格: 600×600×900基础, 含接地, 接地电阻小于10Ω。 3. Φ380钢法兰、螺栓Φ22×35 4. 预埋件见详图XXH-04	座	7		467.37		3271.59		
6	500201034116	室外设备箱 1. 名称: 设备箱 2. 型号及规格: 300×250×150不锈钢防水机箱 含托架	套	7		396.31		2774.17		
7	500201018055	水工电缆 1. 名称: 水工电缆 2. 型号及规格: 4芯屏蔽电缆, RVVP4*0.75	m	255.23		8.3		2118.41		
8	500201018056	网线 1. 名称: 网线 2. 型号及规格: 六类双绞线	m	392.07		5.44		2132.86		
9	500201018057	电源线 1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2. 型号及规格: RVV-3×2.5	m	267.07		12.8		3418.5		
10	500201034117	线缆护套管 1. 名称: 线缆护套管 2. 型号及规格: Φ32pvc 3. 敷设形式: 综合	m	389.78		17.76		6922.49		
11	500201034118	信号及电源防雷器 1. 名称: 电源信号二合一防雷器	台	7		462.38		3236.66		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第30页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
12	500201034119	交接机 1. 名称: 交接机 2. 型号及规格: 24口千兆级	台	1		2191.94		2191.94		
13	500107015011	钻孔 1. 名称: 测压管钻孔 2. 孔径: $\phi 110$	m	45.2		167.14		7554.73		
14	500107015012	测压管 1. 名称: 测压管 2. 材质及规格: DN50镀锌钢管 3. 其他: 含土工布, 其他详见设计图XXH-07。	m	45.2		129.58		5857.02		
15	500107015013	管口保护 1. 名称: 测压管保护井 2. 材质及规格: 混凝土, 500×500×300 3. 盖板: 不锈钢盖板500×500	座	4		247.51		990.04		
16	500114001195	绿化恢复 草皮恢复	m <sup>2</sup>	10		16.25		162.5		
17	500201034120	手孔井 1. 名称: 电缆手孔井 2. 尺寸: 400x400 3. 砖砌 4. 详见图XXH-08	座	11		618.31		6801.41		
18	500101004013	沟槽土方开挖 1. 土方开挖(就近堆放, 利用) 2. 土壤类别: 综合	m <sup>3</sup>	24.7		7.8		192.66		
19	500103001040	土方回填 沟槽 1. 土方回填(利用开挖土) 2. 土壤类别: 综合	m <sup>3</sup>	21.07		19.8		417.19		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第31页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
20	500101002022	余土外运 1. 运距: 投标方综合考虑	m3	3.63		19.45		70.6		
21	500101009019	余泥渣土消纳费 1. 余泥渣土消纳费	m3	3.63		30.52		110.79		
22	500201017074	热镀锌钢管 1. 名称: 镀锌钢管SC50 2. 型号及规格: DN50 3. 配置形式: 综合	m	16		61.69		987.04		
		四)水质自动监测						238050.13		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第32页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
1	500203009016	水质五参数分析仪 1. 主机: 触摸屏: 7寸液晶屏显示: 屏幕上同时显示PH、电导率、温度、溶解氧、浊度值。内存: ≥10000条测量值 通讯接口: RS485, Modbus RTU通讯协议。 功能: 仪器内部带自动清洗装置, 自动清洗管路和传感器流通池, 节省人工。 2、温度传感器精度: 正负0.5℃分辨率: 0.01℃方法: 温度传感器法防护等级: IP68 3、PH: 量程: 0-14 pH精度: ±0.1, 重复性: PH≤0.05方法: 玻璃电极法防护等级: IP68 4、浊度: 测量方法: 光散射法测量范围: 0-4000NTU准确度: 相对误差: 不超过±10% 5、溶解氧: 测定方法: 荧光法/电极法, 量程: 0~20 mg/L, 可调, 零点漂移: ±0.3 mg/L, 量程漂移: ±0.3mg/L, 重复性: ≤±0.3mg/L; 6、电导率: 测定方法: 电极法, 量程: 0~20000 μS/cm, 准确度: ±1%, 重复性: ≤1%, 零点漂移: ±1%, 量程漂移: ±1%	套	1		28209.86		28209.86		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第33页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
2	500203009017	总磷水质分析仪 1)测定方法: 过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法; 2)测量范围: 0~2/10/50 mg/L(可扩展); 3)检出限: 0.005mg/L; 4)重复性: ≤0.5%; 5)准确度: ±5%; 6)零点漂移: ±0.05%; 7)量程漂移: ±1.5%; 8)实际水样比对试验: ≤2% 8)具备手动/自动24小时零点漂移、手动/自动24小时量程漂移、手动、自动跨度核查功能; 9)模拟输出及通讯: 4-20mA、RS232/RS485; 远程控制: 远程升级、远程质控、标定、标样核查等	台	1		28209.86		28209.86		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第34页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
3	500203009018	总氮水质分析仪 1)测定方法: 碱性过硫酸钾消解一紫外分光光度法; 2)测量范围: 0-50 mg/L(可扩展); 3)检出限: ≤0.05mg/L; 4)重复性: ≤1.5%; 5)准确度: ±10%; 6)零点漂移: ±0.5%; 7)量程漂移: ±1%; 8)分辨率: 0.01mg/L 9)实际水样比对试验: ≤7% 10)模拟输出及通讯: 4-20mA、RS232/RS485; 11)远程控制: 远程升级、远程质控、标定、标样核查等;	台	1		28209.86		28209.86		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第35页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
4	500203009019	氨氮分析仪 1)测量原理:水杨酸分光光度法; 2)测量范围:0~300mg/L(可扩展); 3)示值误差:±3.0%(标液浓度为20%时); ±3.0%(标液浓度为50%时);±3.0%(标液浓度为80%时) 4)定量下限:0.005mg/L 5)分辨率:0.002mg/L 6)24h低浓度漂移:≤0.005 mg/L 7)24h高浓度漂移:≤0.3% 8)实际水样比对试验:水样浓度<2.0mg/L,绝对误差≤0.05mg/L; 水样浓度≥2.0mg/L,相对误差≤5% 10)具备手动/自动24小时零点漂移、手动	台	1		28209.86		28209.86		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第36页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
5	500203009020	COD分析仪(铬法) 1) 测量原理: 高锰酸钾氧化法; 2) 测量范围: 0~200mg/L, 量程可调 3) 零点漂移: ±0.5% 4) 量程漂移: ±0.5% 5) 葡萄糖试验: ±1%(测量误差) 6) 重复性: ≤±0.3% 7) 检出限: ≤1mg/L 8) 分辨率: 0.1mg/L 9) 实际水样比对试验相对误差绝对值的平均值≤10% 10) 模拟输出及通讯: 4-20mA、RS232/RS485; 远程控制: 远程升级、远程质控、标定、标样核查等;	台	1		28209.86		28209.86		
6	500203009021	取水单元 含取水泵、浮台、管路、压力及流量探头、管路除藻、供电设、阀门 等	套	1		9646.02		9646.02		
7	500203009022	预处理单元 过滤装置、沉淀装置、进样控制装置、样水杯、清洗装置、管路除藻设施	套	1		21221.24		21221.24		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第37页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
8	500203009023	控制单元 带14寸触摸屏, AC输出单元16点, 4~20mA/1~5V/0~20mA输入; DC输入单元32点, 24VDC; DC输出单元32点, 2A; 250VAC/24DC(阻性负载); CPU模块上内置通讯接口(Ethernet和Modbus), 存储卡不得小于8M所有模拟量输入/输出通道、数字量输入/输出通道均应留有20%的备用通道, 并能支持系统未来的扩容。另含电源模块、继电器、串口扩展卡等必要设备及软件	套	1		30867.25		30867.25		
9	500203009024	户外一体化机柜 1. 碳钢喷塑, 包含柜体供电系统、照明、空调、柜体基础预埋件等 2. 柜体基础1900×1900×150 C30砼基础	套	1		13968.33		13968.33		
10	500203009025	电源防雷器 最大持续运行电压: 385V; 标称放电电流: 10kA; 最大放电电流: 20kA; 保护水平: <1.5kV; 响应时间: ≤25ns;	只	1		526.94		526.94		
11	500203009026	信号防雷器 最大放电电流: 10kA(8/20μs); 最大持续运行电压: 30V; 保护水平: <105V; 额定负载电流: 1.5A;	只	5		526.94		2634.7		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第38页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
12	500203009027	水质分析仪试剂 1、显色剂1L 2、屏蔽剂1L 3、清洗剂1L 4、标准溶液1L	套	5		3376.11		16880.55		
13	500201018058	电源线 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号及规格:RVV-3×6 3.暂定工程量	m	30		24.1		723		
14	500201034122	线缆护套管 1.名称:线缆护套管 2.型号及规格:Φ32pvc 3.配管形式:综合 4.暂定工程量	m	30		17.76		532.8		
		五)数据集成						48230.09		
1	500203009028	数据集成 将安全监测及水质数据集成到闸门控制系统组态软件上	项	1		48230.09		48230.09		
		三 闸(涵)金属结构设备及安装工程						1742364.52	73127.92	
1	500202005002	检修闸 闸门设备安装 1、名称:检修闸 2、闸门型式:钢制叠梁门1扇(7节/扇) 3、止水见图JJ-05~JJ-12 4、防腐见图JJ-17	t	23.71	10493.2	2441.61	248793.77	57890.57		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第39页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
2	500202007002	检修闸 闸槽埋件安装 1、名称: 检修闸预埋件 2、数量1孔 3、一期锚筋由土建施工预埋 4、单孔埋件重约2.83t, 其中:Q235B钢重0.126t, Q335B钢重约2.694t 5. 防腐见图JJ- 17	t	2.821	10374.6	5401.4	29266.75	15237.35		
3	500202009003	钢坝闸 设备及安装 1、名称: 钢坝闸 2、型号 6.00X6.40(m) 3、按设计图要求, 采用成套设备, 全套设备由专业设备厂家设计、制造、安装, 为成品采购 4、钢门叶总成、预埋件、液压启闭机(2*1250KN)、锁定装置、锁定拐臂、门叶支承座、穿墙装置、底轴、液位计、电气控制、智能操控、启闭机安全运行智能保障系统、钢闸坝控制柜(箱)、其他配套控制箱、柜、电缆电线等设施 5、闸门控制柜、钢闸坝等须满足设计图纸JJ-01~JJ-04的要求	项	1	1427900		1427900			
4	500202009004	重锤式抓落器 1、型号及规格: 重锤式抓落器(10t)成品	套	1	36404		36404			

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第40页, 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
		合计	元				1805468.11	1184174.66		

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	557845.12
2	其他临时工程费	201103.17
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	758948.29

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	技工	(机械用)	工日	6665.951	107.1	713923.4	
2	技工		工日	11426.226	107.1	1223748.76	
3	普工		工日	14155.15	76.7	1085699.99	
4	人工费		元	341576.234	1.07	365486.57	
5	型钢		kg	14374.627	3.26	46861.28	
6	钢筋	三级钢 $\phi$ 12~16	t	0.73	3158.97	2304.48	
7	圆钢	一级钢 $\phi$ 10	t	0.303	3268.15	990.72	
8	钢筋	一级钢 $\phi$ 12	t	52.67	3268.15	172132.61	
9	钢筋	三级钢 $\phi$ 18~25	t	0.03	3097.83	94.16	
10	钢筋	三级钢 $\phi$ 10内	t	18.689	3180.41	59440.15	
11	钢筋	三级钢 $\phi$ 12~16	t	69.794	3158.97	220477.04	
12	钢筋	三级钢 $\phi$ 18~25	t	292.671	3097.83	906645.84	
13	钢筋	一级钢 $\phi$ 10	t	23.02	3268.15	75231.6	
14	钢筋	三级钢 $\phi$ 10	t	4.628	3180.41	14718.11	
15	钢筋	一级钢 $\phi$ 10	t	0.119	3268.15	390.02	
16	钢筋	三级钢 $\phi$ 12~16	t	2.264	3158.97	7153.17	
17	钢筋	三级钢 $\phi$ 18~25	t	9.142	3097.83	28321.17	
18	热轧圆盘条 $\phi$ 10		kg	15.48	3.27	50.62	
19	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内		t	0.024	3268.15	79.37	
20	钢筋	一级钢 $\phi$ 10	t	1.36	3268.15	4443.38	
21	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内		kg	0.21	3.27	0.69	
22	镀锌热轧圆盘条 $\phi$ 10以内		kg	42.539	4.07	173.13	
23	镀锌低碳钢丝		kg	3.067	5.2	15.95	
24	镀锌低碳钢丝	$\phi$ 0.7~1.2	kg	1.188	5.38	6.39	
25	镀锌低碳钢丝	$\phi$ 1.2~2.5	kg	15.429	5.38	83.01	
26	镀锌低碳钢丝	$\phi$ 2.5~4.0	kg	0.995	5.2	5.17	
27	镀锌低碳钢丝	$\phi$ 2.5~4.0	kg	2.1	5.2	10.92	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	铁丝		kg	946.05	4.9	4635.65	
29	钢丝绳 φ14.1~15		kg	0.158	3.66	0.58	
30	圆钢 φ10以内		kg	6.987	3.27	22.85	
31	镀锌圆钢 φ10~25		kg	0.316	3.96	1.25	
32	扁钢 综合		kg	6.58	3.66	24.08	
33	扁钢 30×4	避雷	kg	0.1	3.66	0.37	
34	镀锌扁钢 综合		kg	9.749	4.46	43.48	
35	槽钢80x43x5		m	17.85	26.13	466.42	
36	镀锌扁钢 50×5	避雷	m	91.927	8.74	803.44	
37	铜带 5×10		m	55	30.79	1693.45	
38	钢板		kg	579.293	3.36	1946.43	
39	钢板		kg	55.87	3.36	187.72	
40	钢板 8~15		kg	1.222	3.36	4.1	
41	钢板 0.5		kg	0.018	3.36	0.06	
42	钢板 12~20		kg	0.426	3.36	1.43	
43	镀锌钢板 综合		kg	12.452	3.99	49.68	
44	不锈钢板		m <sup>2</sup>	1.955	219.8	429.67	
45	钨棒		kg	0.208	320	66.59	
46	钼钨棒		kg	0.005	350.43	1.71	
47	吊装夹具		套	0.001	180	0.17	
48	橡胶板 1~3		kg	0.298	25.7	7.66	
49	橡胶板 4~15		kg	0.102	12.8	1.31	
50	橡胶圈	DN200	个	2.344	0.9	2.11	
51	橡胶圈	DN100	个	3.028	0.4	1.21	
52	橡胶止水圈	DN1350	个	3.318	227.67	755.41	
53	橡胶垫	2mm	m <sup>2</sup>	0.732	9.8	7.18	
54	聚氯乙烯薄膜		m <sup>2</sup>	1.68	1.29	2.17	
55	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	39.184	0.26	10.19	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	薄膜		m <sup>2</sup>	2102.672	0.3	630.8	
57	复合土工膜		m <sup>2</sup>	1124.561	11	12370.17	
58	三色塑料带 综合		kg	2.1	10.3	21.63	
59	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm		m	8.08	0.13	1.05	
60	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	12.749	2.1	26.77	
61	PE棒		m	8.568	15	128.52	
62	塑料篾		kg	30.225	3.73	112.74	
63	编织袋		个	37292.488	0.6	22375.49	
64	棉纱		kg	9.198	11.47	105.51	
65	棉纱头		kg	22.199	10	221.99	
66	白布		kg	10.833	20	216.66	
67	细白布 宽0.9m		m	1.5	4.94	7.41	
68	土工布		m <sup>2</sup>	2606.959	4.6	11992.01	
69	破布 一级		kg	1.832	7.18	13.16	
70	油麻丝		kg	12.883	8.6	110.79	
71	无纺布		m <sup>2</sup>	155.496	2.75	427.61	
72	稻草		kg	850.6	0.13	110.58	
73	草袋		个	1.5	0.9	1.35	
74	铁钉		kg	0.103	4.9	0.51	
75	不锈钢螺钉 M5×12		十套	47.004	2.23	104.82	
76	木螺钉 M5×50		十套	94.009	0.32	30.08	
77	木螺钉 M3.5×22~25		十套	9.66	0.21	2.03	
78	木螺钉 M2~4×6~65		十套	11.856	0.18	2.13	
79	半圆头螺丝 M6~12×12~50		十套	13.056	3.09	40.34	
80	螺母 综合		十个	31.903	2.82	89.97	
81	六角螺栓 综合		kg	1.047	5.58	5.84	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
82	六角螺栓 M5		十套	0.408	0.57	0.23	
83	六角螺栓 M12×20~100		十套	0.206	9.73	2	
84	六角螺栓 M16×65~80		十套	5.508	12	66.1	
85	高强螺栓		kg	1.082	12	12.98	
86	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	1.442	12	17.3	
87	地脚螺栓 M20×300		十套	8.976	23.93	214.8	
88	铜接地端子带螺栓 DT-6mm <sup>2</sup>		十套	6.396	10.38	66.39	
89	半圆头镀锌螺栓 M5×40		十套	2.856	0.58	1.66	
90	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	23.616	0.43	10.15	
91	镀锌螺栓	M8×14~150	套	299.602	1	299.6	
92	镀锌螺栓	M10×70	套	18.9	1.8	34.02	
93	镀锌螺栓	M10×75	套	0.021	1.8	0.04	
94	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	3.2	24.5	78.4	
95	膨胀螺栓 M6		十套	12.24	6	73.44	
96	膨胀螺栓 M8		十套	0.306	7.5	2.3	
97	膨胀螺栓 M10		十套	0.82	10	8.2	
98	膨胀螺栓 M12		十套	1.224	12	14.69	
99	膨胀螺栓 M6×80		十套	193.562	6	1161.37	
100	膨胀螺栓	M6	套	175.408	0.6	105.25	
101	膨胀螺栓	M10	套	62.098	1	62.1	
102	塑料胀管 D6~8		十套	12.54	0.6	7.52	
103	镀锌锁紧螺母 DN32×3		十套	2.115	7.72	16.33	
104	镀锌锁紧螺母 DN40×3		十套	0.142	11.33	1.61	
105	镀锌锁紧螺母 DN50×3		十套	4.902	16.48	80.79	
106	镀锌锁紧螺母 DN80×3		十套	0.415	53.55	22.2	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	镀锌锁紧螺母 DN100×3		十套	2.248	101.96	229.16	
108	镀锌锁紧螺母 DN15×3		十套	3.399	2.94	9.99	
109	镀锌锁紧螺母 DN20×3		十套	12.851	3.81	48.96	
110	六角螺母 M8		十套	0.206	2.11	0.43	
111	垫圈 M8		十个	0.206	0.09	0.02	
112	弹簧垫圈 M16~30		十个	5.49	1.75	9.61	
113	保护圈盖 综合		十套	6	257.1	1542.6	
114	圆钉 30~45		kg	0.034	3.65	0.12	
115	射钉		十个	15.565	0.06	0.93	
116	马钉 综合		kg	7.1	5.21	36.99	
117	红外感应龙头及配件		套	2.02	59.84	120.88	
118	DN50地漏		个	2.02	5.03	10.16	
119	DN100检查口		个	2.02	11.5	23.23	
120	DN100清扫口		个	1.01	6.52	6.59	
121	砂轮片 $\phi$ 100		片	0.031	5.4	0.17	
122	砂轮片 $\phi$ 400		片	0.031	21	0.65	
123	尼龙砂轮片	$\phi$ 100	片	0.015	5.4	0.08	
124	尼龙砂轮片	$\phi$ 100×16×3	片	0.445	5.4	2.4	
125	尼龙砂轮片	$\phi$ 400	片	0.023	21	0.48	
126	水砂纸		张	60.496	1.1	66.55	
127	铁砂布 0~2#		张	8.259	1	8.26	
128	铁砂布		张	5.72	1	5.72	
129	低碳钢焊条 综合		kg	123.666	6.1	754.36	
130	低碳钢焊条 结422 $\phi$ 3.2		kg	6.255	5.96	37.28	
131	低合金钢耐热焊条 综合		kg	0.356	12.75	4.54	
132	电焊条		kg	3556.896	5.7	20274.3	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
133	焊锡丝		kg	1.22	48	58.56	
134	不锈钢焊丝		kg	0.466	30	13.98	
135	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti		kg	0.745	30	22.34	
136	焊锡膏		kg	0.623	36.5	22.75	
137	锡基钎料		kg	3.613	52.47	189.58	
138	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	1.732	2.76	4.78	
139	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$		个	0.158	4.14	0.65	
140	钢锯条		条	121.838	0.9	109.65	
141	钢锯片 $\phi 300$		片	2.201	264.96	583.24	
142	钢丝刷子		把	0.012	12.82	0.15	
143	合金钻头		个	1.13	4.57	5.16	
144	合金片		kg	0.181	290	52.43	
145	斗齿		套	137.958	74	10208.86	
146	铅封		kg	13.251	27.5	364.41	
147	树脂砂轮切割片 $\Phi 400$		片	0.97	35	33.96	
148	镀锌钢丝网	$\phi 2\times 22\times 22$	m <sup>2</sup>	373.68	4.52	1689.03	
149	15x15x $\phi 1$ 镀锌钢丝网		m <sup>2</sup>	195.261	2.26	441.29	
150	钻杆		m	0.904	98	88.59	
151	铁件		kg	1174.24	4.9	5753.78	
152	镀锌钢板		kg	303.487	3.99	1210.91	
153	垫铁		kg	1.5	4.9	7.35	
154	斜垫铁 Q195~Q235 1#		kg	4.176	3.62	15.12	
155	镀锌铁码		支	448.781	0.47	210.93	
156	预埋铁件		kg	7493.445	5.1	38216.57	
157	平垫铁 Q195~Q235 1#		kg	4.064	6.82	27.72	
158	抗蚀预埋件		套	30	245.85	7375.5	
159	吊钩		个	1	3.02	3.02	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
160	水泥		t	5103.891	337	1720011.22	
161	水泥1:3		t	9.559	337	3221.31	
162	水泥	42.5R	t	0.181	337	60.93	
163	水泥	42.5R	kg	16473.773	0.34	5551.66	
164	复合普通硅酸盐水泥 42.5R		t	0.856	337	288.59	
165	复合普通硅酸盐水泥 42.5R		kg	265.432	0.34	89.45	
166	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5		kg	5427.487	0.34	1829.06	
167	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.009	590.92	5.34	
168	砂子		kg	3.262	0.08	0.26	
169	回填砂		m3	19.272	140.72	2711.98	
170	砂		m3	53.83	181.55	9772.77	
171	回填砂		m3	956.564	140.72	134607.68	
172	中粗砂		m3	13.833	140.72	1946.58	
173	中粗砂		m3	0.574	140.72	80.75	
174	粗砾石		m3	50.795	77.67	3945.26	
175	反滤料		m3	0.723	190	137.41	
176	碎石 20		m3	0.321	150.52	48.32	
177	碎石		m3	1206.645	150.52	181624.13	
178	再生料		m3	26.383	60	1583	
179	粘土陶粒		m3	1.389	307.69	427.43	
180	石屑		m3	23.426	105.55	2472.59	
181	生石灰		t	1.341	272	364.66	
182	膨润土		kg	4226.46	0.77	3254.37	
183	粘土		m3	329.543	15	4943.15	
184	羧甲基纤维素		kg	1.52	6	9.12	
185	熟耕土(松方)		m3	435.174	41.94	18251.2	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
186	石膏粉		kg	14.663	1	14.66	
187	通用种植土(松方)		m3	920.335	34	31291.38	
188	碱粉		kg	5683.892	2	11367.78	
189	毛石		m3	1848.917	141.26	261177.99	
190	块石		m3	1309.896	141.26	185035.88	
191	标准砖	240×115×53	千块	89.225	358.33	31972.04	
192	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	5.906	358.33	2116.3	
193	槽盒式桥架 CT-200x100 含固定支架、螺栓及安装附件		m	32.456	61.34	1990.82	
194	板枋材 综合		m3	0.036	1683.1	60.59	
195	松木板		m3	0.022	1269.2	28.02	
196	木板		m3	0.015	1630.62	24.46	
197	枕木		m3	0.03	1710	51.3	
198	垫木		m3	0.001	1549.95	1.94	
199	板枋材		m3	3.678	1683.1	6190.24	
200	茅竹 5m内		条	5.508	8.56	47.15	
201	篙竹 4m内		条	283.05	4.03	1140.69	
202	篙竹 6m内		条	10.71	4.44	47.55	
203	平板玻璃 5		m2	28.35	26	737.1	
204	10厚专用面砖踢脚板		m2	8.099	50	404.94	
205	釉面砖(800x400)		m2	59.544	56	3334.44	
206	防滑地砖		m2	10.906	18.79	204.92	
207	8~10厚铺防滑地砖		m2	43.737	18.79	821.81	
208	地砖面台阶		m2	18.285	18.79	343.58	
209	地砖面台阶		m2	8.777	18.79	164.92	
210	铝质活动地板	600x600x50	m2	45.066	330	14871.78	
211	石膏板 9		m2	5.52	8.1	44.71	
212	铝合金方板 0.8		m2	112.598	53.3	6001.46	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
213	真丝绸布 宽900		m	1	30.04	30.04	
214	浴厕隔断 成品	蜂窝铝隔板23mm	m2	10.5	247.79	2601.8	
215	铝合金小龙骨 h=22		m	213.605	2.01	429.35	
216	铝合金中龙骨 h=30.5		m	209.211	4.24	887.06	
217	仿木色铝合金方通 80×100×1.5		m	146.25	40.86	5975.77	
218	铝合金大龙骨 h=45(U型)		m	137.491	4.08	560.96	
219	铝合金边龙骨 h=35		m	73.707	2.87	211.54	
220	铝合金中龙骨垂直吊挂件		个	268.248	0.35	93.89	
221	铝合金大龙骨垂直吊挂件		个	156.754	2.83	443.61	
222	铝合金龙骨主接件		个	58.507	1.54	90.1	
223	铝合金龙骨次接件		个	33.117	1.8	59.61	
224	铝合金小接件		个	17.662	0.56	9.89	
225	黄铜防滑条 50×5		m	24.38	30.19	736.03	
226	白油漆		kg	0.08	11.23	0.9	
227	油漆		kg	55.32	14	774.48	
228	醇酸磁漆		kg	3.516	9.36	32.91	
229	醇酸清漆		kg	90.665	10.31	934.76	
230	酚醛磁漆		kg	3.6	7.75	27.9	
231	酚醛调和漆		kg	0.515	7.75	3.99	
232	白色无机内墙涂料		kg	83.76	4.96	415.45	
233	防水抗污外墙涂料		kg	7.162	15	107.43	
234	木纹漆		kg	0.234	21.42	5.01	
235	调合漆		kg	0.271	14	3.8	
236	环氧富锌底漆		kg	0.204	22.22	4.54	
237	沥青清漆		kg	0.44	6.45	2.84	
238	热塑标线底漆		kg	6.434	9.6	61.77	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
239	磁漆		kg	0.09	14	1.26	
240	厚漆		kg	17.578	10.26	180.35	
241	真石漆		kg	559.331	3.5	1957.66	
242	真石涂料		kg	731.341	3.5	2559.69	
243	真石面漆		kg	41.95	3.5	146.82	
244	真石涂料		kg	54.851	3.5	191.98	
245	腻子粉 成品(一般型)		kg	391.881	2.94	1152.13	
246	防锈漆		kg	0.002	15	0.03	
247	防锈漆 C53-1		kg	4.458	16.13	71.91	
248	聚氨酯防水涂料 单组份 I型		kg	39.089	11.35	443.66	
249	酚醛防锈漆 各种颜色		kg	0.446	7.99	3.56	
250	酚醛防锈漆		kg	0.177	7.99	1.41	
251	酚醛红丹防锈漆		kg	14.892	7.99	118.99	
252	橡胶沥青防水涂料		kg	5.475	10.51	57.54	
253	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	355.888	10.51	3740.38	
254	金属氟碳漆 面漆		kg	1.442	63.72	91.9	
255	金属氟碳漆 底漆		kg	2.019	39.82	80.4	
256	热熔标线涂料		kg	184.443	6	1106.66	
257	改性乳化沥青		kg	4052.518	3.9	15804.82	
258	石油沥青 10#		kg	0.364	3.67	1.34	
259	石油沥青油毡		m <sup>2</sup>	0.134	4.8	0.64	
260	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 3mm		m <sup>2</sup>	327.869	29.18	9567.21	
261	防水密封胶		支	1.15	8.1	9.31	
262	专用抗渗界面剂		kg	253.872	3.5	888.55	
263	密封毛条		m	171.753	0.34	58.4	
264	密封膏		kg	0.686	6.19	4.25	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
265	腻子膏 防水型		kg	367.446	1.81	665.08	
266	腻子膏 一般型		kg	701.465	1.01	708.48	
267	橡胶止水带		m	27.398	20	547.96	
268	软填料		kg	22.034	3.9	85.93	
269	清油		kg	8.272	11.94	98.76	
270	松节油		kg	36.886	5.94	219.1	
271	桐油		kg	10.691	8.45	90.34	
272	柴油	0#	kg	31.08	6.31	196.11	
273	煤油		kg	3.681	5.2	19.14	
274	汽油	92#	kg	77.05	7.64	588.51	
275	汽油 70~90#		kg	0.019	7.64	0.15	
276	溶剂油		kg	6.036	3.94	23.78	
277	机油		kg	0.648	15.2	9.85	
278	电力复合脂		kg	4.196	25	104.9	
279	黄甘油		kg	0.202	6.46	1.3	
280	黄油		kg	1.313	13.8	18.12	
281	滑石粉		kg	68.121	0.98	66.76	
282	石粉渣		m3	332.861	105.55	35133.5	
283	硝酸		kg	1.001	2.5	2.5	
284	丙酮		kg	0.19	9	1.71	
285	醇酸漆稀释剂 X6		kg	9.774	7.96	77.8	
286	促进剂 KA		kg	203.58	2.22	451.95	
287	多功能上光清洁剂		盒	0.6	8.2	4.92	
288	氟碳漆固化剂		kg	0.227	63	14.28	
289	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.02	31.25	0.64	
290	酒精		kg	2.38	8	19.04	
291	稀释剂		kg	0.231	16.7	3.85	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
292	改性沥青卷材基层处理剂 水性		kg	47.908	6	287.45	
293	氩气		m3	3.845	20	76.91	
294	氧气		m3	88.431	5.7	504.06	
295	液化石油气		m3	5.942	6.97	41.42	
296	乙炔气		kg	3.536	13.3	47.03	
297	乙炔气		m3	32.91	9	296.19	
298	玻璃胶 335克/支		支	13.704	13.73	188.16	
299	氯丁橡胶粘接剂		kg	0.126	14.02	1.76	
300	耐候胶		L	2.646	48.48	128.28	
301	强力植筋胶		L	85.11	85	7234.34	
302	墙边胶		L	7.014	46.77	328.04	
303	乳液		kg	7.601	5.69	43.25	
304	胶粘剂		kg	1.17	1.88	2.2	
305	工程胶		kg	47.651	14	667.11	
306	粉状型建筑胶粘剂		kg	254.311	1.89	480.65	
307	双面贴 宽10		m	17.136	0.92	15.77	
308	丁基自粘胶带		圈	6.844	43.2	295.66	
309	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.143	25.85	3.7	
310	挤塑聚苯板80厚		m2	139.618	33.97	4742.81	
311	聚乙烯闭孔泡沫板	厚2cm	m <sup>2</sup>	27.83	15.2	423.02	
312	焊接钢管 综合		kg	564.3	3.61	2037.12	
313	焊接钢管	(综合)	kg	7611.3	3.61	27476.79	
314	焊接钢管 DN20		m	0.174	5.3	0.92	
315	焊接钢管 DN20		kg	0.351	3.61	1.27	
316	焊接钢管 DN25		m	0.3	7.61	2.28	
317	焊接钢管 DN25		kg	0.33	3.61	1.19	
318	焊接钢管 DN40		m	0.008	12.91	0.1	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
319	焊接钢管		kg	82.23	3.61	296.85	
320	镀锌钢管DN50(测压管)		m	49.72	24.49	1217.64	
321	镀锌钢管SC80		m	51.83	39.27	2035.35	
322	镀锌钢管DN40		m	9.476	17.86	169.24	
323	镀锌钢管DN50		m	326.819	24.49	8003.8	
324	镀锌钢管DN32		m	141.007	15.13	2133.44	
325	热镀锌钢管SC100		m	9.682	51.36	497.27	
326	镀锌钢管DN20		m	129.924	7.6	987.42	
327	热镀锌钢管DN100		m	271.261	51.36	13931.95	
328	镀锌钢管		t	0.36	4454.61	1605.26	
329	不锈钢管	综合	t	0.055	18330	1010.74	
330	覆塑不锈钢管DN32		m	105.502	22.75	2400.17	
331	不锈钢管DN32		m	1.982	20	39.64	
332	热轧无缝钢管 综合		kg	269.16	5.18	1394.25	
333	热轧无缝钢管 D22×2		m	0.03	5.39	0.16	
334	铝管		kg	144	17.15	2469.6	
335	金属软管DN50		m	16.48	7.72	127.23	
336	排水管PVC100		m	152.25	13.14	2000.57	
337	塑料给水管	DN25, PPR管, 热熔接, 1.0MPa	m	8.788	3.33	29.27	
338	DN15, PPR管, 热熔接, 1.0MPa		m	8.179	1.82	14.89	
339	塑料给水管	DN32, PPR管, 热熔接, 1.0MPa	m	9.398	5.23	49.15	
340	塑料软管	φ5	m	1.26	0.2	0.25	
341	塑料软管 D25		m	0.06	3.09	0.19	
342	双壁波纹管	DN200	m	11.494	43.7	502.28	
343	双壁波纹管	DN100	m	14.847	11.07	164.36	
344	塑料排水管	DN100, UPVC, 承接粘接	m	2.717	13.14	35.7	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
345	塑料排水管	DN75, UPVC, 承接粘接	m	3.959	7.42	29.38	
346	塑料排水管	DN50, UPVC, 承接粘接	m	0.688	4.4	3.03	
347	塑料注浆阀管		m	273	12.39	3382.47	
348	DN80PVC排水管		m	2280.118	8	18240.95	
349	塑料管	DN50	m	137.576	4.4	605.33	
350	PVC塑料管	DN100	m	35.7	13.14	469.1	
351	塑料管	DN100	m	5.049	13.14	66.34	
352	塑料测斜管 $\phi 80$		m	154	21.39	3294.06	
353	塑料透水管		m	4.4	54.42	239.45	
354	高压橡胶风管		m	19.494	26	506.84	
355	橡胶管 综合		m	0.391	17.09	6.69	
356	橡胶软管 DN20		m	0.228	5	1.14	
357	预应力混凝土管	DN1350	m	15.958	766.75	12235.8	
358	岩芯管	$\phi 89$	m	3.616	92	332.67	
359	黑玛钢直通 DN25		个	2.02	2.49	5.03	
360	黑玛钢弯头 DN25		个	1.01	3.85	3.89	
361	黑玛钢六角内接头 DN32		个	4.04	5.15	20.81	
362	黑玛钢活接头 DN32		个	3.03	12.25	37.12	
363	黑玛钢堵头 DN25		个	1.01	1.88	1.9	
364	固定卡子 $\phi 90$		个	16.48	3.03	49.93	
365	镀锌钢管塑料护口 DN50		个	49.023	0.34	16.67	
366	镀锌钢管塑料护口 DN100		个	22.475	0.73	16.41	
367	镀锌钢管接头 $20 \times 2.75$		个	20.788	1.97	40.95	
368	镀锌钢管接头 $32 \times 3.25$		个	22.561	3.12	70.39	
369	镀锌钢管接头 $40 \times 3.5$		个	1.516	4.25	6.44	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
370	镀锌钢管接头 50×3.5		个	52.291	5.38	281.33	
371	镀锌钢管接头 80×4		个	7.774	6.8	52.87	
372	镀锌钢管接头 100×4		个	42.141	8.5	358.2	
373	镀锌钢管活接头 DN20		个	7.07	6.18	43.69	
374	不锈钢管卡压 管件	DN32	个	102.142	0.25	25.54	
375	钻杆接头		个	0.859	53	45.52	
376	室内塑料排水管件	DN100	个	3.306	12	39.67	
377	室内塑料排水管件	DN75	个	3.575	8	28.6	
378	室内塑料排水管件	DN50	个	0.469	4	1.88	
379	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)	DN32	个	9.999	0.29	2.9	
380	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)	DN25	个	10.596	0.27	2.86	
381	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)	DN15	个	12.236	0.12	1.47	
382	室外塑料给水管热熔管件		个	40.95	1.5	61.43	
383	金属软管接头 DN50		个	82.4	2.16	177.98	
384	Y型过滤器DN32		个	1	125.64	125.64	
385	金属软管卡子 DN50		个	65.92	2.64	174.03	
386	扁钢卡子 25×4	避雷	kg	82.727	5.37	444.24	
387	镀锌扁钢卡子 25×4		kg	0.166	6.17	1.03	
388	闸阀DN32		个	1.01	46.55	47.02	
389	螺纹阀门DN32		个	2	46.55	93.1	
390	截止阀DN32		个	1.01	35.4	35.75	
391	螺纹阀门 DN20		个	0.155	26	4.03	
392	螺纹闸阀DN32		个	1.01	46.55	47.02	
393	倒流防止器DN32		个	1	221.68	221.68	
394	洗脸盆		套	1.01	226.36	228.62	
395	陶瓷坐便器	含配件	个	2.02	658.45	1330.07	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	大便器排水接头		个	2.02	5.2	10.5	
397	自动排气阀	DN25	个	1	25	25	
398	过滤网		m²	18.08	60.8	1099.26	
399	悬挂式超细干粉灭火装置	FZXA3/1.2-X (3kg)	个	1	264.21	264.21	
400	灭火器MF/ABC3		个	6	111.85	671.1	
401	DN32水表		个	1	65	65	
402	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.072	20	1.44	
403	水质五参数分析仪		台	1	23008.85	23008.85	
404	氨氮分析仪		台	1	23008.85	23008.85	
405	COD分析仪(铬法)		台	1	23008.85	23008.85	
406	总氮水质分析仪		台	1	23008.85	23008.85	
407	总磷水质分析仪		台	1	23008.85	23008.85	
408	光盘 5"		片	4	4.44	17.76	
409	压力表弯管 DN15		个	0.072	5.56	0.4	
410	仪表接头		套	5	12.82	64.1	
411	格栅双管灯 2×36W		套	6.06	186.17	1128.19	
412	单管灯1×36W		套	4.04	50.99	206	
413	防爆型吸顶灯 1×11W		套	1.01	78.8	79.59	
414	吸顶灯 1×11W		套	7.07	33.51	236.92	
415	防爆单管灯(带蓄电池≥180分钟) 1×30W		套	8.08	155	1252.4	
416	防爆单管灯1×30W		套	8.08	65	525.2	
417	：防爆双管灯(带蓄电池≥180分钟)		套	4.04	272.4	1100.5	
418	庭院灯	整套	套	22.22	962.14	21378.75	
419	应急灯 自带电源雷达感应灯		套	6.06	128.33	777.68	
420	疏散出口标志灯 自带电源		套	3.03	72.89	220.86	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
421	自带电源安全出口灯		套	2.02	74.22	149.92	
422	单联单控暗开关		个	3.06	7.98	24.42	
423	双联单控暗开关 250V 16A		个	3.06	9.24	28.27	
424	电话插座		个	2.02	16.59	33.51	
425	安全型单相二三极暗插座 250V 10A		个	16.32	14.15	230.93	
426	空调暗插座 安全型 250V 16A		个	2.04	14.35	29.27	
427	安全型 铜地面单相二极及 三极暗插座		个	2.04	161.5	329.46	
428	防水二三极插座		个	1.02	26.97	27.51	
429	避雷针 摄像机用	避雷	根	2.1	6	12.6	
430	屋面明敷避雷带 $\Phi$ 12镀锌 圆钢	避雷	m	58.37	3.51	204.88	
431	50*5镀锌扁钢	避雷	m	37.915	8.74	331.38	
432	$\Phi$ 12镀锌圆钢	避雷	m	579.327	3.51	2033.44	
433	含电源防雷、视频防雷、 数据防雷等		项	1	1769.91	1769.91	
434	电源防雷器(水质监测内 的)		个	1	353.98	353.98	
435	信号防雷器(水质监测内 的)	最大放电电流： 10kA(8/20 $\mu$ s)；最大 持续运行电压：30V： 保护水	个	5	353.98	1769.9	
436	电气绝缘胶带	18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	25.921	2.2	57.03	
437	磁环		个	72	16.39	1180.08	
438	夹具(2板)		个	72	25	1800	
439	镀锡裸铜绞线 16mm <sup>2</sup>		kg	1.64	63.75	104.55	
440	裸铜线	6mm <sup>2</sup>	m	19.5	4.8	93.6	
441	裸铜线	10mm <sup>2</sup>	m	7.22	8.6	62.09	
442	电线BVV-450/750V-2.5		m	420.519	2.6	1093.35	
443	电线BVV-450/750V-6		m	82.264	5.94	488.65	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
444	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5		m	26.895	2.88	77.46	
445	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5		m	152.878	3.67	561.06	
446	电线ZRBVV-2.5		m	356.73	2.65	945.33	
447	电线BVV-450/750V-4		m	777.179	4.07	3163.12	
448	WDZN-BYJ-0.6/1.0kV-4		m	26.568	5.56	147.72	
449	电话线HYV-10x2x0.5		m	27.489	5.68	156.14	
450	超六类非屏蔽双绞电缆		m	90.811	2.89	262.44	
451	六类双绞线，包括接头等配件		m	102	2.89	294.78	
452	六类双绞线		m	603.911	2.89	1745.3	
453	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm <sup>2</sup>		m	418.091	3.83	1601.29	
454	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm <sup>2</sup>		m	14.59	5.75	83.89	
455	多股铜芯软导线	BVR-6mm	m	3.344	5.75	19.23	
456	铜芯橡皮绝缘电线	3×2.5mm <sup>2</sup>	m	3.054	4.55	13.9	
457	RVV-0.6/1KV-3×6		m	10.746	18.5	198.8	
458	电线RVV-3×2.5		m	612.436	8.87	5432.3	
459	屏蔽电缆 RVVP4*0.75		m	275.648	5.12	1411.32	
460	RVV-3×6		m	32.4	18.5	599.4	
461	WDZN-RYS-2*1.5mm <sup>2</sup>		m	54	4.99	269.46	
462	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>		m	2.291	1.93	4.42	
463	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>		m	52.525	1.93	101.37	
464	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm <sup>2</sup>		m	16.32	4.52	73.77	
465	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm <sup>2</sup>		m	10.24	11.4	116.74	
466	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-2.5mm <sup>2</sup>		m	7.14	1.19	8.5	
467	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm <sup>2</sup>		m	3.57	2.8	10	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
468	电缆ZR-YJV-0.6/1.0kV-4×70+1×35		m	272.932	309.07	84355.19	
469	电缆NH-YJV-0.6/1.0kV-4×70+1×35		m	9.736	353.64	3443.18	
470	电缆ZR-YJV-0.6/1.0kV-4×50+1×25		m	25.25	220.59	5569.9	
471	电缆ZR-YJV-0.6/1.0kV-5×6		m	101	33.75	3408.75	
472	电缆ZR-YJV-0.6/1.0kV-5×16		m	28.765	82.09	2361.3	
473	电缆ZR-YJV-0.6/1.0kV-5×10		m	25.775	53.26	1372.79	
474	铜芯电力电缆FS-YJV-0.6/1kV-5x10mm		m	623.988	62.48	38986.78	
475	电缆ZR-YJV-0.6/1.0kV-3×10		m	16.009	32.56	521.24	
476	电缆ZR-YJV-0.6/1.0kV-3×6		m	90.9	20.66	1877.99	
477	12芯单模铠装光缆		m	102	6.5	663	
478	镀锌电缆吊挂	3×50	套	84.707	4.5	381.18	
479	金属线槽300x100		m	30.9	66.37	2050.83	
480	镀锌钢管塑料护口 DN15~20		个	195.149	0.06	11.71	
481	镀锌钢管塑料护口 DN32		个	21.151	0.22	4.65	
482	镀锌钢管塑料护口 DN40		个	1.421	0.27	0.38	
483	镀锌钢管塑料护口 DN70		个	4.146	0.32	1.33	
484	电力PE管	DN50	m	614.524	8.9	5469.27	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
485	线缆管 $\phi$ 32pvc		m	461.758	3.03	1399.13	
486	刚性难燃管 $\phi$ 25		m	2.64	2.08	5.49	
487	难燃PVC电缆管 $\phi$ 25		m	732.732	1.97	1443.48	
488	难燃塑料管接头 25		个	172.144	0.53	91.24	
489	难燃塑料管接头 32		个	86.475	0.61	52.75	
490	塑料接线柱 双线		个	27.81	0.85	23.64	
491	铜端子 6mm <sup>2</sup>		个	16.32	1.74	28.4	
492	铜接线端子		个	34.259	14.9	510.45	
493	铜接线端子 DT-2.5mm <sup>2</sup>		个	43.645	1.06	46.26	
494	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>		个	16.24	3.17	51.48	
495	铜接线端子 DT-70mm <sup>2</sup>		个	18.27	7.26	132.64	
496	接线盒86		个	49.98	1.49	74.47	
497	开关插座盒		个	33.66	1.8	60.59	
498	镀锌地线夹 20		套	80.553	0.36	29	
499	镀锌地线夹 32		套	87.424	0.79	69.07	
500	镀锌地线夹 40		套	5.875	1.05	6.17	
501	镀锌地线夹 50		套	285.028	1.52	433.24	
502	镀锌地线夹 80		套	31.098	2.22	69.04	
503	镀锌地线夹 100		套	168.566	2.84	478.73	
504	摄像5米立杆		根	2	575	1150	
505	立杆 镀锌钢管 $\phi$ 140 1.5m		根	7	129.42	905.94	
506	镀锌电缆卡子	2×35	个	262.105	1.4	366.95	
507	镀锌电缆卡子	3×50	个	89.254	2	178.51	
508	室外彩色摄像机 网络, $\geq$ 500万像素, 1/1.8" CMOS 超宽动态; F=3.25-88MM, 0.002Lux; 水平360°; 垂直-20° -9		台	2	3536.46	7072.92	
509	22"液晶显示器		台	1	1207.85	1207.85	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
510	液晶显示器 不低于24"液晶显示器		台	2	1968.8	3937.6	
511	智能NVR 网络视频输入不少于12路，不少于8个SATA接口，带满足12路；高清摄像机40天数据存储的专用硬盘，支？		台	1	6194.69	6194.69	
512	GPS设备 串口/脉冲口应不少于8路，含天线和通讯电缆，支持GPS、北斗等		台	1	6904.9	6904.9	
513	北斗GNSS监测一体机		台	7	7160.11	50120.77	
514	100兆光端机		台	10	575.2	5752	
515	光纤信息插座		个	6.06	27.56	167.01	
516	A4彩色激光打印机		台	1	2503.36	2503.36	
517	A3黑白激光打印机		台	1	3982.3	3982.3	
518	渗压计 测量范围(KPa):0-350;灵敏度k:0.025%F.S;拟合精度:0.1%F.S;测温范		支	7	1799.41	12595.87	
519	网络交换机	1000M二层工业以太网交换机，采用工业级元器件；提供2个千兆光口，12快速千兆以太网口；支持-40℃~+75℃工作温度；支持Telnet/WEB/Console口管理；支持SNMP v1/v2c/v3；CE/FCC认证，AC220V双电源输入；配套提供2个千	台	1	4197.5	4197.5	
520	网络交换机 性能指标不低于GE、东土或西门子等的1000M三层；工业以太网交换机，2个千兆光口，24快速千兆以？		台	1	3155.4	3155.4	
521	交接机 24口千兆级		台	1	1528.78	1528.78	
522	大叶油草		m²	11	5.51	60.61	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
523	大叶油草		m <sup>2</sup>	6678.891	5.51	36800.69	
524	梭鱼草		株	8984.417	0.86	7726.6	
525	杀虫剂		kg	75.411	17.09	1288.77	
526	无机肥(复合肥)		kg	483.358	4.8	2320.12	
527	有机肥		t	1.755	432	758.33	
528	草籽		kg	23.74	40	949.59	
529	镀锌扁钢支架 40×3		kg	15.565	4.46	69.42	
530	镀锌钢板横梁		根	346.794	2.3	797.63	
531	塑钢踏步		kg	83.426	5.53	461.35	
532	支架 铸铁		套	208.076	19.97	4155.28	
533	雨水斗	DN100	套	1	18	18	
534	玻璃钢化粪池 9m3内		个	1	6045.38	6045.38	
535	圆木支撑桩(含固定器)		条	197.76	100	19776	
536	大号圆木支撑桩(含固定器)		条	2.06	150	309	
537	中号圆木支撑桩(含固定器)		条	1.03	125	128.75	
538	标签纸 50页/本		本	2.5	8.55	21.38	
539	复印纸 A4 500张/包		包	0.4	19.36	7.74	
540	塑料手套 ST型		个	8.4	13.72	115.25	
541	白棉纱		kg	2.088	11.47	23.95	
542	白棉纱		kg	0.079	11.47	0.91	
543	激光打印机墨粉		瓶	0.2	102.56	20.51	
544	脱脂棉		kg	0.28	25.13	7.04	
545	水		m <sup>3</sup>	13442.881	3.9	52427.24	
546	风		m <sup>3</sup>	78813.951	0.15	11822.09	
547	标志牌 塑料扁形		个	21	0.68	14.28	
548	标志牌		个	91.235	0.7	63.86	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
549	位号牌		个	5	2.08	10.4	
550	标准钢模板		kg	6112.036	5.5	33616.2	
551	脚手架接驳管	φ 43×350	支	5.828	5	29.14	
552	脚手架钢管	φ 51×3.5	m	40.322	18.7	754.03	
553	卡扣件		kg	1555.595	5.8	9022.45	
554	脚手架扣件		kg	47.638	5	238.19	
555	尼龙安全网		m <sup>2</sup>	25.125	6.4	160.8	
556	植草砖		m <sup>2</sup>	31.212	17.71	552.76	
557	金属构件		kg	18.08	5.1	92.21	
558	一级圆钢 φ 10		t	0.048	3268.15	157.56	
559	球墨铸铁井盖 φ 700		套	4	429.62	1718.48	
560	球墨铸铁井盖 φ 700		套	2	428.4	856.8	
561	球墨铸铁井盖 φ 700		套	12	429.62	5155.44	
562	球墨铸铁井盖手孔井盖400		套	11	250	2750	
563	球墨铸铁井盖 φ 700		套	2	428.4	856.8	
564	不锈钢盖板500×500 厚1mm		套	4	49.06	196.24	
565	三维土工网垫		m <sup>2</sup>	1865.273	7.01	13073.7	
566	600*150*300厚烧面芝麻灰花岗岩平道牙	立缘石	m	971.825	75.61	73482.63	
567	混凝土路缘石	300×50, C30砼	m	24.48	11.75	287.64	
568	反光材料(玻璃珠)		kg	12.566	2.45	30.79	
569	钢垫板 1~2		kg	0.3	4.23	1.27	
570	钢垫板 2.5~5		kg	4.5	4.23	19.04	
571	角钢接地极L50x50x5 L=2.5m	避雷	根	23.1	39.02	901.36	
572	配线架		个	1	391	391	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
573	不间断电源柜(UPS) 性能指标不低于梅兰日兰、DELTA(台达)或西门子主机；机架式纯在线式、双变换设计，2KVA?		台	1	12504.1	12504.1	
574	电话分线箱10对		台	1	73	73	
575	电缆敷设牵引头		只	0.476	12	5.71	
576	电缆敷设滚轮		个	0.793	43	34.08	
577	电缆敷设转向导轮		个	0.198	101	20.01	
578	总等电位端子箱 300x200x120		台	1	187.01	187.01	
579	局部电位端子箱 300x200x120		台	2	118.37	236.74	
580	CCTV箱含电源适配器、信号、避雷适配器)		台	2	372.32	744.64	
581	测控装置(MCU)		台	1	13274.34	13274.34	
582	300×250×150不锈钢防水机箱 含托架		台	7	200	1400	
583	Windows Server 最高中文版		套	1	6528.77	6528.77	
584	生产控制系统软件	操作平台采用Windows Server最高中文企业版，2套； - 单机版组态软件1套，支持不低于3000点，点数包含I/O点及内部变量；开发版组态软件，最高开发版1套；工业实时数据库1套，与组态软件同一品牌，支持不低于3000点； ?	套	1	44247.8	44247.8	
585	视频平台软件 1) 主要技术：设备接入能力 单台设备最多接入200路视频；设备接入能力 单台设备最多接入200		套	1	6276.51	6276.51	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
586	视频工作站	性能指标不低于DELL、HP、联想等品牌的工作站； CPU: E5-2620 2.0GHz 6C； 内存:8G(2*4GB) DDR3	台(套)	1	7869.01	7869.01	
587	监控工作站(计算机监控)	CPU : 性能指标不低于2颗至强 银牌4210R, 频率不低于2.4 GHz, 缓存13.75 MB; 内存:DDR4, 32GB, 频率不低于2666MHz, 预留不少于1个拓展口; 硬盘:4TB SAS硬盘; 光驱类型: DVD刻录机; 网卡: 双100/1000M以太网; 带10	台(套)	1	12331	12331	
588	服务器(计算机监控)	机架式; CPU: 性能指标不低于4颗Intel 至强金牌Xeon Gold 5218, 频率不低于2.2GHz; 三级缓存22MB, CPU核心十六核; 内存:DDR4, 32GB, 频率不低于2666MHz, 预留不少于1个拓展口; 硬盘:4TB SAS硬盘; 10Gb双端口光口(含	台(套)	1	15409.1	15409.1	
589	机柜	尺寸宽x深x高=800x600x2200 柜内自带配电系统; 机柜内部安装有电子锁, 带标准机架式插座, 含内部导线?	个	1	5752.2	5752.2	
590	机柜	800*1000*2200mm	个	1	5752.2	5752.2	
591	户外一体化机柜(水质监测内的)	包含柜体供电系统、照明、空调、柜体基础、避雷防雷设施、防雷接地等	个	1	11799.41	11799.41	
592	信号及电源防雷器		台	7	360	2520	
593	抹面水泥砂浆	1:3	m3	0.151	336.57	50.89	
594	水泥砌筑砂浆	M5	m3	13.843	284.61	3939.89	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
595	水泥砌筑砂浆	M7.5	m3	33.933	290.39	9853.94	
596	预拌水泥砂浆 1:2		m3	1.981	373.25	739.22	
597	聚合物水泥砂浆		m3	0.215	365.95	78.65	
598	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.421	365.95	154.13	
599	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.415	365.95	151.93	
600	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	2.765	373.25	1032.03	
601	聚合物水泥砂浆		m3	-0.109	365.95	-39.72	
602	M20水泥地面砂浆		m3	0.215	373.25	80.22	
603	M15地面砂浆找平		m3	0.441	365.95	161.3	
604	WSM15预拌砂浆		m3	0.867	365.95	317.27	
605	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	0.009	353.94	3.32	
606	预拌水泥砂浆 M10		m3	3.938	360.13	1418.22	
607	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	3.19	379	1208.98	
608	聚合物水泥防水砂浆(干粉类)		m3	3.621	379	1372.44	
609	地面砂浆	1:3	m3	6.002	365.95	2196.6	
610	M15聚合物抗裂水泥砂浆 (内掺杜拉纤维0.9kg/m3 砂浆)		m3	2.964	379	1123.51	
611	WSM15预拌抹灰砂浆		m3	9.615	371.02	3567.54	
612	M15聚合物水泥砂浆		m3	0.961	379	364.12	
613	DP M15砂浆(1:3水泥砂 浆)		m3	0.506	371.02	187.76	
614	聚合物水泥防水浆料(II 型)		kg	615.072	8.61	5295.77	
615	聚合物水泥防水涂料(II 型)		kg	272.409	8.61	2345.44	
616	聚合物水泥基防水涂膜 (II型)		kg	265.789	8.61	2288.44	
617	素水泥浆(配合比)		m3	0.034	513.26	17.44	
618	商品混凝土-泵送	水下C30	m3	3016.793	444.69	1341537.54	
619	商品混凝土-泵送	C25	m3	4.189	419.08	1755.33	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
620	商品混凝土-非泵送	C30S6	m3	2.346	430.99	1011.1	
621	商品混凝土-非泵送	C15	m3	2.844	397.77	1131.32	
622	商品混凝土-泵送	C25	m3	0.651	419.08	272.89	
623	商品混凝土-泵送	C20	m3	3.061	410.33	1256.2	
624	商品混凝土-非泵送	C30	m3	1.401	420.99	589.79	
625	商品混凝土-泵送	C20	m3	17.382	410.33	7132.42	
626	商品混凝土-非泵送	C15	m3	0.465	397.77	184.8	
627	商品混凝土-泵送	C25	m3	3.3	419.08	1382.96	
628	商品混凝土-非泵送	C25	m3	6.736	412.59	2779.29	
629	商品混凝土-泵送	C25	m3	25.223	419.08	10570.3	
630	商品混凝土-泵送	C30	m3	541.582	428.22	231916.35	
631	商品混凝土-泵送	C30	m3	52.427	428.22	22450.29	
632	商品混凝土-泵送	C30P6	m3	153.882	438.22	67434.17	
633	商品混凝土-泵送	C20	m3	157.024	410.33	64431.83	
634	商品混凝土-非泵送	C25	m3	159.913	412.59	65978.36	
635	商品混凝土-非泵送	C30	m3	77.023	420.99	32426.1	
636	商品混凝土-非泵送	C30	m3	4.102	420.99	1726.77	
637	商品混凝土-非泵送	C20	m3	25.523	403.77	10305.58	
638	商品混凝土-非泵送	C10	m3	1.36	394.82	536.8	
639	商品混凝土-非泵送	C15	m3	1.076	397.77	428	
640	商品混凝土-非泵送	C20	m3	39.321	403.77	15876.75	
641	商品混凝土-泵送	C30	m3	23.185	428.22	9928.41	
642	商品混凝土-非泵送	C25	m3	245.913	412.59	101461.12	
643	商品混凝土-泵送	C30	m3	974.092	428.22	417125.5	
644	商品混凝土-非泵送	C30	m3	96.132	420.99	40470.59	
645	商品混凝土-泵送	C20	m3	37.127	410.33	15234.48	
646	商品混凝土-非泵送	C25	m3	52.079	412.59	21487.22	
647	商品混凝土-泵送	C20	m3	30.849	410.33	12658.07	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
648	商品混凝土-泵送	C40	m3	214.4	455.85	97734.01	
649	商品混凝土-非泵送	C25	m3	0.021	412.59	8.5	
650	细粒式AC-10C彩色改性沥青混凝土(红色)	(商品)	m3	41.451	2831.86	117384.34	
651	商品混凝土-非泵送	C20	m3	0.505	403.77	203.78	
652	细粒式AC-10C彩色改性沥青混凝土(红色)	(商品)	m3	65.577	2831.86	185704.09	
653	陶粒混凝土 C25		m3	1.085	425.76	462.07	
654	零星材料费		%	4048.767			
655	数字精密压力表		台班	0.42	19.99	8.4	
656	彩色监视器		台班	0.4	5.25	2.1	
657	笔记本电脑		台班	5.86	11.18	65.51	
658	宽行打印机		台班	0.06	6.61	0.4	
659	手持式万用表		台班	6.468	5.09	32.92	
660	工业用真有效值万用表		台班	0.14	7.23	1.01	
661	钳形接地电阻测试仪		台班	1.09	15.23	16.6	
662	接地电阻测试仪		台班	4.706	69.52	327.16	
663	光时域反射仪		台班	0.01	126.28	1.26	
664	光可变衰减器		台班	1	11.32	11.32	
665	多功能校验仪		台班	2.505	283.34	709.77	
666	数字电压表		台班	3.755	7.98	29.96	
667	网络分析仪	量程：10Hz~500MHz	台班	1.3	54.51	70.86	
668	场强仪	量程：-120dB, VHF/UHF频段	台班	2.4	11.54	27.7	
669	频谱分析仪	频率：0.15~1050MHz	台班	2.4	18.59	44.62	
670	通信性能分析仪		台班	2.5	6.71	16.77	
671	对讲机(一对)5(km)		台班	7.795	5.22	40.69	
672	网络测试仪		台班	0.18	3.67	0.66	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
673	铭牌打印机		台班	0.06	39.85	2.39	
674	线号打印机		台班	0.22	4.86	1.07	
675	M15预拌水泥砂浆		立方米	7.139	365.95	2612.68	
676	履带式单斗液压挖掘机	斗容量0.6(m3)	台班	0.974	845.93	823.9	
677	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1.258	1235.52	1553.79	
678	电动夯实机	夯击能量250(N·m)	台班	0.5	26.18	13.09	
679	汽车式沥青喷洒机	箱容量4000(L)	台班	1.247	834.51	1040.57	
680	汽车式路面划线机	喷涂宽度450(mm)	台班	0.17	502.37	85.57	
681	汽车式钻孔机	孔径400(mm)	台班	59.1	815.45	48193.1	
682	挖掘机	液压 斗容0.6m3	台班	1.193	846.79	1010.49	
683	挖掘机	液压 斗容1m3	台班	121.298	1086.99	131849.77	
684	推土机	功率59kW	台班	22.63	680.77	15406.15	
685	推土机	功率74kW	台班	14.462	793.73	11478.85	
686	推土机	功率88kW	台班	61.834	950.88	58796.93	
687	压路机	内燃 重量12~15t	台班	8.745	576.65	5043.06	
688	蛙式夯实机	功率2.8kW	台班	62.654	228.47	14314.59	
689	汽车式起重机	提升质量8(t)	台班	12.594	692.62	8723.2	
690	汽车式起重机	提升质量12(t)	台班	0.837	810.26	678.45	
691	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班	0.774	934.5	723.13	
692	汽车式起重机	提升质量25(t)	台班	0.966	1088.73	1051.6	
693	汽车式起重机	提升质量40(t)	台班	0.007	1645.74	12.06	
694	叉式起重机	提升质量3(t)	台班	0.3	447.48	134.24	
695	叉式起重机	提升质量5(t)	台班	0.2	452.6	90.52	
696	载货汽车	装载质量2(t)	台班	1.8	341.25	614.25	
697	载货汽车	装载质量3(t)	台班	1	389.99	389.99	
698	载货汽车	装载质量4(t)	台班	6.63	415.81	2756.74	
699	载货汽车	装载质量6(t)	台班	0.062	451.78	28.21	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
700	机动翻斗车	装载质量1(t)	台班	1.622	182.12	295.45	
701	洒水车	罐容量8000(L)	台班	44.848	628.05	28166.75	
702	混凝土搅拌机	出料0.25m <sup>3</sup>	台班	3.317	142.3	472.07	
703	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台班	0.37	171.66	63.47	
704	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	52.821	553.25	29223.23	
705	振动器	插入式 功率1.1KW	台班	179.06	10.36	1855.06	
706	振动器	平板式 功率2.2KW	台班	43.556	10.43	454.29	
707	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台班	97.301	189.19	18408.41	
708	电动单筒快速卷扬机	牵引力30(kN)	台班	0.044	186.94	8.15	
709	汽车式高空作业车	提升高度18(m)	台班	0.606	648.93	392.99	
710	汽车式高空作业车	提升高度21(m)	台班	0.795	953.46	758.23	
711	混凝土振捣器	(插入式)	台班	0.893	9.77	8.73	
712	混凝土振捣器	(平板式)	台班	0.706	11	7.76	
713	混凝土湿喷机	生产率5(m <sup>3</sup> /h)	台班	6.758	298.42	2016.7	
714	混凝土切缝机	功率7.5(kW)	台班	22.663	27.97	633.88	
715	载重汽车	载重量5t	台班	32.687	469.94	15360.83	
716	载重汽车	载重量8t	台班	0.029	525.6	15.48	
717	载重汽车	载重量10t	台班	0.158	593.35	93.75	
718	自卸汽车	载重量8t	台班	381.177	586.81	223678.36	
719	胶轮车		台班	141.585	4.75	672.53	
720	泥浆运输车	装载容量4000L	台班	30.661	399.79	12258.02	
721	木工圆锯机	直径500(mm)	台班	0.026	23.85	0.62	
722	普通车床	工件直径×长度 630×2000(mm)	台班	0.168	98.66	16.57	
723	剪板机	厚度×宽度 6.3×2000(mm)	台班	0.27	55.71	15.02	
724	卷板机	板厚×宽度 2×1600(mm)	台班	0.27	43.39	11.7	
725	管子切断套丝机	管径159(mm)内	台班	0.068	37.11	2.52	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
726	钢材电动煨弯机	弯曲直径500以内(mm)	台班	1.078	60.77	65.53	
727	液压弯管机	管径D60(mm)	台班	0.507	52.58	26.64	
728	砂轮切割机	砂轮直径400(mm)	台班	0.295	28.9	8.51	
729	电动切割机		台班	1.053	245.78	258.81	
730	喷涂机		台班	12.155	33.85	411.44	
731	台式砂轮机	砂轮直径100(mm)	台班	0.031	10.6	0.33	
732	手动油锯机		台班	2.102	25.71	54.04	
733	泥浆泵	流量15(m <sup>3</sup> /h)	台班	26	39.09	1016.34	
734	塔式起重机	起重量10t	台班	2.331	665.59	1551.64	
735	汽车起重机	起重量5t	台班	70.107	539.85	37847.28	
736	汽车起重机	起重量8t	台班	5.969	603.31	3600.98	
737	汽车起重机	起重量12t	台班	21.312	765.29	16309.58	
738	汽车起重机	起重量16t	台班	0.649	879.57	570.69	
739	汽车起重机	起重量20t	台班	49.087	905.37	44442.29	
740	汽车起重机	起重量50t	台班	2.608	1649.8	4302.84	
741	卷扬机	单筒慢速 起重量5t	台班	153.039	151.13	23128.8	
742	卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台班	0.411	179.46	73.72	
743	交流弧焊机	容量21(kV·A)	台班	26.748	53.98	1443.84	
744	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	3.638	77.32	281.31	
745	直流弧焊机	容量20(kV·A)	台班	4.684	70.45	330.01	
746	氩弧焊机	电流500(A)	台班	2.472	93.28	230.63	
747	二氧化碳气体保护焊机	电流450(A)	台班	0.016	116.09	1.91	
748	电焊条烘干箱	容量 600×500×750(cm <sup>3</sup> )	台班	0.18	29.35	5.28	
749	电动空气压缩机	排气量10(m <sup>3</sup> /min)	台班	6.011	343.35	2063.76	
750	地质钻机	150型	台班	7.512	330.14	2480.09	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
751	旋挖钻机	最大扭矩 200KN·m	台班	105.455	3637.48	383590.69	
752	泥浆搅拌机		台班	39.374	207.88	8185.13	
753	灰浆搅拌机		台班	628.661	148.37	93274.43	
754	液压注浆机	HYB60/50-1型	台班	725.41	162.26	117705.09	
755	泥浆泵	出口管径100mm	台班	12.079	278.32	3361.73	
756	泥浆泵	HB80/10型 3PN	台班	97.71	117.24	11455.47	
757	搅拌水泥桩机		台班	1451.026	539.59	782959.35	
758	轴流通风机	功率30(kW)	台班	10.884	131.55	1431.81	
759	热熔釜溶解车		台班	0.17	310.55	52.89	
760	绿篱修剪机		台班	11.651	49.06	571.6	
761	杀虫车	装载质量1.5(t)	台班	4.977	356.23	1773.12	
762	离心水泵	多级 功率14kW	台班	1.41	163.7	230.86	
763	污水泵	功率4kW	台班	110	136.37	15000.7	
764	电焊机	交流 25~30kVA	台班	452.981	38.39	17389.93	
765	对焊机	电阻型 150kVA	台班	6.994	322.53	2255.67	
766	全自动热熔对接焊接机		台班	23.472	184.78	4337.12	
767	氩弧焊机	电流≤500A	台班	0.056	193.85	10.89	
768	钢筋弯曲机	直径6~40mm	台班	44.163	138.77	6128.51	
769	钢筋切断机	功率20kW	台班	16.878	177.18	2990.38	
770	钢筋调直机	功率4~14kW	台班	25.555	155.85	3982.7	
771	型钢剪断机	功率13kW	台班	0.036	225.65	8.02	
772	管子切断机	直径150mm	台班	0.355	32.98	11.72	
773	型材弯曲机		台班	0.056	195.62	10.87	
774	木工园锯机	直径500mm	台班	2.235	21.12	47.21	
775	台式砂轮机	直径100mm	台班	0.015	12.02	0.18	
776	维护费		元	12030.455	1	12030.46	
777	汽油	(机械用)国III93#	kg	3246.356	7.64	24795.67	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
778	汽油	(机械用)	kg	2888.845	7.64	22065	
779	柴油	(机械用)0#	kg	3007.376	6.31	18976.54	
780	柴油	(机械用)	kg	55659.967	6.31	351214.39	
781	电	(机械用)	kw. h	554707.427	0.59	327277.38	
782	水	(机械用)	m3	1595.739	3.9	6223.38	
783	其他材料费		元	7210.845	1	7210.84	
784	校验费		元	284.979	1	284.98	
785	300*600*50烧洗面芝麻黑花岗岩	(商品)	m²	26.346	119.61	3151.19	
786	300*600*50烧洗面芝麻灰花岗岩	(商品)	m²	210.475	109.61	23070.16	
787	600*500*50厚福鼎黑花岗岩收边	(商品)	m²	195.831	304.02	59536.49	
788	600*300*30厚福鼎黑花岗岩收边	(商品)	m²	118.793	227.79	27059.92	
789	400*500*50厚福鼎黑花岗岩收边	(商品)	m²	2.448	304.02	744.24	
790	混凝土拌制		m3	3.09			
791	混凝土拌制		m3	0.386			
792	混凝土拌制		m3	20.412			
793	混凝土拌制		m3	0.816			
794	混凝土拌制		m3	0.051			
795	混凝土拌制		m3	0.577			
796	混凝土拌制		m3	1.36			
797	混凝土拌制		m3	12.236			
798	混凝土拌制		m3	1.112			
799	混凝土拌制		m3	0.206			
800	混凝土拌制		m3	0.68			
801	混凝土拌制		m3	0.227			
802	混凝土拌制		m3	0.558			

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
803	混凝土拌制		m3	52.169			
804	混凝土拌制		m3	6.705			
805	混凝土拌制		m3	3.451			
806	混凝土拌制		m3	196.854			
807	混凝土拌制		m3	179.364			
808	混凝土拌制		m3	26.533			
809	混凝土拌制		m3	15.162			
810	混凝土拌制		m3	46.347			
811	混凝土拌制		m3	91.546			
812	混凝土拌制		m3	160.186			
813	混凝土拌制		m3	34.062			
814	混凝土拌制		m3	16.861			
815	混凝土拌制		m3	168.053			
816	混凝土拌制		m3	43.106			
817	混凝土拌制		m3	6.386			
818	混凝土拌制		m3	108.758			
819	混凝土拌制		m3	17.757			
820	混凝土拌制		m3	78.064			
821	混凝土拌制		m3	9.198			
822	混凝土拌制		m3	19.343			
823	混凝土拌制		m3	3.286			
824	混凝土拌制		m3	9.291			
825	混凝土拌制		m3	155.442			
826	混凝土拌制		m3	6.056			
827	混凝土拌制		m3	0.742			
828	混凝土拌制		m3	139.265			
829	混凝土拌制		m3	328.268			
830	混凝土拌制		m3	229.207			

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
831	混凝土拌制		m3	232.109			
832	混凝土拌制		m3	622.134			
833	混凝土拌制		m3	250.968			
834	混凝土拌制		m3	147.555			
835	混凝土拌制		m3	295.11			
836	混凝土拌制		m3	178.324			
837	混凝土拌制		m3	189.314			
838	混凝土拌制		m3	23.185			
839	混凝土拌制		m3	27.872			
840	混凝土拌制		m3	6.561			
841	混凝土拌制		m3	30.879			
842	混凝土拌制		m3	22.666			
843	混凝土拌制		m3	772.176			
844	混凝土拌制		m3	79.31			
845	混凝土拌制		m3	8.24			
846	混凝土拌制		m3	5.105			
847	混凝土拌制		m3	99.076			
848	混凝土拌制		m3	20.435			
849	混凝土拌制		m3	14.935			
850	混凝土拌制		m3	14.657			
851	混凝土拌制		m3	20.229			
852	混凝土拌制		m3	4.985			
853	混凝土拌制		m3	1.082			
854	混凝土拌制		m3	4.759			
855	混凝土拌制		m3	0.505			
856	混凝土拌制		m3	0.021			
857	混凝土拌制		m3	96.132			
858	混凝土拌制		m3	52.079			

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
859	混凝土拌制		m3	36.068			
860	混凝土拌制		m3	39.321			
861	混凝土拌制		m3	245.913			
862	混凝土拌制		m3	10.061			
863	混凝土拌制		m3	25.223			
864	混凝土拌制		m3	11.654			
865	混凝土拌制		m3	47.668			
866	混凝土运输		m3	3.09			
867	混凝土运输		m3	0.386			
868	混凝土运输		m3	20.412			
869	混凝土运输		m3	0.816			
870	混凝土运输		m3	0.051			
871	混凝土运输		m3	0.577			
872	混凝土运输		m3	1.36			
873	混凝土运输		m3	12.236			
874	混凝土运输		m3	1.112			
875	混凝土运输		m3	0.206			
876	混凝土运输		m3	0.68			
877	混凝土运输		m3	0.227			
878	混凝土运输		m3	0.558			
879	混凝土运输		m3	52.169	8.84	461.18	
880	混凝土运输		m3	6.705	8.84	59.27	
881	混凝土运输		m3	3.451	8.84	30.5	
882	混凝土运输		m3	196.854	8.84	1740.19	
883	混凝土运输		m3	179.364			
884	混凝土运输		m3	26.533	8.84	234.55	
885	混凝土运输		m3	15.162	8.84	134.03	
886	混凝土运输		m3	46.347	8.84	409.71	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
887	混凝土运输		m3	91.546	8.84	809.27	
888	混凝土运输		m3	160.186			
889	混凝土运输		m3	34.062	8.84	301.11	
890	混凝土运输		m3	16.861	8.84	149.05	
891	混凝土运输		m3	168.053	8.84	1485.58	
892	混凝土运输		m3	43.106	8.84	381.05	
893	混凝土运输		m3	6.386	8.84	56.45	
894	混凝土运输		m3	108.758	8.84	961.42	
895	混凝土运输		m3	17.757	8.84	156.97	
896	混凝土运输		m3	78.064	8.84	690.08	
897	混凝土运输		m3	9.198	8.84	81.31	
898	混凝土运输		m3	19.343			
899	混凝土运输		m3	3.286	8.84	29.05	
900	混凝土运输		m3	9.291			
901	混凝土运输		m3	155.442			
902	混凝土运输		m3	6.056			
903	混凝土运输		m3	0.742	8.84	6.56	
904	混凝土运输		m3	139.265	8.84	1231.11	
905	混凝土运输		m3	328.268	8.85	2905.17	
906	混凝土运输		m3	229.207	8.84	2026.19	
907	混凝土运输		m3	232.109	8.84	2051.84	
908	混凝土运输		m3	622.134	8.84	5499.67	
909	混凝土运输		m3	250.968	8.84	2218.55	
910	混凝土运输		m3	147.555	8.85	1305.86	
911	混凝土运输		m3	295.11	8.85	2611.72	
912	混凝土运输		m3	178.324			
913	混凝土运输		m3	189.314	8.84	1673.54	
914	混凝土运输		m3	23.185	8.84	204.96	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
915	混凝土运输		m3	27.872	8.84	246.39	
916	混凝土运输		m3	6.561	8.84	58	
917	混凝土运输		m3	30.879	8.84	272.97	
918	混凝土运输		m3	22.666	8.84	200.37	
919	混凝土运输		m3	772.176	8.85	6833.76	
920	混凝土运输		m3	79.31	8.84	701.1	
921	混凝土运输		m3	8.24	8.84	72.84	
922	混凝土运输		m3	5.105	8.84	45.13	
923	混凝土运输		m3	99.076	8.84	875.83	
924	混凝土运输		m3	20.435	8.84	180.65	
925	混凝土运输		m3	14.935	8.84	132.03	
926	混凝土运输		m3	14.657	8.84	129.57	
927	混凝土运输		m3	20.229	8.84	178.83	
928	混凝土运输		m3	4.985			
929	混凝土运输		m3	1.082	8.84	9.56	
930	混凝土运输		m3	4.759	8.84	42.07	
931	混凝土运输		m3	0.505			
932	混凝土运输		m3	0.021			
933	混凝土运输		m3	96.132			
934	混凝土运输		m3	52.079			
935	混凝土运输		m3	36.068			
936	混凝土运输		m3	39.321			
937	混凝土运输		m3	245.913			
938	混凝土运输		m3	10.061	8.84	88.94	
939	混凝土运输		m3	25.223	8.84	222.97	
940	混凝土运输		m3	11.654	8.84	103.03	
941	混凝土运输		m3	47.668			
942	场外购土费		立方米	9049.235	15	135738.53	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
943	余泥渣土消纳费		立方米	8467.932	28	237102.09	
944	水质分析仪试剂		套	5	3097.35	15486.75	
945	将安全监测及水质数据集成到闸门控制系统组态软件上		项	1	44247.79	44247.79	
946	含取水泵、浮台、管路、压力及流量探头、管路除藻、供		套	1	8849.56	8849.56	
947	预处理单元		套	1	19469.03	19469.03	
948	控制单元 带14寸触摸屏等		套	1	28318.58	28318.58	
949	安健环设施 含灭火器、系统接线图、工具箱、绝缘胶垫等		项	1	2000	2000	
950	不锈钢桥架200×100含角钢固定支吊架		m	15.467	195.87	3029.42	
951	接地铜板 10cmx10cm 带螺栓孔		t	0.001	87657.72	62.41	
952	深灰色钢质带门套成品防盗门		m2	13.62	401.76	5471.97	
953	铝合金门带门套，下带百叶		m2	2.1	350.55	736.16	
954	中灰色成品钢甲级防火门		m2	2.52	401.76	1012.44	
955	中灰色成品钢乙级防火门		m2	4.62	376.87	1741.14	
956	普通铝合金框中灰色防雨百叶		m2	10.705	141.47	1514.44	
957	2.0厚70系列普通铝合金框中灰色粉末喷涂水晶低透光透明		m2	28.35	366.4	10387.44	
958	闸门埋设件 钢埋件	每套埋件自重 ≤3t	1t	2.821	10374.6	29266.75	
959	照明配电箱AL1		1台	1	1190.3	1190.3	
960	照明配电箱AL4		1台	1	1190.3	1190.3	
961	照明配电箱AL2		1台	1	1190.3	1190.3	
962	照明配电箱AL3		1台	1	1190.3	1190.3	

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
963	检修箱JX1		1台	1	1190.3	1190.3	
964	应急照明配电箱ALE	0.4kV以下户内成套低压配电装置 照明配电箱	1台	1	1190.3	1190.3	
965	双电源转换箱 IP43	0.4kV以下户内成套低压配电装置 动力配电箱 半周长≤1.5m	1台	1	5760.04	5760.04	
966	二次电源箱2AP	0.4kV以下户内成套低压配电装置 动力配电箱 半周长≤1m	1台	1	1190.3	1190.3	
967	钢制叠梁闸门	每扇闸门自重 ≤40t	1t	23.71	10493.2	248793.77	
968	景观照明控制柜	0.4kV以下户内成套低压配电装置 照明配电箱	1台	1	2932.38	2932.38	
969	柴油发电机组 常用功率100kW 含机载控制屏		台	1	46079.07	46079.07	

# 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程涉及 航道、航标费用

# 编制说明

## 一、编制依据:

- 1、《水乡九曲创意产业区水闸迁改工程》施工图。
- 2、《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T 116 -2019）、《内河航运工程参考定额》（JTS/T 275-4-2019）、《水运工程测量概算预算编制规定》（JTS116-4-2014）、《水运工程测量定额》（JTS/T273-2024）、《水运工程测量费用计算规则》（JTS/T116-4-2024）、《水运工程测量船舶仪器艘（台班）费用定额》（JTS/T273-1-2024）、《广东省航道养护工程预算编制规定》、《广东省航道养护工程预算定额》、《广东省航道养护工程船舶机械仪器艘（台）班费用定额》。
- 3、材料价参考信息价，缺项部分按市场询价。

## 二、其他说明

## 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程涉及航道、航标费用汇总表

序号	项目	预算金额（元）	备注
1	施工期通航影响分析咨询费	43,400.00	
2	施工期间航标配布设计费用及专家评审费用	2,398.75	
3	施工期间航标设置费用	43,487.07	
4	施工期间航标维护费（施工阶段）	6,164.52	
5	完工后航道扫床验收测量费用	41,174.09	
6	总计	136,624.43	

## 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程施工期通航影响分析咨询费

序号	工程或费用名称	计算式	总价	备注
一	施工期通航影响分析咨询费	高级：900元/天·人×1人×20天=18000元； 中级：700元/天·人×2人×20天=28000元； 初级：400元/天·人×2人×20天=16000元；	<b>43,400.00</b>	

## 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程施工期间航标配布设计 费用

序号	工程或费用名称	计算式	总价	备注
一	施工期间航标配布设计费用（含专家评审费）	工程费用*7.88%*0.7	2,398.75	施工期通航影响分析与施工期间航标配布设计合并为一个评审，按专家意见修改后作为办理通航水域水上水下施工许可的依据。

## 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程施工期间航标设置预算

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)		总计	备注
				基价	不含税 市场价	基价	不含税 市场价		
	<b>工程总价</b>							<b>43487.07</b>	
<b>一</b>	<b>侧面灯桩 Φ110mm</b>		<b>1.00</b>				<b>10755.11</b>	<b>10755.11</b>	<b>定额编号332</b>
1	人工	工日	14.00	62.47	62.47	874.58	874.58		
2	无缝钢管 Φ110 δ3	kg	40.00	3.80	5.99	152.00	239.60		
3	标牌	付	1.00	0.00	1327.43	0.00	1327.43		
4	智能航标灯总成	套	1.00	0.00	1592.92	0.00	1592.92		
5	太阳能电池组 (10w)	组	1.00	0.00	288.29	0.00	288.29		
6	铅酸蓄电池组	只	3.00	0.00	495.50	0.00	1486.50		
7	电池箱	个	1.00	0.00	774.77	0.00	774.77		
8	反光膜	套	1.00	0.00	105.45	0.00	105.45		
9	基础	宗	1.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00		
10	电焊条	kg	6.00	6.00	6.00	36.00	36.00		
11	油漆	kg	4.00	8.00	8.00	32.00	32.00		
12	红丹漆	kg	4.00	9.00	9.00	36.00	36.00		
13	其他材料	%	2.50	256.00	7718.96	6.40	192.97		
14	机动艇 59kw	艘班	1.00	438.44	601.08	438.44	601.08		
15	交流弧焊机 32kVA	台班	1.00	104.73	80.63	104.73	80.63		
16	其他船机	%	4.00	543.17	681.71	21.73	27.27		
17	基价定额直接费						1701.88		
18	定额直接费						9495.50		
19	其他直接费						92.58		
19.1	安全文明施工费	%	1.50				25.53		基价定额直接费×费率
19.2	临时设施费	%	1.20				20.42		基价定额直接费×费率
19.3	冬季雨季及夜间施工增加费	%	0.97				16.51		基价定额直接费×费率
19.4	材料二次倒运费	%	0.22				3.74		基价定额直接费×费率
19.5	施工辅助费	%	1.03				17.53		基价定额直接费×费率
19.6	施工队伍进退场费	%	0.52				8.85		基价定额直接费×费率
20	企业管理费	%	6.57				117.90		基价定额直接费+其他直接费×费率
21	利润	%	7.00				133.86		(基价定额直接费+其他直接费+企业管理费)×费率
22	规费	%	1.60				27.23		基价定额直接费×费率
23	增值税	%	9.00				888.04		
	合计	元					10755.11		
<b>五</b>	<b>施工警示牌3.78m*2.52m</b>		<b>2.00</b>				<b>16365.98</b>	<b>32731.96</b>	<b>定额编号363</b>
1	人工	工日	7.00	62.47	62.47	437.29	437.29		
2	无缝钢管 Φ219 δ10	kg	1288.60	3.80	5.99	4896.68	7718.71		
3	角钢	kg	100.10	2.80	4.13	280.28	413.41		
4	反光标牌	m <sup>2</sup>	3.80	0.00	654.44	0.00	2486.87		
5	警示字	套	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	反光膜	套	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	其他材料	%	5.00	5176.96	10619.00	258.85	530.95		
8	机动艇 59kw	艘班	2.00	438.44	601.08	876.88	1202.16		
9	机动驳 10t~15t	艘班	2.00	171.44	203.60	342.88	407.20		
10	交流弧焊机 32kVA	台班	2.00	104.73	80.63	209.46	161.26		

## 水乡九曲创意产业区水闸迁改工程施工期间航标设置预算

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)		总计	备注
				基价	不含税 市场价	基价	不含税 市场价		
11	其他船机	%	3.00	1429.22	1770.62	42.88	53.12		
12	基价定额直接费						7345.19		
13	定额直接费						13410.98		
14	其他直接费						399.58		
14.1	安全文明施工费	%	1.50				110.18		基价定额直接费×费率
14.2	临时设施费	%	1.20				88.14		基价定额直接费×费率
14.3	冬季雨季及夜间施工增加费	%	0.97				71.25		基价定额直接费×费率
14.4	材料二次倒运费	%	0.22				16.16		基价定额直接费×费率
14.5	施工辅助费	%	1.03				75.66		基价定额直接费×费率
14.6	施工队伍进退场费	%	0.52				38.20		基价定额直接费×费率
15	企业管理费	%	6.57				508.83		基价定额直接费+其他直接费×费率
16	利润	%	7.00				577.75		(基价定额直接费+其他直接费+企业管理费)×费率
17	规费	%	1.60				117.52		基价定额直接费×费率
18	增值税	%	9.00				1351.32		
	合计	元					16365.98		

# 航道养护工程费用汇总表

工程名称：水乡九曲创意产业区水闸迁改工程施工期间航标维护费用（维护期30天）

序号	分 项 工 程		金 额 (元)	其中(元)			备 注
	代 号	名 称		人工费	材料费	船机设备费	
一		航标维护定额直接费	4505.70	351.40	273.18	3881.13	
二		其他直接费	313.15				含安全文明施工费2.1%，临时设施费1.63%，冬雨季及夜间施工增加费1.01%，材料二次倒运费0.31%，施工辅助费1.43%，施工队伍进退场费0.47%。
三		直接工程费	4818.85				
四		企业管理费	515.62				
五		利润	373.41				
六		规费	107.70				
七		税金	348.93				
		航标维护费合计：	6164.52				

## 航道养护工程费用计算表

工程名称：水乡九曲创意产业区水闸迁改工程施工期间航标维护费用（维护期30天）

序号	名 称	定额编号	单位	数量	单价(元)	其中(元)			合价(元)	其中(元)			备注
					基价	人工费	材料费	船机设备费	基价	人工费	材料费	船机设备费	
	定额工程费								4505.70	351.40	273.18	3881.13	
一	侧面灯桩维护								3086.62	245.70	220.68	2620.25	
1	航标检查（不发光岸标）	2029	10标次	2.40	1123.48	77.00	40.00	1006.48	2696.35	184.80	96.00	2415.55	
2	航标灯器养护	2109	10灯次	0.40	405.80	115.00	290.80		162.32	46.00	116.32		
3	杆形钢管岸标标体保养(清洗)	2173	10标次	0.10	2279.50	149.00	83.56	2046.94	227.95	14.90	8.36	204.69	
4	杆形钢管岸标标体保养(油漆)	2174	10标次	0.00	2119.41	271.00	118.84	1729.57					清洗与油漆同时进行，扣除船机 0.291 艘班/10 标·次， 0.291*2686.02=781.63元
二	施工警示标志维护								1419.08	105.70	52.50	1260.88	
1	航标检查（不发光岸标）	2029	10标次	1.20	1123.48	77.00	40.00	1006.48	1348.18	92.40	48.00	1207.78	
2	警示标志标体保养(清洗)	2198	10标次	0.10	709.05	133.00	45.00	531.05	70.91	13.30	4.50	53.11	
3	警示标志标体保养(油漆)	2199	10标次	0.00	2157.59	426.00	134.48	1597.11					

## 竣工验收航道扫床测量预算

序号	项目名称	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
一	直接费				34,791.94	
(第一章)	控制测量				16,227.71	
1002	控制点选点造埋-E级	点	4.00	740.00	2,960.00	
1003	控制点选点造埋-图根	点	4.00	264.80	1,059.20	
1007	导线测量-二级, 简单	点	4.00	680.86	2,723.44	
1010	导线测量-图根, 简单	点	4.00	491.38	1,965.52	
1016	全球导航卫星系统(GNSS)平面控制测量-简单	点	4.00	941.07	3,764.29	
1019	全球导航卫星系统(GNSS)平面控制测量-图根-简单	点	4.00	526.82	2,107.29	
1025	水准测量-四等-简单	1km	16.00	103.00	1,647.97	
(第二章)	地形测量				328.89	
2004	地形测量-图比1: 500-简单	1km <sup>2</sup>	0.02	16,444.28	328.89	
(第四章)	扫海(床)测量				4,600.40	
4001	多波束扫(海)床测量	1km <sup>2</sup>	0.10	46,004.04	4,600.40	
(第六章)	水文观测				13,634.94	
6001	临时水尺设置	站	2.00	1,845.81	3,691.62	
6002	临时水尺水位观测	站.次	8.00	1,242.91	9,943.32	
二	其他直接费				8,987.15	
1	技术工作费	按各类工作的直接费乘以相应费率计算: 控制测量25%+地形测量25%+扫海(床)测量18%+水文观测18%			7,421.51	
2	安全文明施工费	一*2%			695.84	
3	临时设施费	一*2.5%			869.80	
三	企业管理费	(一+二)*10%			4,377.91	
四	利润	(一+二+三)*7%			3,370.99	
五	规费	一*7%			2,435.44	
六	税前合计	一+二+三+四+五			53,963.42	
七	增值税	六*9%			4,856.71	
八	合计	六+七			41,174.09	

编制依据:《水运工程测量定额》(JTS/T273-2024)、《水运工程测量费用计算规格》(JTS/T116-4-2024)、《水运工程测量船舶仪器艘(台班)费用定额》(JTS/T273-1-2024)。

## 扫床测量综合单价分析表

序号	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	
				单价(元)	合价(元)
<b>1002</b>	<b>控制點選点造埋-E级</b>	<b>点</b>	<b>1.00</b>		<b>740.00</b>
1	人工	工日	5.00	144.00	720.00
2	选埋材料	座	1.00	0.00	0.00
3	其他设备、材料	元	20.00	1.00	20.00
<b>1003</b>	<b>控制點選点造埋-图根</b>	<b>点</b>	<b>1.00</b>		<b>264.80</b>
1	人工	工日	1.70	144.00	244.80
2	选埋材料	座	1.00	0.00	0.00
3	其他设备、材料	元	20.00	1.00	20.00
<b>1007</b>	<b>导线测量-二级, 简单</b>	<b>点</b>	<b>1.00</b>		<b>680.86</b>
1	人工	工日	3.41	144.00	491.04
2	全站仪	台班	0.854	202.06	172.56
3	其他设备、材料	元	17.26	1.00	17.26
<b>1010</b>	<b>导线测量-图根, 简单</b>	<b>点</b>	<b>1.00</b>		<b>491.38</b>
1	人工	工日	2.46	144.00	354.24
2	全站仪	台班	0.617	202.06	124.67
3	其他设备、材料	元	12.47	1.00	12.47
<b>1016</b>	<b>全球导航卫星系统(GNSS)平面控制测量-简单</b>	<b>点</b>	<b>1.00</b>		<b>941.07</b>
1	人工	工日	4.40	144.00	633.60
2	定位设备GNSS-RTK	台班	2.642	105.80	279.52
3	其他设备、材料	元	27.95	1.00	27.95
<b>1019</b>	<b>全球导航卫星系统(GNSS)平面控制测量-图根-简单</b>	<b>点</b>	<b>1.00</b>		<b>526.82</b>
1	人工	工日	2.11	144.00	303.84
2	定位设备GNSS-RTK	台班	1.916	105.80	202.71
3	其他设备、材料	元	20.27	1.00	20.27
<b>1025</b>	<b>水准测量-四等-简单</b>	<b>1km</b>	<b>1.00</b>		<b>103.00</b>
1	人工	工日	0.64	144.00	92.16
2	水准仪	台班	0.159	56.78	9.03
3	其他设备、材料	元	1.81	1.00	1.81
<b>2004</b>	<b>地形测量-图比1: 500-简单</b>	<b>1km2</b>	<b>1.00</b>		<b>16444.28</b>
1	人工	工日	76.15	144.00	10965.60
2	定位设备GNSS-RTK	台班	50.768	105.80	5371.25
3	其他设备、材料	元	107.43	1.00	107.43
<b>4001</b>	<b>多波束扫(海)床测量</b>	<b>1km2</b>	<b>1.00</b>		<b>46004.04</b>
1	人工	工日	29.17	144.00	4200.48
2	测量船 主机功率370KW	艘班	5.835	5026.80	29331.36
3	定位设备DGNS	台班	5.835	71.48	417.09
4	多波束测深系统	台班	5.105	1746.84	8917.62

## 扫床测量综合单价分析表

序号	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	
				单价(元)	合价(元)
5	声速仪	台班	4.375	86.44	378.18
6	姿态仪	台班	5.835	451.39	2633.86
7	其他设备、材料	元	125.47	1.00	125.47
<b>6001</b>	<b>临时水尺设置</b>	<b>站</b>	<b>1.00</b>		<b>1845.81</b>
1	人工	工日	1.27	144.00	182.88
2	测量船 主机功率220KW	艘班	0.500	3128.56	1564.28
3	临时水尺	把	1.000	0.00	0.00
4	定位设备GNSS-RTK	台班	0.500	105.80	52.90
5	水准仪	台班	0.375	56.78	21.29
6	其他设备、材料	元	24.46	1.00	24.46
<b>6002</b>	<b>临时水尺水位观测</b>	<b>站.次</b>	<b>1.00</b>		<b>1242.91</b>
1	人工	工日	0.97	144.00	139.68
2	测量船 主机功率220KW	艘班	0.323	3128.56	1010.52
4	定位设备GNSS-RTK	台班	0.323	105.80	34.17
5	水准仪	台班	0.215	56.78	12.21
6	其他设备、材料	元	46.33	1.00	46.33
	台班价格				
<b>1004</b>	<b>测量船 主机功率370KW</b>	<b>台班</b>	<b>1.00</b>		<b>5026.80</b>
1	折旧费	元	1300.56	1.00	1300.56
2	检修费	元	142.92	1.00	142.92
3	维护费	元	317.61	1.00	317.61
4	辅材费	元	285.85	1.00	285.85
5	定员	人	9.00	106.76	960.84
6	柴油	kg	309.31	6.310	1951.75
7	淡水	t	2.70	3.90	10.53
8	车船税及其他	元	56.74	1.00	56.74
<b>1002</b>	<b>测量船 主机功率220KW</b>	<b>台班</b>	<b>1.00</b>		<b>3128.56</b>
1	折旧费	元	682.47	1.00	682.47
2	检修费	元	75.00	1.00	75.00
3	维护费	元	166.67	1.00	166.67
4	辅材费	元	150.00	1.00	150.00
5	定员	人	8.00	106.76	854.08
6	柴油	kg	183.92	6.310	1160.54
7	淡水	t	2.40	3.90	9.36
8	车船税及其他	元	30.44	1.00	30.44